

Legenda plôch

- Miestna komunikácia
- Chodníky pre pešich
- Zeleň

Legenda grafických značiek

- Číslo parciel záujmového územia
- Hranica zaujmového územia
- Prístrešok na parkovanie bicyklov 5 stojanový 5,00x2,00m
  Zastavaná plocha ž.b. dosky 10,00 m2
- Servisný stojan
  Zastavaná plocha ž.b. dosky 0,64 m2
- Servisný stojan- prístup ku stojanu
  betónové vegetačné tvárnice 4,50 m2
- prístupová plocha pred prístreškom
  Zastavaná plocha - asfaltrobetón 7,50 m2

Existujúce siete

- DOL_FIBER_KE (telekomunikačná pevná sieť)
  siete f. DELTA OnLine
  + SANET KOSICE (telekomunikačná sieť)
- Siete Slovanet, a.s.
- Optická sieť SITEL s.r.o. a O_2 Slovakia s.r.o.
- VN kábel
- NN kábel
- Verejná splašková kanalizácia
- Verejný vodovod
- Optická trasa SANET, v správe ÚVT TU
- Podzemná sieť SWAN KE s.r.o.
- Sieť SWAN KE s.r.o.
  nadzemná optická sieť
- Trasa spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o.
- Podzemné vedenia DPMK, a.s.
- Verejné osvetlenie DPMK, a.s.

UPOZORNENIE:

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE A PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ODLIŠNOSTI OD SKUTOČNOSTI
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODYEMNÝMI SIE'YAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

POZNÁMKA č. 1 :

- JE POTREBNÉ PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOVEJ PLATNE POD PRÍSTREŠKOM REŠPEKTOVAŤ PODMIENKY SPOLOČNOSTI K POZDEMNÝM SIETIAM ANTIK Telecom s.r.o. (viď. Technickú správu str. 3)

POZNÁMKA č. 2 :

- JE POTREBNÉ PRED ZAČATÍM TERENNÝCH ÚPRAV SIETE SITEL s.r.o. a O2 Slovakia s.r.o. SANET, DELTA online PRECHÁDZAJÚCE V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ ULOŽIŤ DO DELENEJ CHRÁNIČKY DN 110 (poznámka: siete SANET a Delta online idú v spoločnej ryhe SITELu s.r.o. , viď.Technickú správu str. 3)

+0,000=205,54 m.n.m.

INVESTOR:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice		Č. páre:
MIESTO STAVBY:	SO 03- Košická mestská plaváreň, Košice, p.č. 2014/1 , okr. Košice I.,obec: Košice-Staré mesto, kat. územie Stredné mesto	Progressum,s.r.o. Jenisejská 59 Košice- mestská časť Nad jazerom 040 12	
ZODPOV. PROJEKTANT: Ing. Pavol Juhas	VYPRACOVAL: Ing. Pavol Juhas, Ing. Jana Frielichová		
NÁZOV STAVBY:	Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice	STUPEŇ PD: ODS	DÁTUM: 07/2019
NÁZOV VÝKRESU:	Koordinačná situácia SO 03- Krytá mestská plaváreň	MIERKA: 1:250	Č. VÝKRESU: A -01