

Wójt Gminy Ciasna
ul. Nowa 1a, 42-793
RGK.ID.271.4.2026

Ciasna, dnia 24.09.2026.r.

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: Zapytanie w postępowaniu RGK.ID.271.4.2026

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące w/w zadania

1. Czy na inwestycjach istnieją inne instalacje PV?

Nie

2. Po czyjej stronie leży koszt integratora - Beneficjenta czy Wykonawcy dla instalacji już istniejących?

Koszt integratora, zakup, montaż i dostawa leży po stronie Wykonawcy

3. Prosimy o wskazanie, ile metrów przekopu należy przyjąć do obliczeń i kto będzie ponosił koszty – Beneficjent czy Wykonawca? Informacja jest niezbędna do prawidłowego obliczenia ceny oferty oraz możliwości porównania ofert różnych Wykonawców między sobą.

Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj i wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy nie przewiduje się określenia minimalnych odległości, kosztów dodatkowych itp. Wykonawca musi wykonać dokumentację projektową i zaprojektować ją w sposób umożliwiający prawidłowe działanie tych instalacji.

4. Czy dla Budynków Użyteczności Publicznej istnieją instalacje odgromowe?

Tak

5. Czy w Budynkach Użyteczności Publicznej znajduje się agregat?

Nie

6. Czy Budynki Użyteczności Publicznej są objęte ochroną konserwatorską?

Budynek w Glinicy – tak, natomiast hala w Sierakowie Śląskim - nie

7. Czy Budynki Użyteczności Publicznej widnieją w wykazie gminnej ewidencji zabytków?

Przedszkole w Glinicy widnieje na gminnym wykazie ewidencji zabytków

8. Czy przejścia przez przegrody trzeba łątać masą ognioochronną?

Tak należy stosować przejścia certyfikowane i ogniochronne

9. Czy wymagana jest opinia konstruktora dotycząca nośności dachu?

Tak każda lokalizacja musi posiadać opinię lub oświadczenie projektanta w formie zaakceptowanej przez IN

10. Czy Zamawiający posiada aktualną ekspertyzę techniczną dotyczącą nośności dachu, a jeśli tak – czy zostanie ona udostępniona Wykonawcom jako część dokumentacji przetargowej

Zamawiający nie udostępni i nie dysponuje takim dokumentem

11. Jakie są moce przyłączeniowe budynków?

W przedszkolu dwa punkty o mocy umownej 16kW i 5kW natomiast hala w Sierakowie posiada jeden punkt przyłączeniowy o mocy umownej 20kW

12. Prosimy o potwierdzenie, że za zwiększenie mocy przyłączeniowej odpowiada Zamawiający.

Zamawiający potwierdza

13. Czy zamawiający wymaga wykonania obwodu gwarantowanego?

Zamawiający wymaga wykonanie takiego obwodu

14. Czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń obowiązujących w okresie trwania inwestycji o ile takie są wymagane.

15. Czy wymagane są warunki przyłączenia do sieci?

Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń obowiązujących w okresie trwania inwestycji o ile takie są wymagane.

16. Czy wymagane jest zgłoszenie?

Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń obowiązujących w okresie trwania inwestycji o ile takie są wymagane.

17. Czy dla Budynków Użyteczności Publicznej objętych postępowaniem istnieją powierzchnie użytkowe powyżej 300 m² oraz powyżej 1000 m²?

W obu budynkach istnieją powierzchnie użytkowe powyżej 300 m².

18. Prosimy o wyjaśnienie czy instalacje istniejące są obecnie objęte gwarancją lub rękojmią. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie warunków gwarancyjnych, w szczególności czy dopuszczalna jest ingerencja Wykonawcy w istniejące instalacje PV w zakresie niezbędnym do wykonania ewentualnych modyfikacji, przeróbek, rozbudowy lub integracji z nowo projektowanymi instalacjami fotowoltaicznymi. Prosimy również o potwierdzenie, czy ewentualna ingerencja w istniejące instalacje PV nie spowoduje utraty gwarancji bądź wskazanie procedury, jaką Wykonawca powinien zastosować w przypadku konieczności wykonania takich prac.

Wszelkie prace i ingerencje w istniejące instalacje mogące wpłynąć na gwarancję istniejących instalacji musi zabezpieczyć Wykonawca z poprzednim Wykonawcą lub wykonać je w sposób taki by nie było w nie ingerencji

19. Gdzie mają być zlokalizowane magazyny energii: wewnątrz budynku, na zewnątrz, w wydzielonym pomieszczeniu czy w kontenerze?

Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj więc ostateczna lokalizacja urządzeń zostanie wskazana Zamawiającemu po zakończeniu etapu prac projektowych przez Wykonawcę

20. Jeśli magazyny energii projektowane są wewnątrz budynków, czy w zakresie oferty należy uwzględnić dodatkowe zabezpieczenia pomieszczeń magazynów energii? Jakich zabezpieczeń ppoż. wymaga Zamawiający dla pomieszczeń w których będą zlokalizowane magazyny energii?

Zadanie jest realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj więc wszelkie prace dostosowawcze niezbędne do prawidłowego wykonania zamontowania i zaprojektowania magazynów leży po stronie Wykonawcy.


21. Czy Zamawiający dopuszcza realizację instalacji w oparciu o kaskadę (połączenie równoległe) kilku falowników hybrydowych w celu osiągnięcia wymaganej mocy?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kaskady falowników

22. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymagania dla pompy ciepła „Utrzymanie mocy – moc w punkcie A-7/W55 nie mniejsza niż 75% mocy przy A7/W35”. Zwracamy uwagę, że porównanie procentowe mocy grzewczej urządzenia w punktach A-7/W55 i A7/W35 nie stanowi parametru oceny efektywności ani przydatności pompy ciepła do konkretnej instalacji, a wielkość zmiany mocy pomiędzy tymi punktami wynika z indywidualnej konstrukcji układu chłodniczego oraz sposobu sterowania sprężarką. Jednocześnie Zamawiający określił już minimalne wymagania dotyczące mocy grzewczej, COP w punkcie A7/W55, SCOP dla temperatury 55°C oraz maksymalnej temperatury wody grzewczej, które pozwalają bezpośrednio ocenić zarówno zdolność urządzenia do pracy w instalacji wysokotemperaturowej, jak i jego efektywność energetyczną.

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko celem zabezpieczenia mocy grzewczej urządzenia dla podanych parametrów temperaturowych.

Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej
/podpisano elektronicznie/



Signed by /
Podpisano przez:
Zdzisław Józef Kulej
Date / Data: 2026-
09-24 15:18