

Wójt Gminy Ciasna

Ciasna, dnia 10.09.2026.r.

ul. Nowa 1a,

42-793 Ciasna

RGK.SW.271.4.2026

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: Zapytanie w postępowaniu RGK.SW.271.4.2026

1. W pkt. IV podpunkt 1.2 Zamawiający wskazują termin zakończenia prac w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. W związku z brakiem posiadania przez zamawiającego schematów elektrycznych istniejących szaf, oraz brakiem kopii zapasowych programów, konieczne jest odtworzenie całości połączeń oraz zastosowanych rozwiązań w obecnych szafach. W związku z powyższy wnioskujemy o wydłużenie tego czasu do 120 dni, pozwoli to na dokładniejszą weryfikację oraz spokojniejszy dobór zastosowanych rozwiązań, co z kolei przełoży się na niższy koszt wykonania inwestycji oraz większą niezawodność instalacji.

Nie ma możliwości przesunięcia terminu zakończenia prac.

2. Czy obecnie jest jakikolwiek system, który odczytuje dane z istniejącej instalacji PV?

Nie, obecnie nie ma systemu, który pozyskuje dane z istniejącej instalacji PV na potrzeby szafy sterowniczej.

3. W celu dobrania odpowiednich parametrów przemienników częstotliwości proszę o podanie parametrów znamionowych pomp zatapialnych pompowni z kratą kosztową.

Należy sprawdzić samemu na miejscu.

4. Czy w związku z koniecznością wyłożenia nowych linii światłowodowych, linie te mogą zostać wykonane w sposób napowietrzny. W przypadku konieczności wykonania połączeń w ziemi, czy wymagane jest przeprowadzenie uzgodnień branżowych?

Połączenie światłowodu należy wykonać w ziemi, jest konieczne przeprowadzenie wymaganych uzgodnień branżowych.

5. Proszę o określenie liczby użytkowników którzy jednocześnie będą mogli przeglądać pracę instalacji przez przeglądarkę WWW.

Dwóch użytkowników zdalnie oraz jeden użytkownik lokalnie.

6. Czy w ramach istniejącej modernizacji, należy również zaprojektować oraz wykonać kompensację mocy biernej szafy RG oraz zasilanych z niej odbiorów.

Nie.

7. W związku z koniecznością zapewnienia możliwości zasilania przez agregat również terenu PSZOKu, proszę o informację, czy ten teren aktualnie również jest zasilany z szafy RG, czy połączenie te należy doprojektować i wykonać.

Należy samodzielnie sprawdzić sposób zasilania, a w przypadku braku należy zaprojektować i wykonać.

8. Prosimy o podanie liczby wymaganych wejść i wyjść PLC z podziałem na DI, DO, AI i AO oraz wymaganej rezerwy I/O.

Wykonawca powinien sam dobrać te parametry do pełnej obsługi przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem stanu istniejącego oraz zmian opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

9. Prosimy o przekazanie aktualnej listy sygnałów istniejącego sterownika S7-300.

Zamawiający nie posiada takich informacji. Wykonawca powinien sam i na własne ryzyko sprawdzić na miejscu te informacje

10. Prosimy o przekazanie wykazu wszystkich urządzeń technologicznych objętych sterowaniem wraz z ich mocami i sposobem sterowania.

Zamawiający nie posiada takich informacji. Wykonawca powinien sam i na własne ryzyko sprawdzić na miejscu te informacje.

11. Prosimy o podanie liczby pomp objętych zadaniem oraz ich mocy znamionowych.

Zamawiający nie posiada takich informacji. Wykonawca powinien sam i na własne ryzyko sprawdzić na miejscu te informacje.

12. Prosimy o podanie liczby nowych przetwornic częstotliwości wymaganych w ramach zadania oraz ich mocy. Dokumentacja wskazuje m.in. konieczność zastosowania osobnych przetwornic dla pomp, nie określając ich liczby.

Zamawiający nie posiada takich informacji. Wykonawca powinien sam i na własne ryzyko sprawdzić na miejscu te informacje.

13. Prosimy o przekazanie zestawienia aparatury kontrolno-pomiarowej, w szczególności sond poziomu, przepływomierzy, przetworników i innych urządzeń

pomiarowych, z podaniem ilości oraz informacji, które urządzenia podlegają wymianie.

Zamawiający nie posiada takich informacji. Wykonawca powinien sam i na własne ryzyko sprawdzić na miejscu te informacje.

14. Prosimy o udostępnienie aktualnych schematów elektrycznych rozdzielnic RG, SA, RD, RDG i RP oraz schematów połączeń obiektowych.

Zamawiający nie posiada takich informacji. Wykonawca powinien sam i na własne ryzyko sprawdzić na miejscu te informacje.

15. Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni hasła dostępu do istniejącego sterownika S7-300.

Zamawiający nie posiada hasła dostępu do istniejącego sterownika S7-300.

16. Prosimy o określenie, czy istniejące przewody zasilające i sterownicze pozostają do wykorzystania, czy należy przewidzieć ich wymianę. W przypadku nowych tras prosimy o podanie orientacyjnych długości.

Dopuszcza się wykorzystanie istniejących przewodów po ich uprzednim przebadaniu i dostarczeniu stosownych protokołów pomiarowych. W przypadku nowych tras należy na własne ryzyko skalkulować wymagane długości.

17. Prosimy o podanie parametrów instalacji zasilającej niezbędnych do doboru układu SZR, w szczególności mocy przyłączeniowej, zabezpieczenia głównego, prądów znamionowych oraz parametrów agregatu.

Aktualna moc przyłączeniowa wynosi: 57 kW. Zabezpieczenie: Moc planowanego agregatu wynosi 120kVA.

18. Prosimy o podanie producenta i typu falowników instalacji PV oraz sposobu ich komunikacji z projektowanym systemem.

Zamawiający nie posiada takich informacji. Wykonawca powinien sam i na własne ryzyko sprawdzić na miejscu te informacje.

19. Prosimy o podanie wykazu urządzeń objętych 12-godzinnym podtrzymaniem 24 V DC wraz z ich poborem mocy. Wymóg 12-godzinnego podtrzymania został określony w OPZ.

Informacja została już zawarta w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Należy właściwie dobrać parametry uwzględniając zapotrzebowanie nowo instalowanej szafy oraz urządzeń pracujących na miejscu. Wykonawca powinien sam i na własne ryzyko sprawdzić na miejscu te informacje.

20. Prosimy o potwierdzenie, że pomiary powykonawcze oraz aktualizacja dokumentacji elektrycznej dotyczy wyłącznie przebudowywanego zakresu

Informacja została już zawarta w Opisie Przedmiotu Zamówienia. "Dostarczenie dokumentacji elektrycznej całego obiektu, łącznie z aktualizacją istniejącej instalacji budynkowej do stanu faktycznego" Wraz z dokumentacją należy przeprowadzić pomiary ochronne całego obiektu - również z wszystkimi pozostałymi instalacjami nie ujętymi w przebudowywanym zakresie.