

PÔDORYS 1:100



POZNÁMKY:




Niektoré potrebné rozmery je možné zmerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, nánosov zeminu a kameňov na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto v tubosideri od naplavenín zeminu a kameňov
- Vyčistiť kamenné múry na vtokovej a výtokovej strane od vegetácie
- Vyčistiť kamennú dlažbu od vegetácie na výtokovej strane
- Vyčistiť lokálne rímsoy tubosidera od machu, vegetácie a iných nečistôt
- Vyčistiť vozovku v oblasti zábradľových zvodidiel od štrku a iných nečistôt
- Stĺpiky zábradľového zvodidla natrieť ochranným náterom (podľa TP068), zvodnicu vyčistiť od nečistôt, vyrovnať spojky-deformačné prvky zvodidla
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Bzenica, evidenčné číslo mosta osadiť na zábr. zvodidlo na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).
- Vymeniť poškodený smerový cestný stĺpik


POHLAD A-A 1:100



REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

**BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

VYPRACOVAL		ALENA EIBELOVÁ	PODPIS	 LINK PROJEKT Kapitálské 12, 97400 Banská Bystrica									
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ		CESTA: III/249.3											
OBJEKT: MOST 2493-014													
PŘÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES				<table><tr><td>DÁTUM</td><td>JÚL 2018</td><td rowspan="4">13.2</td></tr><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>TP</td></tr><tr><td>MERKA</td><td>1:100</td></tr><tr><td>ČÍSLO ZAKÁZKY</td><td>BB18_007</td></tr></table>	DÁTUM	JÚL 2018	13.2	STUPEŇ PD	TP	MERKA	1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007
DÁTUM	JÚL 2018	13.2											
STUPEŇ PD	TP												
MERKA	1:100												
ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007												