


Most cez potok Vyhnianka v km 8,302 Vyhne, EČM: 2493-010
km 8,302 III/2493

PÔDORYS 1:100



LEGENDA:

— STARÝ STAV
— NOVÝ STAV

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.


POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, náletovej zelene, nánosov zeminý a kameňov na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod mostom od prírodných naplavenín, kameňov
- Vyčistiť nespevnené krajnice pred mostným objektom a za mostným objektom od vegetácie na dĺžke cca 5m
- Vozovku v mieste ríms očistiť od nánosov jemnej zeminý, štrku
- Spodnú plochu NK a pohľadové plochy NK na vtoku a výtoku reprofiliť v mieste obnaženej výstuže podľa detailu 9 (reprofilácia podľa potreby - most je po čiastočnej rekonštrukcii)
- Spodná stavba - opory - v prípade potreby kamenné opory vyškárovať cementovou maltou - detail 10 (škárovanie podľa potreby - most je po čiastočnej rekonštrukcii)
- Na vtokovej strane krátke krídlo (dĺž.12m) očistiť od machu a vegetácie, betónový povrch zasanoť podľa detailu 9.
- Existujúce oceľové zábradlie dvojradové na ľavostrannej a pravostrannej rímse odstrániť
- Rímsoy vybúrať po úrovni nosnej konštrukcie. Vybudovať nové do výšky 0,2m nad existujúcu vozovku podľa detailu 3.1, 4, 5.1 šírky min.650 mm (bez rímsového nosa). Časť vozovky sa odstráni a vybuduje sa izolačný systém a doplnia sa vozovkové vrstvy)
- Na pravostrannej a ľavostrannej rímse osadiť nové zábradľové zvodidlá (úroveň zadržania H2) s krátkym obojstranným nábehom (podľa TPI). Detail 2
- Na výtokovej strane vpravo (v smere toku) vybudovať nové rovnobežné krídlo dĺžky cca 5m, zosúvajúcu krajinu vybúrať. Detail 7.8. Na krídle vybudovať rímsoy do výšky a šírky novej nadbetónovanej rímsoy na moste.
- Narezaf škáru pre MZ v mieste uloženia NK na opory - Detail 6.2
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Vyhne, evidenčné číslo mosta osadiť na zvodidlo na začiatku mosta (vždy v smere jazdy). (Jestvujúcu tabuľku s evidenčným číslom možno použiť opätovne)


POHĽAD A-A 1:100




POHĽAD C-C 1:100




REZ B-B 1:100





REZ D-D 1:100



REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	 BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ
---	---

VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ	ING. MONIKA ŠORFOVÁ CESTA: III/2493	PODPIS 	 Kapitulská 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: MOST 2493-010	PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES	DAŤUM JÚL 2018	STUPEŇ PD TP
		MIERKA 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007