



Most cez potok Vyhnianka EČM: 2493-007  
v km 6,755 Vyhne III/2493


PÔDORYS 1:100  
(Smer staničenia: od obce Vyhne smer Banská Štiavnica)




POHĽAD A-A 1:100




POHĽAD B-B 1:100



REZ C-C 1:100



REZ D-D 1:100



LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV
- ODPORUČANÝ STAV

POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.


Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.



POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, náletovej zelene, nánosov zeminy a kameňov na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod mostom od prípadných naplavenín, kameňov
- Vyčistiť nespevnené krajnice pred mostným objektom a za mostným objektom od vegetácie na dĺžke cca 5m
- Vozovku v mieste ríms očistiť od nánosov jemnej zeminy, štrku, čiastočnej vegetácie
- Spodnú plochu NK (celoplošne) reprofilovať v mieste presvitajúcej betonárskej výstuže podľa detailu 9. Pohľadové plochy NK na vtoku a výtoku reprofilovať podľa detailu 9
- Spodná stavba - opory - v prípade potreby kamenné opory vyškárať cementovou maltou - detail 10
- Päť kamenného múra na vtoku ochrániť proti podmyvaniu - napr. vytvoríť kamenný zához s betónom na dĺžke cca 3,0m.
- Na ľavostrannej a pravostrannej rímse odstrániť oceľové dvojradové zábradlie. Osadiť nové oceľové zábradlie výšky 1,1m so zvislou výplňou mestského typu pomocou chem. kotiev - detail 12
- Rímsy očistiť, povrch ríms zasanovať podľa detailu 9, opatriť ochranným náterom
- Pod pravostrannou rímsou prechádza plynové potrubie. Oceľové konzoly opatriť ochranným náterom.
- Na výtokovej strane kamenný múr očistiť od machu a vegetácie, v prípade potreby vyškárať - detail 10
- Na vtokovej strane kamenný múr očistiť od machu a vegetácie, vyškárať cementovou maltou na dĺžke cca 7,0m - detail 10
- Narezať škáru pre MZ v mieste uloženia NK na opory - detail 6.2
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Vyhne, evidenčné číslo mosta osadiť na zábradlie na začiatku mosta (vždy v smere jazdy). (Jestvujúcu tabuľku s evidenčným číslom možno použiť opätovne)
- Vybudovať oporný ŽB múr dĺžky cca 12,0m. Osadiť cestné zvodidlo s úrovňou zachytenia N2, napojiť na jestv. cestné zvodidlo. Vytvoríť zásyp za opor. múrom a doplniť vozovkové vrstvy

(Smer staničenia: od obce Vyhne smer Banská Štiavnica)

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	 <b>BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ</b>
---	---

VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ	ALENA EIBELOVÁ CESTA: III/2493	PODPIS 	 Kapitúlská 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: MOST 2493-007	PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES	DÁTUM JÚL 2018	STUPEŇ PD TP
		MIERKA 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007