



Most cez potok Vyhniansky EČM: 2493-003
km 5,00 Vyhne III/2493

PÔDORYS 1:100



REZ C-C 1:100



LEGENDA:

- STARÝ STAV
— NOVÝ STAV

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.


POPIS PRÁC:


- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, náletovej zelene, drevín, nánosov zeminy a kameňov na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod mostom od prípadných naplavenín, kameňov
- Vyčistiť nespevnené krajnice pred mostným objektom a za mostným objektom od vegetácie na dĺžke cca 5m
- Vozovku v mieste ríms očistiť od nánosov jemnej zeminy, štrku, vegetácie
- Vyčistiť kamenné múry na vtoku a výtoku od vegetácie, náletových drevín na dĺžke cca 7,0m. Vyčistené múry zasanovať škárovaním cementovou maltou podľa detailu 10
- Spodná stavba - opory a krídla lokálne zasanovať škárovaním - detail 10, vypadnuté kamenivo doplniť
- Nosná konštrukcia - bočné pohľadové zvislé plochy na vtoku a výtoku reprofilovať podľa detailu 9
- Rímky na vtoku a výtoku očistiť od pospy, vegetácie a iných nečistôt. Vodorovné a zvislé plochy očistiť vodným lúčom na úrovni zdravého betónu a celoplošne zasanovať podľa detailu 9. opatriť ochranným náterom ríms
- Existujúce oceľové zábradlie dvojdomálne na ľavostrannej a pravostrannej rímse ošetriť, zbaviť prípadnej hrdz a opatriť ochranným antikoróznym náterom. Detail 1. Zohnuté časti lokálne vyrovnaf.
- Oceľové úchyty pre potrubie na výtokovej strane opatriť ochranným antikoróznym náterom - detail 1
- Narezaf škáru pre MZ v mieste uloženia NK na opory - detail 6.2
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Vyhně, evidenčné číslo mosta osadiť na zábradlie na začiatku mosta (vždy v smere jazdy). (Ujestvíčuj tabuľku s evidenčným číslom možno použiť opätovne)



POHL'AD A-A 1:100



POHL'AD B-B 1:100

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

<p>STAVEBNÍK:</p> <p>Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica</p>	 <p>BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ</p>
--	--

VYPRACOVAL		ALENA EIBELOVÁ	PODPIS 	 LINK PROJEKT Kapitálská 12, 97400 Banská Bystrica								
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ		CESTA: III/2493										
OBJEKT: MOST 2493-003												
PRÍLOHA: PREHLĎADNÝ VÝKRES				<table><tr><td>DÁTUM</td><td>JÚN 2018</td></tr><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>TP</td></tr><tr><td>JERKA</td><td>1:100</td></tr><tr><td>ČÍSLO ZAKÁZKY</td><td>BB18_007</td></tr></table>	DÁTUM	JÚN 2018	STUPEŇ PD	TP	JERKA	1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007
DÁTUM	JÚN 2018											
STUPEŇ PD	TP											
JERKA	1:100											
ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007											