


pôdorys strechy m 1:50



POZNÁMKY

1	REALIZÁCIA PROJEKTU NEHĽADAJÚCEHO DODATELNEHO DOKUMENTÁCIA
2	PRE PŮSTUPY KOTVÍCICH MATERIÁLOV PLATÍ MOŽNOSŤ NÁHRADY INÝM CERTIFIKOVANÝM STAVEBNÝM MATERIÁLOM S POROVNATELNÝMI VLASTNOSTI. MOŽNOSŤ POUŽITIA ALTERNATÍVNYCH MATERIÁLOV MŢE BYŤ VOPRED PÍSOMNE DOHODNUTÁ S PROJEKTOVATEM.
3	PROJEKT STAVEBNÉ POKRYTKY SÚO S ZÁVISLE NA ROZMEROCH, JE MOŽNÉ OBEHŤADÁŤ AJ PO SKÚŠANÍOM ZMERAŤ NA STAVBE NA ZÁPLET, STREŠNÉ JE NÁVŤRHOVANÉ POUŽITIE PŮSTUPEN JE 1555 V ŠPIRKE Š. 340 mm, $\sin \alpha = 0,034$ m2/m2
4	STREŠNÝ OBRÁBŤ KOTVÍCICH MATERIÁLOV (BUDAJE AJ KOTVÍCICH MATERIÁLOV) JE MOŽNÉ POUŽITIE INÝCH CERTIFIKOVANÝCH MATERIÁLOV
5	KOTVÍCICH MATERIÁLOV VOPRED VETROVOM KOTVENÍOM NA TRVALÉ ODKOTVENIE STREŠNÉ KONSTRUKCIE. (PŮCHOZ STROPIŠŤ ROZDELIŤ K, AŢBY NA 1 KOTVENIE PRISLUCHOJÚ M. 50 M2)
6	MEZDI OSAMI 4 x 4 DOBEHŤOVANÝM STROPIŠŤOM 1200 x 600 x 240 mm, VYŠŤRHOVŤE DOHŤOVŤU SÚO, STÁTUŤU

Z16 - EXTERIÉROVÉ OPLOTENIE JEDNOTIEK VZT NA STRECHE - fahokov

oceľové stĺpy z uzavretých profilov
Profil dutý zváraný čierny, s obalzníkovým
prierezom, EN 10219 // rozmer 100x50x5
prestup stĺpa cez hydroizolačnú vrstvu rieši podľa zásad FATRAFOL !!!
vytiahnuť na stĺp min. 300 mm a zataviť !!!
oceľové rámy z otvorených profilov
vypĺňať z ľahkového - ME 47x13x5x2
povrchová úprava - pozink

SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE


STRECHA hr. 430-770 mm	
RIEČNE PREMÝVANÉ KAMENIVO, fr 16-32 mm	60
PP GEOTEKTILÁ TIPTREX PP 300 g/m ²	1,8
mPVC fólia FATRAFOL 818	1,8
PP GEOTEKTILÁ TIPTREX PP 300 g/m ²	1,8
POLYSTYRÉN EPS 150 S v spáde 20-360	360
POLYSTYRÉN EPS 150 S 2x160 mm	320
PARONEPRIEPUSNÁ SEPARAČNA PE FÓLIA	
PAROTESNÁ ŽÁBRANA - 1x SKLOBIT	3
PENETRACIÝNY NÁTER	
železobetónový stropný panel	240
omietka	10

STAVEBNÉ ÚPRAVY

- | | |
|----|---|
| B1 | V STROPNOM PANELI ZABETOŇOVAŤ OTVOR 450 x 450 mm |
| B2 | V STROPNOM PANELI ZABETOŇOVAŤ OTVOR 450 x 700 mm |
| B3 | V STROPNOM PANELI ZABETOŇOVAŤ OTVOR 500 x 700 mm |
| B4 | V STROPNOM PANELI ZABETOŇOVAŤ OTVOR DN 200 mm |
| V1 | NA ATIKE VYBETOŇOVAŤ ŽELEZOBETONOVÝ VENIEC 250 x 150 mm |
| V2 | NA ATIKE VYBETOŇOVAŤ ŽELEZOBETONOVÝ VENIEC 150 x 150 mm |

LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ | PÓVODNÉ MUROVANÉ A PANELOVÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE |
| ☒ | NOVÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE |
| VZT | VZDUCHOTECHNICKÁ TECHNOLOGIA A POTRUBIE |
| FVE | FOTOVOLTIKA |
| KH | KANALIZAČNA VETRACIA HLAVICA |



ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM	
±0,000 = 135,450 m n.m., Bpv	EXPEDÍCIA 05.2025

názov a miesto stavby:

Technické zhodnotenie budovy CVČ,
Gessayova ulica 6, Bratislava - MČ Petržalka

parca č. 1093, k.ú. - Pezňanka pôvodný autor: STAVOPROJEKT Bratislava investor:		autor (sprav.): Ing. arch. J. Koštil
Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie I č. 1 a 99 Bratislava IČO: 00 603 481 DIČ: 2030237296 M. územ. list 63/2003/2796	generálny projektant: ARCHIX, s.r.o., Dúbkavských hrdinov 651/47 101 01 Malacký IČO: 31 004 083 DIČ: SK200595416 IČ zml.: 200595416	projektant odborných častí: ARCHIX, s.r.o., Dúbkavských hrdinov 651/47 101 01 Malacký IČO: 31 004 083 DIČ: SK200595416
	Ing. arch. J. Koštil	zodpovedajúci projektant: Ing. arch. J. Koštil

náčrt výkresu :		stupeň :	DSP-RP
pôdorys strechy nový stav		dátum :	05 / 2025
		formát :	15 x A4
		mierka :	1:50
stavbyň SO 01	projekt pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby profesia : architektonicko-stavebné riešenie	vypracoval: ing. J. Diky	číslo výkresu : 19