

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093

SO 05 Distribučné rozvody NN, prekládka a doplnenie skrine SR

INVESTOR:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
1	SR5 DIN0 VV 3x400A/3x160A P2 In=400A		Skriňa rozpájacia istiacia s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov v plastovom zhotovení, In=400A, HASMA	1	ks
2	PNA2-200A/gG	40394	Poistka, 200A, veľkosť 2, char.gG, OEZ	6	ks
3	VE8035		Rozdeľovacia hlava, 4x150/4x240, TRACON	2	ks
4	AS185-16		Káblové oká Al lisovacie neizolované, s=240/185, TRACON	2	ks
5	ZSRSET-3		Súprava zmršťovacích trubičiek, 4x150/4x240, TRACON	2	ks
6	AT185		Neizolovaná Al káblová spojka, 240/185, TRACON	8	ks
7	SR02	f616122	Svorka spojovacia odbočná, FeZn, ZIN	1	ks
8	SR03	f616211	Svorka uzemňovacia, ZIN	1	ks

Kabeláž

9	NAYY J4x240 SM		Kábel	20	bm
10	FeZn10	t195010	Drôt, 0,63kg/m, 1kg=1.61m, ZIN	3	bm
11	FeZn30x4	t195304	Páska, 0,97kg/m, ZIN	10	bm
12	13400274		Fólia, červená s bleskom, š=330mm	6	bm
13	KPL250/10SLER-PE	080136	Ochranná platňa pre káble, žltá, 250x1000x2,5, DIETZEL UNIVOLT	10	ks
14	KF 09160 BA	8595057643741	Chránička KOPOFLEX, DN160, so zaťahovacím drôtom a spojkou, KOPOS	15	bm

Práce

14			Ukončenie káblov v RIS, SR do s=200	2	ks
15			Vytýčenie trasy	6	bm
			Rezanie betónu	30	bm
			Vybudovanie betónového základu pod skriňu SR v miernom svahu.	1	sada
			Prieraz pod betónovým základom oplotení	1	sada
			Demontáž a úprava oceľovej konštrukcia oplotení v šírke 800mm. Náter farbou.	1	sada
16			Výkopové práce - káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3, zriadenie káblového lôžka 65/10 cm pieskom, pokládka výstražnej fólie a ochrannej platne, zához ryhy a spätná úprava terénu – asfalt/betón	10	bm
17			Zatiahnutie káblov do chráničiek	15	bm
18			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	ks
19			Revízná správa	1	ks

Odvoz a likvidácia odpadu

20		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	1,2	Tona
21		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,0	Tona
22		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	1,5	Tona
23		170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	0,0	Tona
24		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona
25		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,0	Tona
26		200307	Objemný odpad	0,0	Tona
27			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona
28			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona
29			Prenájom kontajnera	1	ks
30			Doprava	20	km

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Technické zhodnotenie budovy CVČ, Gessayova 6, Bratislava, m. č. Petržalka, p. č. 1091, 1093
SO 05 Distribučné rozvody NN, prekládka a doplnenie skrine SR

INVESTOR: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.
-------	-----	---------	-------	-------	------