

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Hydroprojekt Plus s.r.o. Važecká 11 040 12 Košice	
Ing. M. Hrabovský	Ing. M. Hrabovský	Ing. O. Hrabovský	Ing. O. Hrabovský		
OKRES: Košice		INVESTOR: SMZ Košice		FORMÁT	A4
NÁZOV:  <b>Revitalizácia mlynského náhonu v Košiciach, SO 02 Ekostabilizácia vodného toku – Prehrádzka pri ul. Čárskeho</b>				DÁTUM	10/2019
				STUPEŇ	DRS
SPRIEVODNÁ SPRÁVA				MIERKA: /	Č.PRÍLOHY: A

## Obsah

Úvod .....	3
1. Identifikačné údaje .....	3
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku .....	3
3. Prehľad východiskových podkladov .....	3
4. Členenie stavby .....	3
5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície .....	4
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov .....	4
7. Termíny začatia a dokončenia .....	4
8. Skúšobná prevádzka a odovzdanie do užívania .....	4
9. Celkové náklady na realizáciu predmetného objektu .....	4

## Úvod

Na stavbu „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ je spracovaný realizačný projekt a platné stavebné povolenie. Investor stavby sa vplyvom pôsobenia spoločenských aktivít a v dôsledku rozsahu finančných prostriedkov schválených na rok 2019 rozhodol aktualizovať predmetný projekt.

Hlavné úlohy vytýčené v pôvodnom projekte budú dodržané a budú rešpektované. Predmetný realizačný projekt rieši iba jeden podobjekt objektu SO 02 Ekostabilizácia vodného toku - **Prehrádzka pri ul. Čárskeho**.

## 1. Identifikačné údaje

**Stavba:** Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach – SO 02 Ekostabilizácia vodného toku - Prehrádzka pri ul. Čárskeho

**Katastrálne územie:** Košice, k.ú. Letná, k.ú. Severné mesto

**Miesto stavby:** Košice, Mlynský náhon

**Okres:** Košice I

**Kraj:** Košický samosprávny kraj

**Stavebník:** Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO 00 691 135

**Projektant:** Hydroprojekt Plus s.r.o. - Košice

**Zodp. projektant:** Ing. O. Hrabovský - autorizovaný inžinier

## 2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Stavba pozostáva z výstavby telesa prehrádzky, manipulačnej šachty na pravom brehu koryta Mlynského náhonu, prírodného kanála k manipulačnej šachte odklonom od stredovej trasy kynetky a odpadného kanála od manipulačnej šachty napojením na jestvujúcu stredovú trasu kynetky priečného profilu. Prevádzka bude automatická prepados vody cez členenú korunu prehrádzky pri uzavretom kanálovom posúvači umiestnenom v manipulačnej šachte, s ktorým sa bude manipulovať iba pri vypúšťaní koryta Mlynského náhonu.

## 3. Prehľad východiskových podkladov

Projekt „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ a platné stavebné povolenie.

## 4. Členenie stavby

SO-02 Ekostabilizácia vodného toku - **Prehrádzka pri ul. Čárskeho**.

## **5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície**

Výstavba je viazaná na následnú výstavbu v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich rokoch.

## **6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov**

Užívateľmi technickej infraštruktúry a vybavenosti budú občania mesta. Prevádzkovateľom je Správa mestskej zelene v Košiciach.

## **7. Termíny začatia a dokončenia**

Začatie stavby sa plánuje na: 10. 2019

Ukončenie výstavby sa plánuje na: 12. 2019

## **8. Skúšobná prevádzka a odovzdanie do užívania**

Stavba sa môže odovzdať prevádzkovateľovi len po úspešnom prevzatí jednotlivých objektov stavby prevádzkovateľom.

## **9. Celkové náklady na realizáciu predmetného objektu**

Celkové náklady na stavbu Hl. III: 38 117,52 EUR bez DPH

Vypracoval: Ing. O. Hrabovský  
Košice, október 2019