

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 600046W - ul. Pogodna w miejscowości Paprotnia
ADRES INWESTYCJI : gm. Teresin, obręb: Paprotnia
INWESTOR : Wójt Gminy Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0,417	km	0,417	
				RAZEM	0,417
2	KNNR 4	Rura osłonowa dwudzielna na kable ziemne	m		
d.1	1308-02	86	m	86,000	
				RAZEM	86,000
3	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 10 cm z wywozem	m ³		
d.1	0101-04	materiału samochodami samowyładowczymi poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 52	m ³	52,000	
				RAZEM	52,000
3'	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku sa-	m ³		
d.1	0205-01	mochodami samowyładowczymi poza teren budowy we własne miejsce skła- dowania Wykonawcy 152	m ³	152,000	
				RAZEM	152,000
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
4	KNNR 6	Koryta wykonywane pod konstrukcję jezdni	m ²		
d.2	0102-03	281+472	m ²	753,000	
				RAZEM	753,000
4'	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy	m ²		
d.2	0103-03	konstrukcyjne nawierzchni 281+472	m ²	753,000	
				RAZEM	753,000
5	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0106-06	281+472	m ²	753,000	
				RAZEM	753,000
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	255	m ²	255,000	
				RAZEM	255,000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	Krotność = 2 429	m ²	429,000	
				RAZEM	429,000
8	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-	m ³		
d.2	0107-01	czanym mechanicznie o gr. śr. 6 cm 193	m ³	193,000	
				RAZEM	193,000
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	1789	m ²	1 789,000	
				RAZEM	1 789,000
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2	0308-01	cm (warstwa wiążąca) 1739	m ²	1 739,000	
				RAZEM	1 739,000
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	1739	m ²	1 739,000	
				RAZEM	1 739,000
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2	0309-02	cm (warstwa ścieralna) 1689	m ²	1 689,000	
				RAZEM	1 689,000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm	szt.		
d.3	0419-02	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
14	KNR 2-25	Znaki drogowe płaskie	szt.		
d.3	0420-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
15	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe	m ²		
d.3	0204-01	4,84	m ²	4,840	
				RAZEM	4,840
16	KNNR 6	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm - warstwa górna o gr.	m ²		
d.3	0204-05	10 cm 626	m ²	626,000	
				RAZEM	626,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej, betonowych wraz z istniejącym obramowaniem 27	m ² m ²	 27,000	
				RAZEM	27,000
18 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
19 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
20 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000