



- projektovanie stavieb
- príprava stavieb
- realizácie stavieb
- poradenstvo

moravcik-schroner s.r.o.
Pražská 2, 949 11 Nitra
Slovenská republika
www.moravcik-schroner.com

Mesto Trnava

Hlavná č. 1

Trnava

917 71

Vec: úprava technického riešenia PD

Počas prípravných prác na stavbe ZŠ Gorkého – Športový areál bola zistená nezrovnalosť medzi predpokladanou skladbou podložia a skutočnosťou na stavenisku, kedy v úrovni predpokladanej vrstvy rastlého terénu sa nachádza navážka s parametrami nevhodnými pre zakladanie športovísk. Z dôvodu nevhodnosti parametrov podložia je potrebné túto vrstvu navážky odstrániť v hr. cca 350 mm a nahradiť ju vrstvou kameniva fr. 0/63 mm v hr. 350 mm. Hutnenie je potrebné realizovať v dvoch vrstvách hr. 150 – 200 mm. Pri zhotovení podkladovej štrkovej vrstvy je potrebné zabezpečiť minimálnu mieru zhutnenie každej vrstvy 25 MPa a taktiež zabezpečiť rovnomerné zhutnenie celej plochy konštrukcie (maximálny rozdiel medzi najvyššou a najnižšou meranou hodnotou nesmie byť väčší ako 6 MPa). Po realizácii každej vrstvy je potrebné vykonať kontrolné skúšky, ktorými budú preukázané deklarované vlastnosti konštrukcie. Minimálna požadovaná úroveň kontrolných skúšok je 1 x statická zaťažovacia skúška a 1 x ľahká penetračná sonda na každých 1000 m² konštrukcie a overovacie skúšky ľahkou dynamickou doskou, vykonané v pravidelnej sieti kontrolných bodov, v maximálnej vzájomnej vzdialenosti v šírke hutniaceho zariadenia.



V Nitre, 31.7.2020

Ing. Miroslav Schroner (konateľ)

0948 978 132

moravcik-schroner s.r.o.

POŠTOVÁ ADRESA:

moravcik-schroner s.r.o.
Pražská 2, 949 11 Nitra
Slovenská republika
+421 907 769 046, +421 948 978 132

office@moravcik-schroner.com

BANKOVÉ SPOJENIE:

Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK91 7500 0000 0040 1808 3922
IČO: 47 185 422
DIČ: 20 23 79 06 59, IČ DPH: SK 20 23 79 06 59