

ZÁKAZKA: ZŠ Gorkého – športový areál

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

Vysvetlenie č. 4

Otázka zo 06.08.2020 15:40:44:

„SO 09, pol. č. 7 je uvedená s mernou jednotkou ks, štandardne sa predmetná položka uvádza v m2, pričom v cene nie je započítané spätné zasypanie ani odvoz a uloženie na skládke. Opraví, resp. doplní verejný obstarávateľ predložený výkaz výmer?

V snahe dodržať princíp hospodárnosti a efektívnosti, žiadame verejného obstarávateľa o opravu predloženého výkazu výmer, nakoľko pol. č. 1 v popise nezodpovedá špecifikácii v zátvorke (od namiesto do).

Žiadame rozčleniť agregovanú položku v zmysle štandardných položiek, kde bude odstránenie stromov postupným zrezávaním a postupným spúšťaním koruny a kmeňa, s koreňom s priemerom kmeňa od 60 do 70 cm, od 70 do 80 cm, od 80cm do 90cm. Taktiež súvisiacu položku odnos a upratanie konárov a dreva z odpíleného stromu priemeru do 100cm žiadame rozčleniť na položky odnos a upratanie konárov a dreva z odpíleného stromu priemeru od 60cm do 70cm, od 70cm do 80cm, od 80cm do 90cm.“

Odpoveď:

Pôvodné položky v SO 09 sadové úpravy:

D1 - Výrub drevín

0	K	1	Odstránenie stromov postupným zrezávaním a postupným spúšťaním koruny a kmeňa, s koreňom s priemerom kmeňa od 100 cm (83,66,71,75 cm)	ks	4,000	0,000
0	K	2	Odnos a upratanie konárov a dreva z odpíleného stromu priemeru do 100 cm	ks	4,000	0,000
0	K	5	Strojové presadenie stromov s priemerom kmeňa do 30 cm	ks	6,000	0,000
0	K	6	Odstránenie pňov do priemeru 50 cm, vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	6,000	0,000
0	K	7	Odstránenie pňov frézovaním do hĺbky 500 mm, vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	2,000	0,000

Budú nahradené novými položkami:

D1 - Výrub drevín

0	K	1	Opílenie konárov stromu s priemerom kmeňa do 30 cm	ks	3,000
0	K	2	Výrub stromu s priemerom kmeňa od 20 do 30 cm	ks	3,000
0	K	3	Odnos a upratanie konárov a dreva z odpíleného stromu priemeru od 20 do 30 cm	ks	3,000
0	K	4	Opílenie konárov stromu s priemerom kmeňa od 40 do 50 cm	ks	1,000

0	K	5	Výrub stromu s priemerom kmeňa od 40 do 50 cm	ks	1,000
0	K	6	Odnos a upratanie konárov a dreva z odpíleného stromu priemeru od 40 do 50 cm	ks	1,000
0	K	7	Strojové presadenie stromov s priemerom kmeňa do 20 cm	ks	6,000
0	K	8	Odstránenie pňov do priemeru 50 cm, vrátane likvidácie drevnej hmoty	ks	6,000
0	K	9	Odnos a upratanie dreva z odstránených pňov priemeru do 50 cm	ks	6,000
0	K	10	Odstránenie pňov frézovaním do hĺbky 500 mm, vrátane likvidácie drevnej hmoty	m2	0,746

Verejný obstarávateľ predkladá opravený/doplnený výkaz výmer SO 09.

Otázka zo 07.08.2020 13:23:57:

„Vo výkaze výmer SO 02 je odvodňovací žľab z polymérbetónu , pol.15,16,17 - dĺžka 77m.
V projektovej dokumentácii, v.č.D2.03 je zakreslený odvodňovací žľab po celom obvode futbal. ihriska, t.j. dĺžka 169,8m.

Vo vzorových rezoch A a B nie je zakreslený odvodňovací žľab.

V pd je uvedené , že odvodňovací žľab je s liatinovou mriežkou, vo výkaze výmer , pol.17 je pozinkovaná mriežka.

Žiadame stanovisko k dĺžke odvodňovacieho žľabu a krycej mriežky a k materiálu krycej mriežky.“

Odpoveď:

Do SO 02 sa **dopĺňa položka:**

82	K	589170022	vodopriepustná pružná podložka - zmes kameniva, gumového granulátu a PU spojiva, hr. 30 mm	m2	4 077,519
----	---	-----------	--	----	-----------

a v položkách 15, 16 a 17 sa **mení množstvo** z 77,000 na 252,000:

15	K	597962501	Osadenie odvodňovacieho žľabu z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 20 cm, bet.lôžko C 25/30	m	252,000
77 + 175					252,000
Medzisúčet					252,000
Súčet					252,000
16	M	5923001606	Dodávka žľabu z polymérbetónu podľa PD	ks	252,000
17	M	5923001005	Dodávka liatinovej krycej mriežky podľa PD	ks	252,000

Verejný obstarávateľ predkladá opravený/doplnený výkaz výmer SO 02.

Otázka zo 07.08.2020 14:49:19:

„SO 03 Dieľňa

vo výkaze výmer je pol. č. 84 Informačná tabuľa - žiadame bližšie špecifikovať - rozmery, materiál.

Vo výkaze výmer chýba dodávka a montáž drevených interiérových dverí D3 - 2ks, je tam len D+M obložkových zárubní.“

Odpoveď:

Pôvodná položka:

84	K	766702157	Dodávka a montáž informačnej tabule, vrátane kotvenia na fasádu objektu	ks	1,000
----	---	-----------	---	----	-------

Nová položka:

84	K	766702157	Dodávka a montáž informačnej tabule, vrátane kotvenia na fasádu objektu, rozmery tabule 2000x1500 mm z ľahko udržiavateľného materiálu (plast/ nerezová oceľ bez sklennej výplne)	ks	1,000
----	---	-----------	---	----	-------

Dodávka a montáž interiérových dverí je uvedená vo výkaze výmer pod pol. 83:

83	K	766674651657	Dodávka a montáž interiérových dverí HPL 900/1970 vrátane príslušenstva	ks	2,000
----	---	--------------	---	----	-------

Verejný obstarávateľ predkladá opravený/doplnený výkaz výmer SO 03.

Otázka z 10.08.2020 12:54:31:

„Vo výkaze výmer SO 04 Spevnené plochy sa nachádzajú zemné práce v rámci prípravy územia, pol.1 až 8.

Otázka : V zmysle vysvetlenia č.1 sa tieto položky nemajú oceňovať?

V prípade , že sa majú oceniť tieto položky je nesprávne uvedené množstvo t 1936,41, pol.7,8, nakoľko výkopku je 1936,41 m3.“

Odpoveď:

Pôvodné položky (množstvo):

7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 936,410
8	K	171209002,1	Zákonný poplatok	t	1 936,410

Nové položky (množstvo):

7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 964,73
8	K	171209002,1	Zákonný poplatok	t	2 964,73

Verejný obstarávateľ predkladá opravený/doplnený výkaz výmer SO 04.

UPOZORNENIE:

Verejný obstarávateľ vložil do dokumentov **nový výkaz výmer SO 06-07 Areálový rozvod vody a Areálová kanalizácia 10082020**. Je potrebné oceniť tento výkaz výmer, nakoľko pôvodný výkaz výmer SO 06-07 je nesprávny.

V Trnave, dňa 10.08.2020

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová