

ZÁKAZKA: ZŠ Gorkého – športový areál

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcov predkladá

Vysvetlenie č. 6

Otázka z 13.08.2020 07:46:48:

„1. Žiadame zakresliť do situácie prekládku nn káblov (povodnu trasu a novú trasu) a upresniť, či sa jedná o vzdušné vedenie alebo v zemi.

2. Vo výkaze výmer chýbajú kontrolné skúšky hutnenia štrkových vrstiev v zmysle stanoviska projektanta z 31.7.2020 Úprava tech. riešenia PD. Žiadame doplniť požadované skúšky a počet do výkazu výmer.“

Odpoveď:

1. Jestvujúce vzdušné vedenie sa nebude prekladať do zeme. Verejný obstarávateľ položky 2,3,4 z výkazu výmer SO 04 odstránil.
2. Budúci zhotoviteľ stavby si v rámci prípravy stavby vypracuje kontrolný a skúšobný plán, v rámci ktorého je potrebné navrhnuť rozsah kontrolných skúšok v súlade s PD, platnými normami a minimálnymi požiadavkami na poskytnutie záruky na dielo zhotoviteľom. Náklady na vykonanie všetkých potrebných kontrolných meraní a skúšok je potrebné zahrnúť do ceny diela.

Verejný obstarávateľ predkladá opravený/doplnený výkaz výmer SO 04.

Otázka z 13.08.2020 08:22:13:

„1. Vo výkaze výmer SO 04 chýba položka presun hmôt

2. Do výkazu výmer SO 02 bola doplnená pol.42 Zásyp ryhy zo štrkodrviny 105,203m³ - o hmotnosť tejto položky by mal byť navýšený aj presun hmôt.

3. Predpokladáme, že sa nemá oceňovať aj položka 4 v SO4, nakoľko sa nemá oceňovať položka 3.“

Odpoveď:

1. Verejný obstarávateľ do výkazu výmer SO 04 doplní položku č. 43 presun hmôt

43	K	998012022	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	947,843
----	---	-----------	--	---	---------

Verejný obstarávateľ predkladá opravený/doplnený výkaz výmer SO 04.

2. Verejný obstarávateľ položku č. 38 presun hmôt výkazu výmer SO 02 navýšil

Verejný obstarávateľ predkladá opravený/doplnený výkaz výmer SO 02.

3. Verejný obstarávateľ položky 2,3 a 4 z výkazu výmer SO 04 odstránil.

Verejný obstarávateľ predkladá opravený/doplnený výkaz výmer SO 04.

Otázka z 13.08.2020 14:57:28:

„Výkaz výmer, SO 02 pol. 29 D+M Futbalová brána pevná – žiadame upresniť rozmer brány (v PD je uvedený rozmer 4x4x1,2 čo nie je štandardný rozmer).“

Odpoveď:

Jedná sa o preklep, upresňujeme rozmer brány na 4,0 x 2,0 x 1,2 m. Verejný obstarávateľ dopĺňa text položky č. 29 výkazu výmer SO 02 o správny rozmer.

Verejný obstarávateľ predkladá opravený/doplnený výkaz výmer SO 02.

Otázka zo 14.08.2020 12:20:22:

„Dobrý deň, vo vysvetlení č. 4 ste uviedli pri SO 02 položku č. 17 Dodávka liatinovej krycej mriežky podľa PD, avšak v priloženom upravenom výkaze výmer je uvedená pozinkovaná mriežka.“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravil po vysvetlení č. 4 len množstvo v položke č. 17, týmto vysvetlením opravuje aj text:

17	M	5923001005	Dodávka liatinovej krycej mriežky podľa PD	ks	252,000
----	---	------------	--	----	---------

Verejný obstarávateľ predkladá opravený/doplnený výkaz výmer SO 02.

UPOZORNENIE:

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby oceňovali výkazy výmer, ktoré sa týmto vysvetlením dopĺňali a v názve majú uvedený dátum úpravy.

Ak sa menil výkaz výmer viackrát, tak treba oceniť príslušný výkaz výmer s novším dátumom.