




KROV – ČASŤ 2
PODORYS
M 1:50




REZ 1-1
M 1:50




REZ 2-2
M 1:50




REZ 3-3
M 1:50



REZ 4-4
M 1:50



DETAIL "F"
4x DETAIL – ZOSILENIE ŹLABNEJ KROKVV
V MIESTE ULOŽENIA NA OC.VÁZNICE
POHLAD Z HORA , M 1:25



VÝKAZ REZIVA KROVU							
OZNAČ.	NÁZOV	POČET	ŠIRKA [mm]	VÝŠKA [mm]	DĚŽKA [mm]	OBIEM JELEN KUS [m3]	OBIEM CELKOV [m3]
K1	KROKVA	9	120	200	7100	0.17	1.53
K2	KROKVA	10	120	200	5700	0.14	1.37
K3	KROKVA	4	120	200	4200	0.10	0.40
K4	KROKVA	4	120	200	2600	0.06	0.25
K5	KROKVA	4	120	200	1100	0.03	0.11
K6	KROKVA	6	120	200	6100	0.15	0.88
K7	KROKVA	5	120	200	7800	0.19	0.94
K8	KROKVA	2	120	200	5900	0.14	0.29
K9	KROKVA	1	120	200	7100	0.17	0.17
K10	KROKVA	2	120	200	4800	0.12	0.23
K11	KROKVA	2	120	200	3600	0.09	0.17
K12	KROKVA	2	120	200	2400	0.06	0.12
K13	KROKVA	2	120	200	2000	0.05	0.10
K14	KROKVA	2	120	200	3100	0.07	0.15
K15	KROKVA	2	120	200	4300	0.10	0.21
K16	KROKVA	2	120	200	5500	0.13	0.26
K17	KROKVA	2	120	200	6700	0.16	0.32
K18	KROKVA	2	120	200	7800	0.19	0.37
KL1	KLEŠŤINA	20	75	180	2200	0.03	0.59
KL2	KLEŠŤINA	24	75	180	3700	0.05	1.20
P0	POMURNICA	1	200	200	31000	1.24	1.24
UK1	ŹLABNÁ KROKVA	4	200	200	6900	0.28	1.10
UK2	ŹLABNÁ KROKVA	3	200	200	2200	0.09	0.28
PR1	PRŹLOŽKY	8	120	140	1680	0.03	0.23
SPOLU:		-	-	-	-	-	12.49

POL.	PROFIL	TYP PRIEREZU	ks	DĚŽKA	kg/m	kg	Σ kg	MATERIÁL	POZNÁMKA
ZÁRAŽKA	HEA120	HEA 120	1	2	19.8	39.80	39.80	S235	DET. E
CELKOVÁ HMOTNOST 1 ks						39.80			
CELKOVÁ HMOTNOST 1 ks + 3% SPŮLE						40.99			

Poznámky:

- VŠETKY ROZMERY PREMERAT PODĽA SKUTOČNOSTI NA STAVBE
- VÝKAZ REZIVA KROVU JE LEN PRE NOSIČÚ ČASŤ KROVU, VÝKAZ REZIVA JE POČÍTANÝ BEZ REZERVY
- VO VÝKAZE NE JE ZAHNUTÉ CELOPLOŠNÉ PLNÉ OBENNÉ, LÁTOVNE A POBENNÉ (TATRANSKÝ PROFIL VRÁTANE ZÁVESNÝCH LÁT)
- VÝKAZ REZIVA JE UDAVANÝ V PRESNÝCH ROZMEROCH KU KAŽDÉMU PRVKU TREBA ZARÁTAŤ
- VÝROBNÝ PRESAH A PRVKY KRÁTIŤ NA PRESNÉ ROZMERY PRÁMO NA STAVBE
- DREVO: IMPREGNOVAŤ PO CELEJ PLOCHE, DREVENÉ PRVKY NARIET PRÍPRAVKOM PROTI HNLIBE A ŠKODCOM.
- KROKVV A ŹLABNÉ KROKVV PRI UKLADANÍ NA POMŮRNICE,VÁZNICE ZAREZAT DO 1/3 VÝŠKY
- ZÁVŤOVÝ TÝČ NA KOTVENIE POMŮRNICE OSADIŤ PRI BETONÁŽI VENCOV A STROPNÝ DOSKY
- VŠETKY ZABUDOVANÉ KOVANIE PRE KROV VŮ. VÝKRES TVARU VENCOV PODKROVIA A VÝKRES STROPU ŽNP
- POD POMŮRNICE A TRÁMY ULOŽIŤ BITUMENOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS
- (V MIESTACH ULOŽENIA NA VENCOC)
- DODÁVAŤ DREVEJÚ KONŠTRUKCIE KROVU JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ JEJ OCHRANU PRED DREVOKAZNÝMI ŠKODCAMI A CHOROBBAMI V SŮLADÉ S USTANOVENÍMI STN 49 0000 OCHRANA DREVA
- PROTIPOŽIARNE NATERY, FAREBNÉ ODTIENE RIEŠI PROJEKT ARCHITEKTÚRY
- DODÁVAŤ DREVEJÚ KONŠTRUKCIE PODĽA POTREBY SPRACUJE DIELNSKÚ DOKUMENTÁCIU SO SPRACOVANÍM PRÍSLUŠNÝCH DETALOV
- STUŽENIE V ROVINE STRECHY JE ZABEZPEČENÉ CELOPLOŠNÉ PLNÝM DEBNENÍM MIN. HR. 25mm!
- POMŮRNICE "PO" MUSIA BYŤ VYSKLADANÉ ZO SEGMENTOV MIN. V DĚŽKE 3m
- PRI AKEJKOLVEK ZMENE POČAS REALIZÁCIE OBJEKTU OPROTI TOMUTO NÁVRHU JE POTREBNÉ PŘEHODNOTIŤ AJ STATICKÝ VÝPOČET
- VO VÝKRESE NEVYZNAČNÉ STAVEBNÉ ÚPRÁVY – PŘIERAZY, DŘAŽKY, ATĚ, ZREALIZOVAŤ PODĽA PROJEKTU STAVEBNEJ ČASŤI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ – PO KONZULTÁCI SO STATIKOM !!!

DREVO: C22(EN 338), maximálna vlhkost 18%
OCEL – B 500(B), S235

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	PK ISA group, s.r.o. STATIKA A DYNAMIKA STAVIEB tel: +421 903 818 576, +421 908 112 367	
Ing. Hildebrand UŽOVČ	Ing. Pavol BONDOR	Ing. Robert KÁDAR		
INVESTOR:	BAŇSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ			
MESTO:	BAŇSKÁ BYSTRICA, K.Ú. SÁSOVÁ			
NÁZOV STAVBY:	SO 01 – CIVILNÉ PRÁCOVISKO STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POD BÁNOŠOM – MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA k.ú. SÁSOVÁ, č.p. 2364/4, 2364/5, 2364/19, 2364/45			
ČASŤ PROJEKTU:	STATIKA			
NÁZOV VÝKRESU:	KROV – ČASŤ 2			
			POČET A4	8 x A4
			DAŤUM PRVEJ REV.	12/2020
			STUPEŇ	SP
			MIERKA:	VÝKRES ČÍSLO:
			M 1:50	S – 07