

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		- oświetlenie parku - wykonanie linii kablowej oraz ustawienie słupów i montaż opraw stylowych			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III dł. 75x0,6x0.4 18	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m oraz nasypka 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
3 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 75	m m	75.000	
				RAZEM	75.000
4 d.1	KNNR 5 0705-02	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych AROTA typu PS 58 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	KNNR 5 0718-05	Zdjęcie i ponowne założenie płyt chodnikowych o masie do 20 kg 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
6 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 18	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
7 d.1	KNNR 5 0605-07	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. I-II 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
9 d.1	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303/B16 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 15	szt.ż ył szt.ż ył	15.000	
				RAZEM	15.000
11 d.1	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce 10	szt.ż ył szt.ż ył	10.000	
				RAZEM	10.000
12 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	po- miar po- miar	1.000	

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	kalkula- cja włas- na	Uporzadkowanie terenu , posianie trawy 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
2		Wykonanie inwentaryzacji linii oświetleniowej			
15 d.2	kalkula- cja wa- łasna	Sprawdzenie - inwentaryzacja obwodów, wykonanie map 1	po- miar po- miar	 1.000	
				RAZEM	1.000

inż. elektr. Franciszek Chojnacki
 upr. bud. do kierowania, nadzorowania
 kontrolowania budowy inst./elektr. Nr 114/86
 upr. do proj. w spec. energet. bez ogr. Nr 1/97
 RZECZOZNAWCA SEP Nr 1027/08/R, 767/15R