




- F1 FASÁDA
- OČISTENÁ EXIST. FASÁDA /bez. keram podkladu/
 - WEBER DUR JADROVÁ OMIETKA 4mm
 - PENETRÁCIA WEBER 700
 - LEPIDLO WEBER THERM KPS 5mm
 - MINERÁLNA VLNA - ISOVER TF PROFI + kotvenie skrutkovacou kotvou s oceľ tŕňom 200mm
 - SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA WEBER VERTEX 160g/m
 - ARMOVACIA VRSTVA WEBER THERM KPS 4mm
 - PENETRÁCIA WEBER 700
 - FASÁDNA OMIETKA WEBERPAS AQUABALANCE rozlietaná tenkovrstvová zmo 2,0mm 2mm
 - /hrúbku zateplenia a farbu omietky v skladbách prispôbiť podľa položiek N01-N15/

- F1* FASÁDA
- OČISTENÁ EXIST. FASÁDA /bez. keram podkladu/
 - WEBER DUR JADROVÁ OMIETKA 4mm
 - PENETRÁCIA WEBER 700
 - LEPIDLO WEBER THERM KPS 5mm
 - POLYSTYRÉN XPS + kotvenie skrutkovacou kotvou s oceľ tŕňom 200mm
 - SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA WEBER VERTEX 160g/m
 - ARMOVACIA VRSTVA WEBER THERM KPS 4mm
 - PENETRÁCIA WEBER 700
 - FASÁDNA OMIETKA WEBERPAS AQUABALANCE rozlietaná tenkovrstvová zmo 2,0mm 2mm
 - /hrúbku zateplenia a farbu omietky v skladbách prispôbiť podľa položiek N15E a N15F

- S1 STRECHA
- PVC HYDROIZOL., FATRAFOL 810, RAL 7035 2mm
 - GEOTEXTÍLIA min 200g/m2 2mm
 - STYRODUR 2800C 100mm
 - SPÁDOVÉ KLINY POLYSTYRÉN EPS 200 min.20mm
 - POLYSTYRÉN EPS 200 200mm
 - PAROZÁBRANA - ASFALTOVÉ PÁSY FATRABIT 4,0mm
 - ASFALTOVA PENETRÁCIA
 - VYSUŠENÝ OČISTENÝ PŮVODNÝ PODKLAD /BETÓN/

- S1A STRECHA
- PVC HYDROIZOL., FATRAFOL 810, RAL 7035 2mm
 - GEOTEXTÍLIA min 200g/m2 2mm
 - POLYSTYRÉN XPS 40mm
 - PAROZÁBRANA - ASFALTOVÉ PÁSY FATRABIT 4,0mm
 - ASFALTOVÁ PENETRÁCIA
 - VYSUŠENÝ OČISTENÝ PŮVODNÝ PODKLAD /BETÓN/


- S1B STRECHA
- POPLASTOVANÁ ZÁVETERNÁ LIŠTA /KL1/
 - PVC HYDROIZOL., FATRAFOL 810, RAL 7035 2mm
 - GEOTEXTÍLIA min 200g/m2 2mm
 - OSB DOSKA 20mm
 - POLYSTYRÉN XPS 40mm
 - VYSUŠENÝ OČISTENÝ PŮVODNÝ PODKLAD /BETÓN/

LEGENDA

- N15 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N15A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N15E SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLÁCIA XPS HR. 200MM
- N15F SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLÁCIA XPS HR. 140MM
- N18 ŽALÚZIOVÝ KASTLÍK
- N19 EXIST. PERGOLA S NOVÝM POLYKARBONÁTOVÝM PRESTREŠENÍM, POVRCH OČISTIŤ A NÁSLEDNE NATRIEŤ 2 VRSTVAMI EXTERIÉROVEJ FARBY RAL 7022
- N20 BOSÁŽNA LIŠTA
- N21 SAMOČINNÁ PRETLAKOVÁ ŽALÚZIA VK 20
- NPR1 PREKLAD HELUZ 14,5 - 300
- NPR2 4x POROTHERM NOSNÝ PREKLAD KP7
- NPR3 3x POROTHERM NOSNÝ PREKLAD KP7
- KL1 OZÁVETERNÁ LIŠTA R.Š. = 330MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VIĎ. VÝKAZ
- KL2 VNÚTORNÝ UHOLNÍK R.Š. = 70MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VIĎ. VÝKAZ
- KL3 ŠTARTOVACIA STENOVÁ LIŠTA R.Š. = 100MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VIĎ. VÝKAZ
- KL4 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 545MM, VIĎ. VÝKAZ
- KL4* VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 260MM, VIĎ. VÝKAZ
- KL5 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, SIVÝ, RAL 7022, R.Š. 335MM, VIĎ. VÝKAZ


- XPS POLYSTYRÉN
- MINERÁLNA VATA
- POLYSTYRÉN EPS 100
- PVC FÓLIA V POHLADE
- DREVO / OSB V REZE
- NOVÁ OMIETKA V REZE
- PŮVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA V REZE

- S1C STRECHA
- FARBENÝ POZINKOVANÝ ATIKOVÝ PLECH /KL5/+ kotvenie plechu
 - PVC HYDROIZOL., FATRAFOL 810, RAL 7035 1,8mm
 - GEOTEXTÍLIA min 200g/m2 2mm
 - OSB DOSKA 20mm
 - POLYSTYRÉN XPS 40mm
 - VYSUŠENÝ OČISTENÝ PŮVODNÝ PODKLAD /BETÓN/



POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY MUSIA BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU ZAMERANÉ DODÁVATEĽOM PRIAMO NA STAVBE
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE
- PRI ZISTENÍ PRÍPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI ČASTAMI PD JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POSTUPY VÝROBCOV MATERIÁLOV APLIKOVANÝCH PRI VÝSTAVBE
- TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽOV JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- PD SKUTKOVÉHO STAVU, KTORÝ VYPRACOVAL ING. ARCH. JÁN KUNEC, SLUŽILA AKO PODKLAD PRE VYPRACOVANIE TOHTO PROJEKTU. NEZODPOVEDÁME ZA SPRÁVNOSŤ DOKUMENTÁCIE PSV.
- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A PRVKY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTOM V ROVNAKEJ KVALITATÍVNEJ ÚROVNI PO DOHODE S HIP
- KONCOVÉ PRVKY NA FASÁDE (KAMERY, SVIETIDLÁ, VETRACIE MRIEŽKY A INÉ) PRISPÔSOBIŤ, RESP. PREKOTVIŤ PODĽA ZATEPLENIA FASÁDY
- V PRÍPADE VYUŽITIA INÝCH DRUHOV SVIETIDIEL JE POTREBNÉ AKTUALIZOVAŤ SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK



± 0,000 = 222,950 = PRÍZEMIE JESTVUJÚCEHO OBJEKTU - ŠKOLY

AUTORI	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Ing. arch. JURAJ TALAŠ	Ing. arch. Branislav Banik, autorizovaný architekt, reg. č. 2514 AA
HIP.	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Pri križi 12, 84102, Bratislava	
VYPRACOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Ing. arch. JURAJ TALAŠ, Ing. arch. TOMÁŠ BEŇA, Ing. arch. ANDREA FURDOVÁ	

NÁZOV STAVBY	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOTI BUDOVY ZŠ MALOKARPATSKÉ NÁM. 1, BA - LAMAČ	Malokarpatské námestie 1 Lamač, 841 03 Bratislava
NÁZOV VÝKR.	REZ D-D - Búracie práce	
		Mestská časť Bratislava Lamač Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava

DÁTUM	JANUÁR 2026	FORMÁT	4xA4 840x297MM	MIERKA	1:50	041	ZAKÁZKA Č.	PARÉ
	PSO	01	SO-01	1250	ASR		REZ	01
ID STAVBY	STUPEŇ DOKUMENT. STAVBY	URČENIE STAVBY	STAVEBNÝ OBJEKT	ID PODĽA VYHLÁŠKY 59/2025	PODROBNÉ ČLENENIE DOKUMENT.	ČÍSLO VÝKRESU	NÁZOV DOKUMENTU	REVÍZIA