

POZNÁMKA:

- VŠETKY OTVORY V STENÁCH A STROPOCH PO PREVEDENÍ INŠTALÁCIÍ DOMUROVAŤ, DOBETÓNOVAŤ
- VÝŠKA PODHLADOV NA SAMOSTATNOM VÝKRESE – VÝKR. Č. 3
- LEGENDA MIESTNOSTÍ VO VÝKR. Č. 7

VÝKAZ PLOCHÝCH PREKLADOV HELUZ:

H1	PLOCHÝ PREKLAD HELUZ 115/71 mm, DL. 1,75 m	2 ks
H2	PLOCHÝ PREKLAD HELUZ 115/71 mm, DL. 1,5 m	3 ks
H3	PLOCHÝ PREKLAD HELUZ 115/71 mm, DL. 1,0 m	4 ks

LEGENDA MATERIÁLOV:

- DOMUROVANIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA HR. 300 mm Z TEHÁL HELUZ UNI 30, MUROVANÝCH NA HELUZ M5 MUROVACIU MALTU
- DOMUROVANIE PRIEČOK HR. 180, 155, 150 mm Z TEHÁL HELUZ 14, MUROVANÝCH NA HELUZ M5 MUROVACIU MALTU
- PRIEČKY A DOMUROVANIE PRIEČOK HR. 135, 125, 115 mm Z TEHÁL HELUZ 11,5, MUROVANÝCH NA HELUZ M5 MUROVACIU MALTU
- PRIEČKA HR. 100 mm Z TEHÁL HELUZ 10, MUROVANÝCH NA HELUZ M5 MUROVACIU MALTU
- PRIEČKA HR. 80 mm Z TEHÁL HELUZ 10, MUROVANÝCH NA HELUZ M5 MUROVACIU MALTU
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE PÔVODNÉ
- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

PARE ČÍSLO:

± 0,000=115,950 m.n.m.

Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !!!
Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. D. POLÁK	ING. D. POLÁK	ING. D. POLÁK	
AUTOR PROJEKTU			
INVESTOR	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11 A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY		

GENERÁLNY PROJEKTANT
pline s.r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 BRATISLAVA

SPRACOVATEĽ STAVEBNÉHO OBJEKTU

NÁZOV A MIESTO STAVBY
MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY

STAVEBNÝ OBJEKT
SO 11 – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY – PERINATOLOGICKÉ CENTRUM

OBSAH VÝKRESU
PÔDORYS 3. POSCHODIA (IV. N.P.) – NOVÝ STAV

DRUH PROJ.	ARCH.
DÁTUM	11.2018
FORMÁT	9 A4
ČÍS. ZÁKAZ.	
FILE	
STUPEŇ	RP
MIERKA	1:50
ČÍSLO VÝKR.	2