

VYSVETLIVKY

- VODOVOD PITNEJ VODY — POZINKOVANÉ POTRUBIE –STUPAČKY,ROZVODY POD STROPOM; PE-Xa – PRIPOJOVACIE POTRUBIA/pod omietkou /
- CIRKULÁCIA — NEREZ POTRUBIE –STUPAČKY,ROZVODY POD STROPOM
- TV — NEREZ POTRUBIE –STUPAČKY,ROZVODY POD STROPOM; PE-Xa – PRIPOJOVACIE POTRUBIA/pod omietkou /
- KANALIZACIA–ODPADY
- KANALIZÁCIA PRIPOJOVACIA – OSMA HT SYSTÉM PLUS

VŠETKY GK MONTOVAŤ S PREVLEČNOU MATICOU
POLOHU ODP.VENTILOV HL138 PRE VZT UPRESNIŤ PODĽA PROJEKTU VZT !!

1,3 JESTVUJÚCE ODPADY
K1,K2 PREDPOKLADANÉ ODPADY
X1,X2,... KANALIZAČNÉ VYÚSTENIA JESTVUJÚCE

NÁLEŽITOSTI VÝKRESU :

56–39 Termodezinfekčná myčka
96–17 Dvojdielny nerezový drez

ZARIADENIA DODÁVANÉ A MONTOVANÉ STAVBOU:

11–1 – Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. jednodielnym drezom s odkvapkávacou plochou (spodná skrinka a drez sú dodávkou technológie)
– určený na umývanie nástrojov, resp. vylievanie biologického materiálu
11–3 – Drezová zmiešavacia batéria stojánková a odpadová súprava pre spodnú skrinku so vsadeným nerez. kruhovým drezom (spodná skrinka a drez sú dodávkou technológie) – určené na umývanie nástrojov

novorodenca (spodná skrinka s vaničkou a batériou je dodávkou technológie)
U /11–112/ – Umývadlo diturvitové so stoj. zmiešavacou batériou a odpadnou súpravou, obklad za umývadlom do výšky min. 180 cm.

PARÉ ČÍSLO:

± 0,000=115,950 m.n.m.
Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !!!
Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	GENERÁLNY PROJEKTANT
ING. D. POLÁK	ING. L. PĚLUCHA	ING. L. PĚLUCHA	pline s.r.o. Stará Prievozská 2 821 09 BRATISLAVA
AUTOR PROJEKTU			
INVESTOR	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11 A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY		SPRACOVATEĽ STAVEBNÉHO OBJEKTU
NÁZOV A MIESTO STAVBY: MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY		DRUH PROJ.	ZT
		DÁTUM	10.2018
		FORMÁT	2 A4
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 11 – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY – PERINATOLOGICKÉ CENTRUM		ČÍS. ZÁKAZ.	
		FILE	
		STUPEŇ	PROJEKT
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS 3. POSCHODIA (IV. N.P.) – NOVÝ STAV		MIERKA 1:100	ČÍSLO VÝKR. 1