

DODATOK Č. 13
K ZMLUVE O DIELO Č. EU20GAREK3

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 12
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno:	AVA-stav, s.r.o.
So sídlom:	Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Zastúpený:	Alexander Gyurkovics , konateľ
IČO:	43 989 268
DIČ:	2022539596
IČ DPH:	SK2022539596
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK8411110000001138801008
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sro, vložka č. 21431/T

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno:	Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
So sídlom:	Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Konajúci prostredníctvom:	MUDr. Vladimír Dvorový, MPH , predseda predstavenstva Ing. Tomáš Valáška, FCCA , podpredsa predstavenstva
IČO:	44 452 519
DIČ:	2022728796
IČ DPH:	SK7020000669
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK49 1100 0000 0029 4004 2947
Zapísaný:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sa, vložka č. 10509/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 13, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 13

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku (i) nevyhnutnosti odstránenia pôvodnej vrstvy podláh a jej nahradenia novou skladbou s výstužou zo sklenených vlákien a (ii) nutnosti vykonania montáže pružných manžiet na prepojenie pevných vodorovných častí VZT potrubia s telesom anemostatu, sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bodu 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy, v zmysle ust. § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozširuje o naviacpráce, ktorých konkrétny rozsah a odôvodnenie ich nevyhnutnosti sú uvedené v Prílohe č. 11, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy a je pripojená k tomuto Dodatku č. 13 (ďalej ako „naviacpráce“). Cena naviacprác predstavuje sumu **22 732,67 EUR bez DPH, t.j. 27 279,20 EUR s DPH**.
2. Pôvodná cena diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bodu 3.4 zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Článku 7 zmluvy sa po pripočítaní sumy za naviacpráce zvyšuje o sumu:

22 732,67 EUR bez DPH

/Slovom: dvadsaťdvatisíc sedemsto tridsať dva eur a šesťdesiat sedem centov/.

Celková cena diela po zvýšení čini:

1 871 280,66 EUR bez DPH

3. V súlade s Článkom 7, bodom 7.3 zmluvy faktúru za vykonané naviacpráce vystaví dodávateľ spolu s poslednou faktúrou za Dielo; objednávatel' uhradí takto vystavenú faktúru v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť, že sa jedná o práce, ktoré boli dohodnuté navyše oproti základnej zmluve.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 13 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 13 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 13 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávatel'a a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 11 - Súpis a odôvodnenie vykonaných naviacprác

Za objednávatel'a:
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Za dodávateľa :
AVA-stav, s.r.o.

2 9 -03- 2021

2 9 -03- 2021

..

2 9 -0

.....

ROZPOČET

Naviac práce č. 6 - nivelizácia starých a nových poterov, zošívanie trhlín

1 - SO 01 - OMIS

Galanta

15. 7. 2020

NsP Sv. Lukáša Galanta a.s.
AVA-slav, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 566,67
o HSV Práce a dodávky HSV							17 566,67
o 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							9 926,62
1	K	632001011.S	Zholovanie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	105,880	0,15	15,88
2	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	127,056	0,50	63,53
3	K	63200107.	Polypropylénové vlákna pre poter hr. do 120 mm	m2	125,450	2,31	289,79
4	K	632452263.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 120 mm	m2	105,880	52,02	5 507,88
5	K	6324526.R	Samonivelizačná sferka, hrúbky do 20 mm - Samonivelizačná sferka BAUMIT Nivello 30, na cementovej báze, 25 kg	m2	201,570	20,09	4 049,54
o 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 607,88
6	K	915000	Oprava trhlín - zošívanie	m	166,600	28,00	4 684,80
7	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazzanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	12,700	68,29	867,28
192	K	979011111	Zviesť doprava sušiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,950	7,97	222,76
193	K	979081111	Odvos sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,950	10,67	298,23
194	K	979081121	Odvos sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,950	0,35	9,78
195	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,950	8,04	224,72
196	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	27,950	3,77	105,37
197	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dláždice (17 01), ostatné	t	27,950	7,69	214,94
o 99 Presun hmôt HSV							1 032,17
200	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	42,250	24,43	1 032,17

NOVÉ POLOŽKY

5.11.2020

ROZPOČET

Naviac práce č. 7 - VZT pružné manžety a prechody k anemostatom

1 - SO 01 - OMIS

Galanťa

NsP Sv. Lukáša Galanťa a.s.

AVA-slav, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 166,00
PSV - Práce a dodávky PSV							5 166,00
Pružné manžety na VZT potrubí							2 883,00
NOVÉ POLOŽKY	1	K	Pružná manžeta 500x100 15	ks	24,000	57,00	1 368,00
	2	K	Montážny,závesný a spojovací materiál	pau	1,000	450,000	450,00
	3	K	Demontáž a montáž	hod	67,000	15,00	1 005,00
	4	K	Doprava tovaru	kpl	1,000	60,00	60,00
Prechody k anemostatom							2 283,00
NOVÉ POLOŽKY	5	K	Prechod k anemostatu	ks	24,00	42,00	1 008,00
	6	K	Montážny,závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	210,000	210,00
	7	K	Demontáž a montáž	hod	67,000	15,000	1 005,00
	8	K	Doprava tovaru	kpl	1,00	60,00	60,00

5.11.2020

M E D I P R O J E K T s. r. o., Winterová 1733 / 17, 921 01 Piešťany

Zapísaný : Okresný súd Trnava, Obchodný register, odd. s.r.o. vložka č.1229/T

IČO : 30998441, DIČ : 2020396774, IČ DPH : SK2020396774

www.galeriamediprojekt.sk

Svet zdravia a.s.

Klimko Marek

Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395

040 11 Košice

Piešťany, 28. VI. 2020

**NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA
• BLOK A,B,C, 2.NP – OMIS URGENT •
ZMENA DOKONČENEJ STAVBY**

Vec :

STANOVISKO GP

Firmy MEDIPROJEKT spol. s r. o. Piešťany

K REALIZÁCII PRÁČ NA PODLAHÁCH V PRIESTOROCH OMIS

Spracovateľ PD - firma MEDIPROJEKT spol. s r.o. Piešťany nemal možnosť v priestoroch budúcej prevádzky OMIS si realizovať celoplošný prieskum stavu podláh formou sônd resp. odtrhovou skúškou ich jednotlivých vrstiev - vzhľadom na skutočnosť, že tieto priestory v tom čase boli v plnej prevádzke.

Rovnako bolo nereálne zistiť hrúbku podláh a stropných omietok v jednotlivých miestnostiach – už i z dôvodu, že novonavrhované priestory oddelenia pred rekonštrukciou vzájomne neboli prepojené, boli zariadené zdravotníckou technikou a nábytkom - oddelenia Urgentný príjem.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na základe vizuálnych obhliadok riešených priestorov - kde podlahy pri vizuálnych obhliadkach nevykazovali narušenia na základe ktorých by podlahy bolo treba v PD riešiť kompletnou výmenou jestvujúcich vrstiev od nosných častí stropov – GP úpravy podláh v OMIS – riešil a navrhol rovnako ako v oddelení JAS NsP Sv. Lukáša Galanta, kde realizácia podláh nebola problematická a podlahy rovnako nevykazovali narušenia a preto ich nebolo treba meniť.

V PD – na základe uvedeného GP navrhol úpravy podláh v OMIS – ich nivelizáciou do hrúbky 9 mm.

Až v priebehu realizácie stavby po odstránení priečok počas búracích prác, boli dodávateľom stavby zistené rôzne výšky podláh v riešených miestnostiach ako i nerovnosti stropov, čo neumožňovalo počas spracovávania PD určiť presnú výšku nášľapnej vrstvy podláh.

Dodávateľ stavby po odsúhlasení investorom v miestnostiach – časti m. 2.02, a celoplošne v miestnostiach 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 2.48 - realizoval nový poter.

GP bol oslovený pri riešení podláh v miestnostiach - 2.24, 2.49 - kde navrhol odstránenie celej vrstvy podláh a jej nahradenie novou skladbou s výstužou zo sklenených vlákien, čo bolo aj zrealizované.

V týchto priestoroch GP považuje navrhnutú vrstvu nivelačnej hmoty – do 9 mm za dostatočnú.

V miestnostiach - 2.01, časť 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.09, 2.10, 2.12, časť 2.34, časť 2.38, 2.40, 2.42, 2.43, 2.44, 2.47 nebola zhotoviteľom realizovaná nová vrstva poteru.

Vzhľadom na nerovnosti podláh pri zjednocovaní výškových nerovností objektu jednotlivých miestností bývalého oddelenia Urgentného príjmu v priestoroch OMIS popri navrhutej vrstve nivelačnej hmoty v hrúbke 9mm sú i lokálne miesta s nutnosťou použitia nivelačnej hmoty do hrúbky až 30 mm.

Počas kontrolných dní na stavbe boli zistené na nových poteroch ako i nových niveláciách praskliny a tieto vzhľadom na eliminovanie ďalších problémov pri realizácii nášľapných vrstiev podláh bolo odsúhlasené riešiť zošíváním trhlín v betóne pomocou vkladania zošívacích spôn.

Trhliny v poteroch a niveláciách boli následne takto ošetrené.

S pozdravom

Dôvodová správa č.7

(pružné manžety a prechody k anemostatom)

Dielo: Rekonštrukcia NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA - BLOK A,B,C 2.NP- OMIS, URGENT - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03

Stavebný objekt: SO 01 – blok B a C


Profesia: E1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Dôvod zmeny:

Po kontrole nosnej konštrukcie kazetového podhľadu boli zistené nedostatky rovinatosti, keďže konštrukcia anemostatov (výustka vzduchotechniky) tlačila priamo na nosnú podkonštrukciu.

Anemostaty nebolo možné pripevniť k stropu v presne určenom rastrí podhľadov a to z dôvodu, že v strope sa nachádzajú vedenia krytálového vykurovania. Termovíziou bolo určené trasovanie stropného kúrenia, čo obmedzovalo presnú montáž a uchytenie, zavesenie anemostatov o strop. Takisto bolo potrebné z tohto dôvodu zabezpečiť dostatočný priestor medzi telesom anemostatu a nosnou konštrukciou kazetového podhľadu, aby konštrukcia anemostatu bola osadená ponad nosný raster podhľadu.

Z tohto dôvodu bolo potrebné pristúpiť k montáži pružných manžiet na prepojenie pevných vodorovných častí VZT potrubia s telesom anemostatu. Pomocou pružných manžiet je možné zabezpečiť voľný pohyb v priestore medzi stropom s krytálovým vykurovaním a nosnou konštrukciou podhľadu. Dodatočné prechody anemostatov bolo potrebné montovať z dôvodu zabezpečenia uzavretého prechodu medzi ukončujúcou mriežkou a konštrukciou anemostatu.



súhlas zodpovedaného projektanta:



súhlas stavebného dozoru:

V Galante dňa 15.7.2020