

ZMLUVA O DIELO Č. EU20HEREK7

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **Reinter s.r.o.**
So sídlom: **Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné**
Zastúpený: **Ing. Jaroslav Pčola, konateľ**
IČO: **46 005 218**
IČ DPH: **SK2023187309**
DIČ: **2023187309**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK32 0200 0000 0028 5159 6059**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sro,
vložka č. 23983/P**

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.**
So sídlom: **Nemocničná 7, 066 01 Humenné**
Konajúci prostredníctvom: **MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Smreková, FCCA, podpredseda predstavenstva**
IČO: **47 249 048**
DIČ: **2023815200**
IČ DPH: **SK7020000669**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK2011000000002945042946**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Odd.: Sa,
vložka č. 10476/P**

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia nemocnice Humenné“.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.
- 1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).
- 2.2 Dodávateľ
 - (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,

- (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
- (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,
- (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
- (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávateľia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia nemocnice Humenné – Stavebné úpravy neurologického a interného oddelenia (ďalej len „Dielo“)**“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 01.03.2019, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - (i) Projektová dokumentácia
 - (ii) Výkaz výmer
 - (iii) Stavebné povolenie
 - (iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3.
- 3.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav.
- 3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne

záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

- 3.11 V prípade, ak dodávateľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinností zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.
- 4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5
Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	1.292.916,67 EUR
DPH	258.583,33 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1.551.500,- EUR

slovom: Jeden milión päťstopäťdesiatjedtisíc päťsto eur vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom;
- (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
- (xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
- (xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
- (xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xviii) vytyčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskôršie pri odovzdaní Staveniska;
- (xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prашné opatrenia;
- (xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- (xxii) náklady spojené s prípadným prenájom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
- (xxiii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
- (xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú zápisy vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými zápismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,
 - (iii) zápis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K zápisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia zápisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému zápisu vykonaných prác (ďalej len „Zápis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Zápisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Zápisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Zápisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Zápisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Zápisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Zápisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Zápisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
 - (viii) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou záverečnej faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.

- 5.10 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: fakturacia.HE@svetzdravia.com.
- 5.11 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: Svet zdravia, a.s., Trade Center, ul. Trieda SNP 37/395, 040 11 Košice.
- 5.12 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je dodávateľ platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (prijemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

Článok 6 Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím sto dvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK96 1100 0000 0029 4023 6004, zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela (bez DPH) a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím sto dvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpisania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje.

- 6.3 Garančná banková záruka musí trvať vo výške 5% z ceny Diela bez DPH po celú záručnú dobu podľa Článku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Dodávateľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávatelom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky,
- príčom dodávateľ alebo banka doručí objednávatelovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávatelovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) po uplynutí:
- 6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 4% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávatel sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 3% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávatel sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávatel sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
 - 6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávatel sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
- 6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávatel neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
- 6.7 V prípade, ak si objednávatel počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z bankovej, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
- 6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpisania Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávatela, č. účtu: SK96 1100 0000 0029 4023 6004, zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela, z ktorej bude objednávatel oprávnený uspokojiť akejkolvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávatel je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávatelom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatela na jej doplnenie. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči objednávatelovi, objednávatel vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávatelovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávatel dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.
- 6.9 Objednávatel do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby vráti dodávateľovi z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky sumu rovnajúcu sa 1/5 zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby vráti dodávateľovi sumu vo výške 1/5 z pôvodnej zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.10 Objednávatel uplatní postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
- 6.11 V prípade, ak si objednávatel počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávatel nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.

Článok 7 Naviac Práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Dodávateľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo strany Poskytovateľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s Článkom 5, bodom 5.3 zmluvy.
- 7.3 Faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu so záverečnou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrujú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) a Všeobecné zmluvné podmienky, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8 Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v zdravotníckom zariadení alebo v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho Zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 5 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
- (iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom);
- (iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) tohto bodu.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra prevádzky a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 5, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 8.5 V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 8.6 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa bodu 21.3 zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť

Kudy

náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.

- 8.10 Objávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diela akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diela bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
- (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chýbná a/alebo nepresná Projektovej dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkou/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov/ tovarov/ prístrojov/ zariadení dodržať projektovou dokumentáciu stanovené minimálne požiadavky, ktoré majú vplyv na výšku celkovej spotreby primárnej energie budovy v zmysle projektového energetického hodnotenia, ktoré dodávateľovi poskytol objednávateľ ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.3. tejto zmluvy.
- 8.21 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 9 Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.
- 9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ si vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných priestoroch vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie pacientov.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväznú vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe

objednávateľa do desiatich(10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

- Ing. Martin Bača, investičný manažér, e-mail: martin.baca@svetzdavia.com, tel.: 0918 544 951
- Ing. Radoslav Köröš, špecialista pre stavebné projekty, e-mail: radoslav.koros@svetzdavia.com, tel.: 0918 761 184

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje Dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

- 9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

- 9.6.1 dlžnú sumu namiesto dodávateľa subdodávateľovi uhradiť, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

Ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy, v rozsahu tejto uhradenej sumy následne objednávateľ poníži nasledujúcu faktúru, resp. faktúry, vystavenú/vystavené dodávateľom.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok subdodávateľa voči dodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.

- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:

- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

9.6A Dodávateľ je povinný:

- pri dojednaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku,
- zabezpečiť, aby zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
- umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6. tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
- informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
- najneskôr do stodvsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu,

9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazť subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác v zdravotníckom zariadení.

9.10 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.

9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii.

9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.

9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.

9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.

9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, manažér prevádzky,

autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na toto Dielo, a to:

- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
- (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
- (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
- (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolanía zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.

Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.

Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť časovú a priestorovú postupnosť uskutočňovania prác, najmä a nie výlučne priestorov, ktoré zasahujú do súčasného oddelenia Centrálnych operačných sál, z dôvodu čo najmenšieho obmedzenia operačného programu a súvisiacich výkonov. V predmetných priestoroch budú uskutočňované stavebné práce a zásahy v rozsahu vopred dohodnutom, v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 1 mesiac pred požadovaným začatím prác.

9.24 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínalne plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor).

Článok 10

Odobzdanie a prevzatie Diela

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončených troch (3) samostatných častí Diela v nasledovných termínoch:

1. Časť Diela: Rekonštrukcia nemocnice Humenné – Interné oddelenie, 2. NP

- a) Ukončenie stavebnej časti:
najneskôr do piatich (5) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska
- b) Predloženie požadovanej dokumentácie k stavebnej časti v zmysle bodu 10.3 zmluvy:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti 1. časti Diela
- c) Odovzdanie ukončenej 1. časti Diela:
najneskôr do troch (3) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej časti

2. Časť Diela: Rekonštrukcia nemocnice Humenné – Neurologické oddelenie, 3. NP

- a) Začatie realizácie stavebnej časti:
odo dňa nasledujúceho po dni odovzdania 1. časti Diela
- b) Ukončenie stavebnej časti:
najneskôr do štyroch (4) mesiacov odo dňa začatia realizácie 2. časti Diela
- c) Predloženie požadovanej dokumentácie k stavebnej časti v zmysle bodu 10.3 zmluvy:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti 2. časti Diela
- d) Odovzdanie ukončenej 2. časti Diela:
najneskôr do troch (3) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej časti

3. Časť Diela: Rekonštrukcia nemocnice Humenné – Interné oddelenie, 4. NP

- e) Začatie realizácie stavebnej časti:
odo dňa nasledujúceho po dni odovzdania 2. časti Diela
- f) Ukončenie stavebnej časti:
najneskôr do štyroch (4) mesiacov odo dňa začatia realizácie 2. časti Diela
- g) Predloženie požadovanej dokumentácie k stavebnej časti v zmysle bodu 10.3 zmluvy:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti 3. časti Diela
- h) Odovzdanie ukončenej 2. časti Diela:
najneskôr do troch (3) mesiacov od predloženia požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy k stavebnej časti

- 10.2 Po riadnom vykonaní jednotlivých častí Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou ich protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončenej časti Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončenej časti Diela dodávateľ určí termín odovzdania ukončenej časti Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončenej časti Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania ukončenej časti Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania ukončenej časti Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania ukončenej časti Diela. Objednávateľ ukončenú časť Diela prevezme výlučne v prípade, že na ukončenej časti Diela nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie ukončenej časti Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončenej časti Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k príslušnej časti Diela, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia príslušnej časti Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sítě;
 - (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní ťakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Handwritten signature

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa príslušná časť Diela za dokončenú a schopnú odovzdania.

- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončenej časti Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu za 3. časť Diela alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa 3. časti Diela podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol pre všetky časti Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu príslušnej časti Diela oboma zmluvnými stranami sa príslušná časť Diela považuje za odovzdanú.
- 10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví príslušnú časť Diela pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovenú časť Diela prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončenej časti Diela.
- 10.9 Lehota odovzdania ukončených samostatných častí Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých povetnostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11 **Miesto zhotovenia Diela**

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12 **Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba**

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania príslušného Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami pre jednotlivú časť Diela. V prípade, ak objednávateľ prevezme ukončenú časť Diela s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávatelom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomi dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávatelovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13 Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14 Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
 - (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
 - (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
 - (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
 - (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
 - (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
 - (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

- (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) dodávateľ nedodrží záväzkov ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo
- (xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
- (xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) dodávateľ neoprávnenne čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy; alebo
- (xxii) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
- (xxiii) ak ktorúkoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzkov dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
- (xxiv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15 Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Článku 10, bodu 10.1 zmluvy o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravennej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie vylučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
- (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 3.000,-EUR bez DPH (titisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- (vi) v prípade nedodržania lehoty podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každý začatý deň omeškania

- (vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny príslušnej časti Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 3.000,- EUR bez DPH (tritisíc eur)
 - (viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
 - (ix) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- 15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozorení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak sa dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. zábezpeku v zmysle čl. 6, bodu 6.1.1 zmluvy.
- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbomou starostlivosťou .
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objednávateľovi.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

16.1 Objávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
- (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva

- (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu (SO) Integrovaného regionálneho operačného programu , Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, za účelom realizácie projektu „Modernizácia Nemocnice A. Leňa Humenné, a.s. pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“, vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienovaných SO pre realizáciu projektu. O splnení odkladacej podmienky poslednej v poradí je objednávateľ povinný písomne informovať dodávateľa najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred zaslaním Výzvy na prevzatie Staveniska podľa Článku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.
- 20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní dvadsaťpäť (25) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.
- 20.3 Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách

- (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
- (iii) nastúpením rozvázovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 20.1 tohto Článku
- (iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
- (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21 Záverečné dojednania

- 21.1 Objávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 21.4 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.5 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plniť, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.

- 21.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
- 21.7 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.8 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.9 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.10 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.12 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 21.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.14 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
- 21.15 Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 - Výkaz výmer
Príloha č. 4 - Zoznam známych subdodávateľov
Príloha č. 5 - Kontaktné osoby objednávateľa

V Košiciach, dňa 04.07.2019

Za objednávateľa:
Nemocnica A. Leňa Humenné a.s.

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smreková, FCCA
podpredseda predstavenstva

V Humennom, dňa 25.06.2019

Za dodávateľa:
Reinter s.r.o.

Ing. Jarošlav Pcola
konateľ

Príloha č. 1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	652 427,06	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	640 489,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		1 292 916,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 292 916,67
24	DPH 20,00 % z 1 292 916,67	258 583,33
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 551 500,00

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
B	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	1 292 916,67	268 583,33	1 561 500,00		1 292 916,67			
02	INTERNÉ ODDELENIE 2.NP	539 939,76	107 987,95	647 927,71		539 939,76			
02.01	ASR	220 065,07	44 013,01	264 078,08		220 065,07			
02.02	Vnútorný vodovod, kanalizácia	28 044,87	5 608,97	33 653,84		28 044,87			
02.03	ELEKTROINŠTALÁCIA	111 430,11	22 286,02	133 716,13		111 430,11			
02.04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	15 341,73	3 068,35	18 410,08		15 341,73			
02.05	Medicínálne plyn	78 735,59	15 747,12	94 482,71		78 735,59			
02.06	Komunikačný systém Pacient sestra	13 955,67	2 791,13	16 746,80		13 955,67			
02.07	VZT	31 698,67	6 339,73	38 038,40		31 698,67			
02.08	EPS	8 118,28	1 623,66	9 741,94		8 118,28			
02.09	HSP	20 803,49	4 160,70	24 964,19		20 803,49			
02.10	UVK	11 746,28	2 349,26	14 095,54		11 746,28			
03	NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP	385 938,07	77 167,61	463 005,68		385 938,07			
03.01	ASR	204 391,00	40 878,20	245 269,20		204 391,00			
03.02	Vnútorný vodovod, kanalizácia	32 422,00	6 484,40	38 906,40		32 422,00			
03.03	ELEKTROINŠTALÁCIA	69 104,91	13 820,98	82 925,89		69 104,91			
03.04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	16 631,46	3 326,29	19 957,75		16 631,46			
03.05	Medicínálne plyn	5 969,70	1 193,94	7 163,64		5 969,70			
03.06	Komunikačný systém Pacient sestra	14 826,21	2 965,24	17 791,45		14 826,21			
03.08	EPS	6 220,92	1 244,18	7 465,10		6 220,92			
03.09	HSP	22 725,53	4 545,11	27 270,64		22 725,53			
03.10	UVK	13 546,34	2 709,27	16 255,61		13 546,34			
04	INTERNÉ ODDELENIE 4 NP	367 138,84	73 427,77	440 566,61		367 138,84			
04.01	ASR	204 676,23	40 935,25	245 611,48		204 676,23			
04.02	Vnútorný vodovod, kanalizácia	34 994,58	6 998,92	41 993,50		34 994,58			
04.03	ELEKTROINŠTALÁCIA	67 600,83	13 520,17	81 121,00		67 600,83			
04.04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	16 422,80	3 284,56	19 707,36		16 422,80			
04.05	Medicínálne plyn	5 562,80	1 112,56	6 675,36		5 562,80			
04.06	Komunikačný systém Pacient sestra	14 099,45	2 819,89	16 919,34		14 099,45			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nemocnica A. Leňa

Objednávateľ: Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
04.08	EPS	6 142,44	1 228,49	7 370,93		6 142,44			
04.09	HSP	5 705,63	1 141,13	6 846,76		5 705,63			
04.10	UVK	11 934,08	2 386,82	14 320,90		11 934,08			

Celkom

1292916,67

258583,33

1 551 500,00

1 292 916,67

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov časti	INTERNÉ ODDELENIE 2.NP	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	267 298,98	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	272 640,78	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		539 939,76	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	539 939,76
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 539 939,76	107 987,95
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	647 927,71
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis			27	Kľzavá doložka	
			28	Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

ASR

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

01.03.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	108 723,40	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	111 341,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		220 065,07	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	220 065,07
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 220 065,07	44 013,01
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	264 078,08
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	
			27	Kľzavá doložka	
			28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: ASR

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

85 083,93

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

7 667,48

1	312273115	Murivo výplňové z tvármic porobetonových s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300 P2-350 (Porfix)	m3	1,782	141,44	252,05
2	317162101	Keramický predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm (Porotherm)	ks	1,000	9,67	9,67
3	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm (Porotherm)	ks	19,000	12,69	241,11
4	317162103	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm (Porotherm)	ks	3,000	14,55	43,65
6	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm (Porfix)	ks	41,000	4,45	182,45
7	340239212.1	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tvármicami porobetonovými v stenách hr. nad 100 mm do 150mm (Porfix)	m2	29,018	27,00	783,49
8	342273125	Priečky z porobetonových tvármic hr. 125 mm P2-480 hladkých, na lepidlo (Porfix)	m2	217,921	21,17	4 613,39
9	342273150	Priečky z porobetonových tvármic hr. 150 mm P2-480 hladkých, na lepidlo (Porfix)	m2	51,995	24,11	1 253,60
10	342948112	Ukotlinie priečok k murovaným konštrukciám	m	112,200	2,42	271,52
5	317162104	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm (Porotherm)	ks	1,000	16,55	16,55

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

54 276,55

11	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	152,680	1,37	209,17
12	612421411	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých (Cemix)	m2	1 907,100	3,84	7 323,26
13	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá (Cemix)	m2	407,700	9,50	3 873,15
14	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti-penetrácia (Cemix)	m2	1 992,800	0,94	1 873,23
15	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane rohovníkov (Cemix)	m2	1 992,800	4,88	9 724,86
16	612465219	Vnútorná omietka stien štuková , ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm (Cemix)	m2	1 544,100	6,55	10 113,86
17	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, Silikónová omietka škrabaná, hr. 2 mm (Cemix)	m2	7,650	11,92	91,19
18	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Regulátor nasiakavosti-penetrčný náter (Cemix)	m2	7,650	1,47	11,25
19	622466146,1	Fasádne lepidlo cement. a výstužná mriežka pre vonkajšiu omietku stien (Cemix)	m2	7,650	7,50	57,38
20	632450435	Cementový poter, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, hr. 100 mm (Cemix)	m2	98,900	17,50	1 730,75
21	632451221	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom,hr.nad 10 do 20 mm (Cemix)	m2	696,335	6,18	4 303,35

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	632477203	Samonivelizačná cementová podlahová hmota- stierka, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm (Cemix)	m2	710,262	11,64	8 267,45
23	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	62,000	51,62	3 200,44
24	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	14,000	21,45	300,30
25	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	8,000	22,42	179,36
26	5533194500, 1	Zárubňa oceľová CgU- pre Posuvné dvere- 80x197x10cm (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	12,000	25,50	306,00
27	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	9,000	22,90	206,10
28	5533194500, 2	Zárubňa oceľová CgU- pre Posuvné dvere- 90x197x10cm (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	2,000	26,50	53,00
29	5533198800, 2	Zárubeň oceľová 2-kridlová CgU 110x197x16cm (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	16,000	32,50	520,00
30	5533198800, 1	Zárubeň oceľová 1-kridlová CgU 110x197x16cm (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	1,000	32,50	32,50
31	642944221	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou nad 2,5 m2	ks	2,000	62,57	125,14
32	5533195100	Zárubňa oceľová CgU 145x197x10cm (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	2,000	26,26	52,52
33	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	3,000	178,41	535,23
34	5533300400	Zárubeň oceľová 900x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	2,000	42,87	85,74
35	5533300600	Zárubeň oceľová 1100x1970 CgU pre požiarne jednokridlové dvere (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	1,000	42,94	42,94
36	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	4,000	221,50	886,00
37	5533301200	Zárubňa oceľová 1450x1970 CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	3,000	43,08	129,24
38	5533301300	Zárubeň oceľová 1650x1970 CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	1,000	43,14	43,14

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 139,90

40	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	36,000	1,91	68,76
41	941941195	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	36,000	0,41	14,76
42	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	821,335	1,94	1 593,39
43	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	821,335	1,02	837,76
44	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou (Likov)	m	266,700	3,50	933,45
45	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M20/100/300 mm (Hilti)	ks	32,000	11,28	360,96
46	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	197,263	1,65	325,48
47	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, -2.20000t	m3	0,310	46,33	14,36
48	962052211	Búranie muríva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,513	79,72	120,62
49	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,388	45,42	698,92
50	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	108,220	1,26	136,36
51	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	45,450	3,72	169,07
52	968061117,1	Vybúranie plastového okenného rámu a krídla	m2	14,457	8,75	126,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	109,000	0,38	41,42
54	968062367	Vybúranie plastových presklenných stien, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	30,654	8,75	268,22
55	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	144,026	12,38	1 783,04
56	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	15,655	9,29	145,43
57	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	58,000	1,23	71,34
58	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	8,245	4,93	40,65
59	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	28,083	2,78	78,07
60	973011191	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t	ks	57,000	0,82	46,74
61	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1 907,100	1,10	2 097,81
62	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	364,600	2,20	802,12
63	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	18,45	129,15
64	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	4,59	32,13
65	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	180,257	11,77	2 121,62
66	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 982,827	0,39	773,30
67	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	180,257	8,44	1 521,37
68	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 081,542	0,95	1 027,46
69	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	180,257	37,50	6 759,64

99 Presun hmôt HSV

72	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	487,360	0,00	0,00
----	-----------	---	---	---------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV

134 981,14

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

3 847,45

73	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	89,150	0,19	16,94
74	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	448,700	0,23	103,20
75	5856051040	Penetračný náter pod izolačný náter, 0,25kg/m2 (Cemix)	kg	33,616	3,51	117,99
76	5856051360	Pružná tesniaca páska na tesnenie hrán a kútov pred nanesením izolačných hmôt, šírka 12cm, armovaná (Den Braven)	m	92,100	2,30	211,83
77	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	89,150	1,59	141,75
78	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	448,700	1,73	776,25
79	5856051350	Izolačná stierka na báze živice, spotreba 1kg/m2 (Den Braven)	kg	537,850	4,61	2 479,49
80	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	37,288	0,00	0,00

763 Konštrukcie - drevostavby

22 853,22

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
81	763122111,1	SDK stena pedsadená, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm (Rigips)	m2	40,568	18,50	750,51
82	763122111,2	SDK stena pedsadená protipožiarny sadrokartón jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm (Rigips)	m2	6,000	20,50	123,00
83	763129621	Demontáž dosiek sadrokartónovej pedsadenej alebo šachtovej steny, jednoduché opláštenie, -0,01300t	m2	34,300	0,53	18,18
84	763135035,1	Kazetový podhľad plný sadrokartonový hydroizolačný 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela (Rigips)	m2	78,870	35,00	2 760,45
85	763135075	Kazetový podhľad plný sadrokartonový 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela (Rigips)	m2	730,905	25,00	18 272,63
86	763138201	Podhľad SDK 12,5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD (Rigips)	m2	38,005	22,50	855,11
87	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	28,650	2,56	73,34
88	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	279,259	0,00	0,00

766

Konštrukcie stolárske

39 694,06

89	6116402400,1.2	Montáž- Elektrický zámok protipožiarny pre požiarne dvere dvojkrídlové	ks	2,000	13,00	26,00
90	6116402400,1.1	Elektrický zámok- otvárač 12V pre požiarne dvere dvojkrídlové (Glassglobal HE)	ks	2,000	67,60	135,20
91	766621081	Montáž plastových okien vrátane príslušenstva, za 1 bm montáže	m	29,900	16,25	485,88
92	6114100101,1	Plast. okno s príslušenstvom pol. 1- 700/1100 (Glassglobal HE)	ks	2,000	146,25	292,50
93	6114100101,2	Plast. okno s príslušenstvom pol. 2- 3000/1100 (Glassglobal HE)	ks	1,000	514,80	514,80
94	6114100101,3	Plast. okno s príslušenstvom pol. 3- 4000/1100 (Glassglobal HE)	ks	1,000	618,80	618,80
95	6114100101,4	Plast. okno s príslušenstvom pol. 4- 2850/1100 (Glassglobal HE)	ks	1,000	486,85	486,85
96	766641161.1	Montáž presklenej steny, so zasklením, za 1 m obvodu	m	5,000	16,25	81,25
97	6114100109,1	Preskl. stena sprchy s príslušenstvom pol. S1- 1000/2000 (HUPPE Concept 100)	ks	1,000	162,50	162,50
98	766641161.2	Montáž plastových, hliníkových stien, so zasklením, za 1 m obvodu	m	36,480	16,25	592,80
99	6114100109,1	Hliníková preskl. stena s príslušenstvom pol. P1- 1250/2100 (Glassglobal HE)	ks	1,000	733,85	733,85
100	6114100109,2	Hliníková preskl. stena s príslušenstvom pol. P2- 5650/2100 (Glassglobal HE)	ks	1,000	2 772,90	2 772,90
101	6114100109,3	Hliníková preskl. stena s príslušenstvom pol. P3- 1690/2100 (Glassglobal HE)	ks	1,000	938,60	938,60
102	6114100109,4	Hliníková preskl. stena s príslušenstvom pol. P4- 1250/2100 (Glassglobal HE)	ks	1,000	681,20	681,20
103	6114122107,2	Deliaca montovaná priečka WC v.2,2 m, pol. ST1, Dodávka + Montáž (Ingema)	ks	1,000	635,05	635,05
104	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	3,000	13,00	39,00
105	6116401000	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW C30-D3, 90x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	2,000	215,94	431,88
106	6116400700	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW C30-D3, 110x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	1,000	165,24	165,24
107	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiarného, dvojkrídlové	ks	4,000	26,00	104,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
108	6116402400, 1	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne SC, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	1,000	411,98	411,98
109	6116402400, 2	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI C30-D3, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	2,000	411,98	823,96
110	6116402400, 3	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EW C30-D3, 165x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	1,000	411,98	411,98
111	766662112,1	Montáž dverového krídla kompletiz.do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové, otváracé, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie	ks	48,000	13,00	624,00
112	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	14,000	128,06	1 792,84
113	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	8,000	128,06	1 024,48
114	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	9,000	128,06	1 152,54
115	6116024800	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 110x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	1,000	165,24	165,24
116	6116024800, 2	Dvere vnútorné hladké pol. D3- 2-krídlové 110x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	16,000	343,60	5 497,60
117	766662112,2	Montáž dverového krídla kompletiz.do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové, posuvné, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie	ks	14,000	58,50	819,00
118	5533401960, 1	Posuvné systémy dverí- synchronizovaný pojazd (Woodcote)	ks	14,000	88,56	1 239,84
119	6116017100, 1	Dvere posuvné vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm, farba biela, komplet- wc kovanie, zámok (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	12,000	136,18	1 634,16
120	6116017100, 2	Dvere posuvné vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm, farba biela, komplet- wc kovanie, zámok (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	2,000	136,18	272,36
121	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie	ks	2,000	26,00	52,00
122	6117103136, 1	Dvere dvojkrídlové vnútorné, 1450x1970 biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	2,000	236,22	472,44
123	766821821	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových	ks	15,000	8,85	132,75
124	766821006	Montáž vstavanej skrine, korpusu dvojdvierovej šatníkovej	ks	24,000	19,50	468,00
125	6156201020, 2	Vstavaná skriňa - korpus dvojdvierový šatníkový- položka N1 (Drevoint s.r.o.)	ks	12,000	207,03	2 484,36
126	6156201020, 3	Vstavaná skriňa - korpus dvojdvierový šatníkový- položka N2 (Drevoint s.r.o.)	ks	12,000	207,03	2 484,36
127	766821017	Montáž vstavanej skrine, dverí vrátane kovania, otváracých	ks	48,000	9,75	468,00
128	6156701010	Vstavaná skriňa - dvere vrátane kovania, otváracé pre položky N1- N2 (Drevoint s.r.o.)	ks	48,000	55,29	2 653,92
129	767649194,1	Montáž stenového madla	m	61,200	23,40	1 432,08
130	1	Nástenné madlo položka N3 (Acrovyn MCE 45/45)	ks	61,200	53,56	3 277,87
131	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	273,792	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

11 573,17

132	767162129.1	Demontáž zábradlia rovného z drevených dosiek a profilovej ocele kotvenej do železobetónovej dosky a muriva, vrátane kotvenia a kotviaceho materiálu	m	47,150	2,75	129,66
133	767162130.1	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do železobetónovej dosky a muriva, vrátane kotvenia a kotviaceho materiálu	m	47,150	19,50	919,43
134	1400002380	Zábradlie nerezové, ozn. Z-1, výšky 1100mm, podrobný popis v PD (Nerez-Košice SK)	m	47,150	164,13	7 738,73
135	767581802	Demontáž podhládov lamiel- feal, -0,00400t	m2	116,400	4,90	570,36
136	767582800,1	Demontáž podhládov sadrokartonových -0,00200t	m2	12,700	4,90	62,23
137	767584811,1	Demontáž mriežky vetrania	ks	24,000	2,75	66,00
138	767584811,2	Demontáž zariadenia strojovne vzduchotechniky a rozvodov vzduchotechniky, vrátane presunu hmôt, odvozu a uloženia do zberu	hod	22,500	12,50	281,25
139	767999202,1	Dodávka oceľovej konštrukcie- OK1 (hmotnosť udaná pre 2ks) pre okenné otvory, vrátane náterov (SH Steel)	kg	319,000	4,25	1 355,75
140	767999202,2	Montáž OK1 pre okenné otvory, zváranie, osadenie, vrátane náterov	ks	2,000	224,88	449,76
141	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,417	0,00	0,00

771 Podlahy z dlaždíc

3 133,63

142	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	93,608	23,00	2 152,98
143	59764571001	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 (RAKO)	m2	98,065	10,00	980,65
144	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	23,823	0,00	0,00

776 Podlahy povlakové

24 018,16

145	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	745,600	3,27	2 438,11
146	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel-fabión	m	523,400	4,77	2 496,62
147	776521100,1	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	607,185	4,54	2 756,62
148	2841291500, 1	Podlahovina vinylová homogénna, hrúbka 2,5 mm, trieda: 34.43, protišmyk R9 (Gerflor Mipolam Accord 0332 DORE)	m2	692,501	15,61	10 809,94
149	776521100,2	Lepenie povlakových podláh z plastov elektrostaticky vodivých- PVC bez podkladu z pásov	m2	123,343	6,13	756,09
150	2841291500, 2	Podlahovina elektrostaticky vodivá, homogénna z PVC pásov s vodivou zadnou časťou, hr. 2mm, trieda: 34.43 (Gerflor Mipolam Elegance EL5)	m2	137,317	34,67	4 760,78
151	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	230,235	0,00	0,00

777 Podlahy syntetické

2 253,82

152	777651901,1	Náter podláh disperzným penetračným náterom	m2	821,335	2,50	2 053,34
153	6119800958, 1	Lišta prechodová hliníková skrutkovacia, 40 mm, s farebným povrchom, Dodávka + Montáž (Drevonax)	m	26,730	7,50	200,48

781 Dokončovacie práce a obklady

17 478,25

154	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	471,135	23,00	10 836,11
155	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké, rozmery 200-400 x 200-400, trieda I (RAKO)	m2	492,046	10,00	4 920,46
156	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	358,150	2,50	895,38

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
157	1	plastová rohová lišta k obkladu (Celox)	m	358,150	2,00	716,30
158	781493111,1	Montáž plastových dvierok 250x250 pri obklade do tmelu	ks	2,000	7,50	15,00
159	6420134053	Plastové dvierka 250/250 (Amexx s.r.o.)	ks	2,000	5,50	11,00
160	781493112	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	6,000	7,50	45,00
161	6420134054	Plastové dvierka 300/300 (Amexx s.r.o.)	ks	6,000	6,50	39,00
162	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	154,204	0,00	0,00

783 Dokončovacie práce - nátery

833,89

163	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm (Chemolak)	m2	97,665	2,36	230,49
164	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm (Chemolak)	m2	97,665	4,44	433,63
165	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou sadrokartónu bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x (Caparol)	m2	72,550	2,34	169,77

784 Dokončovacie práce - maľby

9 295,49

166	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	1 544,100	0,77	1 188,96
167	784452271,1	Maľby z maliarskych zmesí UMÝVATEĽNÝCH antibakteriálnych, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m (Haftgrund)	m2	1 544,100	2,50	3 860,25
168	784452371,1	Maľby z maliarskych zmesí UMÝVATEĽNÝCH antibakteriálnych, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m (Indeko W)	m2	1 544,100	2,75	4 246,28

Celkom

220 065,07

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	Vnútorný vodovod, kanalizácia	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	14 433,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	13 610,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		28 044,87	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			28 044,87	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 28 044,87			5 608,97	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			33 653,84	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				
				27 Kľzavá doložka				
				28 Zvýhodnenie + -				

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDelenia

Podčasť: Vnútorný vodovod, kanalizácia

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 722,22

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 722,22

1	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	320,830	1,51	484,45
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,512	11,77	41,34
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,632	0,39	15,07
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,512	8,44	29,64
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,072	0,95	20,02
6	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,512	37,50	131,70

PSV Práce a dodávky PSV 27 322,65

713 Izolácie tepelné 616,83

7	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	187,970	0,64	120,30
8	2837741539, 1	Trubicová izolácia hr.9 mm na potr. DN 15 izolácia-trubica (Tubolit)	m	78,270	0,47	36,79
9	2837741539, 2	Trubicová izolácia hr.9 mm na potr. DN 20 izolácia-trubica (Tubolit)	m	56,325	0,50	28,16
10	2837741539, 3	Trubicová izolácia hr.9 mm na potr. DN 25 izolácia-trubica (Tubolit)	m	53,375	0,63	33,63
11	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm - pitna voda	m	187,970	0,64	120,30
12	2837741542, 1	Trubicová izolácia hr. 20 mm na potr. DN 15 izolácia-trubica (Tubolit)	m	78,270	1,24	97,05
13	2837741542, 2	Trubicová izolácia hr. 20 mm na potr. DN 20 izolácia-trubica (Tubolit)	m	56,325	1,46	82,23
14	2837741542, 3	Trubicová izolácia hr. 20 mm na potr. DN 25 izolácia-trubica (Tubolit)	m	53,375	1,65	88,07
15	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,142	9,02	10,30

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 3 874,93

16	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	52,200	3,20	167,04
17	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	45,600	3,20	145,92
18	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	25,000	4,68	117,00
19	721172109,1	Potrubie z PP- HT odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 (Pipelife)	m	58,880	15,98	940,90
20	721173205.1	Potrubie z PP (HT) odpadné pripájacie DN 50 (Pipelife)	m	96,800	9,85	953,48
21	721173206.1	Potrubie z PP (HT) odpadné pripájacie DN 70 (Pipelife)	m	33,875	11,72	397,02

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	721172109	Potrúbie z PP (HT) odpadné pripojovacie hrdlové DN 100 (Pipelife)	m	26,375	15,98	421,47
23	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	215,930	0,67	144,67
24	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 50	ks	38,000	2,32	88,16
25	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 70	ks	2,000	2,80	5,60
26	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 100	ks	20,000	3,43	68,60
27	721210812	Demontáž vpustu podlahového z DN 50-70	ks	10,000	3,96	39,60
28	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	2,000	3,92	7,84
29	2866100001	podlahová vpusť, 150/150 nerez, vrátane zápachovej uzávierky D50 (Alcaplast)	ks	2,000	21,30	42,60
30	721229010,1	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm	ks	1,000	26,63	26,63
31	2866100001, 2	podlahový žlab, 800 nerez, vrátane zápachovej uzávierky D50 (Alcaplast)	ks	1,000	266,25	266,25
32	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,865	22,60	42,15

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6 079,64

33	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	36,000	5,33	191,88
34	722172110	Potrúbie z plastických rúr PP D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním (Pipelife)	m	156,540	7,46	1 167,79
35	722172111	Potrúbie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním (Pipelife)	m	112,650	8,52	959,78
36	722172112	Potrúbie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním (Pipelife)	m	106,750	10,65	1 136,89
37	723110204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25 (Arcellor Mittal)	m	2,000	16,27	32,54
38	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	378,440	1,28	484,40
39	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	128,000	6,03	771,84
40	2860028470	PP-R nástenka 20x1/2" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody (Pipelife)	ks	128,000	1,12	143,36
41	722229101,1	Montáž prechodky G 1/2	ks	28,000	3,54	99,12
42	1	prechodka DN 25 PE -oceľ s vonkajším závitom (Pipelife)	ks	28,000	1,60	44,80
43	4848906250	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 3/4" (Novaservis)	ks	28,000	3,73	104,44
44	1	Montáž Guľového ventilu 3/4"	ks	28,000	3,73	104,44
45	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenie ...)	súb	94,000	4,98	468,12
46	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou (Novaservis)	ks	94,000	2,98	280,12
47	5517600012	Flexi hadica opletenie nerez 1/2" (14x20) 50cm (Novaservis)	ks	18,000	2,66	47,88
48	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,865	22,65	42,24

723 Zdravotechnika - plynovod

896,41

49	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	119,800	2,66	318,67
50	723120804,2	Demontáž hydrantu nástenného	m	2,000	5,86	11,72
51	723160800,2	Hydrant nástenný so skriňou, s kompletnou výbavou- podľa špecifikácie v projekte- HN 25/30, s hadicou a prúdniciou, dodávka + montáž (Pavliš a Hartmann)	kpl	2,000	276,90	553,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	5511197000	Ventil k vodovodným armatúram hydrantový K522 D 1" (Slovam)	ks	2,000	6,11	12,22

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

15 854,84

56	1	Dvojdrez antikorový s odvapnou plochou 760x500 (Blanco)	ks	6,000	74,55	447,30
57	5523134500, 1.1	Dvojdrez stojací samonosný 1450/740 (Sanella)	ks	1,000	762,81	762,81
58	725119309	Montáž záchodovej misy s šikmým odpadom (vrátane príslušenstva: napr. sedacia doska, kotviace skrutky ...)	súb	18,000	33,28	599,04
59	1	WC misa biela s hornou nádržkou, komplet (Jika)	ks	13,000	76,82	998,66
60	2	WC misa biela s dolnou nádržkou, komplet (Jika)	ks	3,000	88,91	266,73
61	6423340000	Misa záchodová biela pre Imobilných, komplet (Jika)	ks	2,000	207,68	415,36
62	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry (vrátane príslušenstva: napr. konzoly, kotviace skrutky ...)	súb	31,000	26,63	825,53
63	6420135330	Sanitárna keramika umývadlo 45 cm biele (Jika)	ks	1,000	19,77	19,77
64	6421373300	Umývadlo biele trieda I.A 60cm (Jika)	ks	30,000	24,27	728,10
65	725241112	Montáž kopeľná- sprch. kút a vanička sprchová keramická 900x900 mm (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenie ...)	súb	13,000	159,75	2 076,75
66	5542303200, 2	Sprchový kút a Vanička sprchová KERAMICKÁ štvorcová 90x90x2 cm biela- komplet: presklenie, sifon (Roltechnik)	ks	1,000	362,50	362,50
67	5542303200, 1	Sprchový kút a Vanička sprchová KERAMICKÁ štvrtkruh 90x90x2 cm biela- komplet: presklenie, sifon (Roltechnik)	ks	12,000	368,76	4 425,12
68	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenia ...)	súb	2,000	26,63	53,26
69	6420134850	Keramická výlevka s mrežou a s hornou splachovacou nádržkou (Jika)	ks	2,000	154,43	308,86
70	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	9,59	19,18
71	5514671040	Nástenná batéria pre výlevku s predĺženým ramenom DN 15 chróm (Novaservis)	ks	2,000	25,20	50,40
72	725829601	Montáž batérií umývadlových, drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	38,000	11,64	442,32
73	5514427600	Batéria umývadlová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm (Novaservis)	ks	37,000	25,83	955,71
74	5514312900, 1	Batéria drezová mosadzná so s výsuvnou hadicou s hľavicou, so spodným výtokom 1/2"x 150 mm (Novaservis)	ks	1,000	87,86	87,86
75	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	16,000	13,72	219,52
76	5514360700	Sprchová batéria zmiešavacia so sprch. súpravou- hadica, hľavica, vodiaca tyč (Novaservis)	ks	16,000	41,27	660,32
77	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	38,000	5,44	206,72
78	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový DN40 pre Osoby s obmedzenou formou pohybu, biely DN40 (Alcaplast)	ks	2,000	5,71	11,42
79	5516173000, 1	Uzávierka zápachová umývadlová, drezová bočný odtok DN40 (Alcaplast)	ks	36,000	3,99	143,64
80	725210821	Demontáž umývadiel, ker. drezov, umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	28,000	3,86	108,08
81	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	16,000	5,81	92,96
82	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb	1,000	6,58	6,58
83	725320828	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry	súb	1,000	5,10	5,10
84	725330820,1	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, vrátane nádrže a splachovacieho potrubia, -0,03470t	súb	2,000	7,55	15,10
85	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	28,000	6,73	188,44
86	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	5,000	6,73	33,65

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
87	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	25,000	0,53	13,25
88	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,865	163,43	304,80

Celkom

28 044,87



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčastí	ELEKTROINŠTALÁCIA	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	79 495,72	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	31 934,39	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		111 430,11	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			111 430,11	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 111 430,11			22 286,02	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			133 716,13	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				
				27 Kízavá doložka				
				28 Zvýhodnenie + -				

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 285,89

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 285,89

1	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	75,000	0,62	46,50
2	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	5,000	1,53	7,65
3	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	3,000	2,49	7,47
4	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	900,000	0,80	720,00
5	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	200,000	0,99	198,00
6	2867183912	Sádra sivá 30kg (Sádra štukatárska 30kg sivá)	ks	8,000	9,46	75,68
7	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,686	5,85	15,71
8	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,058	4,10	33,04
9	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,686	11,77	31,61
10	979081121.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,546	0,39	11,52
11	979082111.1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,686	8,44	22,67
12	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,116	0,95	15,31
13	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,686	37,50	100,73

21-M Elektromontáže 105 196,63

14	210010057	pevne	m	500,000	0,94	470,00
15	21312016	Elektroinštalácia tuhá rúra, bezhalogénová, D 16 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (Rúrka pevná 4016EHF KA 16mm 750N 3m PVC) (Rúrka pevná 4016EHF KA 16mm 750N 3m PVC)	m	500,000	1,67	835,00
16	210010059	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ D 25 mm, uložená pevne	m	500,000	1,11	555,00
17	21312025	Elektroinštalácia tuhá rúra, bezhalogénová, D 25 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (Rúrka pevná 4025HF KA 25mm 750N 3m PVC)	m	500,000	3,20	1 600,00
18	210010060	pevne	m	1 700,000	1,20	2 040,00
19	21316032	Elektroinštalácia tuhá rúra, bezhalogénová, D 32 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (Rúrka pevná 4032HF KA 750 N HF-sv. šedá RAL7035, 4032HF KA)	m	1 700,000	4,27	7 259,00
20	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	415,000	1,12	464,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	3450921000	Krabica elektroinštalčná prístrojová pod omietku (Krabica inštalčná KP 68 KA 71x43mm pod omietku)	ks	415,000	0,14	58,10
22	210010321	Krabica kruhová, odbočná s viečkom a svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	370,000	4,77	1 764,90
23	3450907010	Krabica elektroinštalčná prázdna pod omietku s viečkom (Krabica inštalčná 6400-211/3 71x43mm 1-násobná)	ks	370,000	0,19	70,30
24	3450644800	Svorka napichovacia pre vodiče 2 x 2,5 mm2 (Svorka krabicová 2273-202 WAGO 2x0,5-2,5mm2)	ks	400,000	0,09	36,00
25	3450644900	Svorka napichovacia pre vodiče 3 x 2,5 mm2 (Svorka krabicová 2273-203 WAGO 3x0,5-2,5mm2)	ks	400,000	0,10	40,00
26	3450645000	Svorka napichovacia pre vodiče 4 x 2,5 mm2 (Svorka krabicová 2273-204 WAGO 4x0,5-2,5mm2)	ks	750,000	0,12	90,00
27	3450645100	Svorka napichovacia pre vodiče 5 x 2,5 mm2 (Svorka krabicová 2273-205 WAGO 5x0,5-2,5mm2)	ks	750,000	0,13	97,50
28	2100103211	Krabica odbočná s viečkom, požiarne odolná PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	20,000	6,90	138,00
29	8595568919144	Krabica elektroinštalčná, požiarne odolná PS90, s krytím IP 66 100x100 mm (Krabica inštalčná KSK 100 PO 101x101x45mm)	ks	20,000	24,08	481,60
30	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	1 700,000	0,87	1 479,00
31	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm (S-Hmoždinka KGfi12/8x80 so skrutkou, 650256)	ks	1 700,000	0,17	289,00
32	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	2,000	301,88	603,76
33	6315190700	Doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm, 100/50 cm (Isover)	m2	2,000	20,16	40,32
34	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	921,000	3,89	3 582,69
35	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	343,000	0,71	243,53
36	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	33,000	0,70	23,10
37	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	54,000	1,00	54,00
38	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	3,000	2,18	6,54
39	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	80,000	1,81	144,80
40	77011	Vypínače a zásuvky, vypínač, č. 6 -biely, , 2 modulový (Spínač striedavý Mosaic 77011 R6 2M biela)	ks	80,000	2,74	219,20
41	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	12,000	2,08	24,96
42	77001	Vypínače a zásuvky, vypínač, č. 6 -biely, 1 modulový (Spínač striedavý Mosaic 77001 R6 1M biela)	ks	24,000	2,45	58,80
43	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	12,000	2,08	24,96
44	77011	Vypínače a zásuvky, vypínač, č. 6 -biely, , 2 modulový (Spínač striedavý Mosaic 77011 R6 2M biela)	ks	12,000	2,74	32,88
45	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	2,33	4,66
46	77021	Vypínače a zásuvky, krížový prepínač č.7 (Spínač krížový Mosaic 77021 R7 2M biela)	ks	2,000	4,93	9,86
47	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	240,000	5,93	1 423,20
48	77147	Vypínače a zásuvky, zásuvka 2P+T 2M ORANŽOVÁ (Zásuvka Mosaic 077147 1-násobná 2M oranžová)	ks	20,000	3,26	65,20
49	77140	Vypínače a zásuvky, zásuvka 2P+T 2M BIELA (Zásuvka Mosaic 77140 1-násobná 2M s clonkami)	ks	215,000	2,26	485,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	55573	Výkonové istenie, zásuvka nástenná IP44 32A 2P+T (Zásuvka nástenná 513.3253 230V 32A 3P IP44)	ks	5,000	6,63	33,15
51	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	122,000	6,11	745,42
52	78700	Vypínače a zásuvky, , EKVIPOTENCIÁLNA ZÁSUVKA 1M (Zásuvka ekvipotenciálna Mosaic 078700 1M biela 122,000)	ks	122,000	8,56	1 044,32
53	775993	Vypínače a zásuvky, SVORKA PRE VODIČ (LE-775993 Ga MOS-AB SVORKA)	ks	122,000	24,29	2 963,38
54	80251	Vypínače a zásuvky, MONTÁŽNA DOSKA 2M - 1P (Rámček Céliane+Mosaic 80251 montážny 2M)	ks	555,000	0,77	427,35
55	78802	Elektroinštalčný materiál a prístroje - RÁMIK 2M BIELY (Rámček Mosaic 78802 2M biela)	ks	179,000	0,87	155,73
56	78804	Elektroinštalčný materiál a prístroje - RÁMIK 2x2M HORIZONTÁLNY BIELY (Rámček Mosaic 78804 2-násobný 4M biely)	ks	70,000	2,63	184,10
57	78806	Vypínače a zásuvky, RÁMIK 3x2M HORIZONTÁLNY BIELY (Rámček Mosaic 78806 3-násobný 6M biely)	ks	11,000	3,23	35,53
58	78808	Vypínače a zásuvky, RÁMIK 4x2M HORIZONTÁLNY BIELY (Rámček Mosaic 78808 4-násobný 8M biely)	ks	16,000	5,47	87,52
59	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	15,000	0,72	10,80
60	3450116700	Poist.patron PN000 25A gG (Poistka nožová NV00C 4181207 25A 500V gG)	ks	6,000	1,55	9,30
61	3450116800	Poist.patron PN000 32A gG (Poistka nožová NV00C 4181208 32A 500V gG)	ks	3,000	1,46	4,38
62	3450117000	Poist.patron PN000 40A gG (Poistka nožová NV00C 4181210 40A 500V gG)	ks	3,000	1,46	4,38
63	3450117100	Poist.patron PN000 50A gG (Poistka nožová NV00C 4181211 50A 500V gG)	ks	3,000	1,46	4,38
64	210140461E111	Tlačidlo CENTRAL STOP polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia	ks	1,000	22,97	22,97
65	3450201950	Tlačidlo pre podmietskú montáž s krabicou a ochranným sklíčkom, jeden rozplnací kontakt (Hlásič požiaru 676.25100 IP55)	ks	1,000	26,59	26,59
66	210150131E1	Panel diaľkovej poruchovej signalizácie sledovača izolačného stavu	ks	4,000	9,54	38,16
67	2CSM273063 R1521	Panel pre diaľkovú signalizáciu izolačného stavu (Panel pre diaľkovú signalizáciu QSD-DIG)	ks	4,000	160,64	642,56
68	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	22,11	44,22
69	200012	RS-JIS1 - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový (800x263x1560mm), In=32A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov (v zmysle dokumentácie) (Rittal Schneider)	ks	1,000	3 743,02	3 743,02
70	200013	RS1 - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový (800x263x1560mm), In=32A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov (v zmysle dokumentácie) (Rittal Schneider)	ks	1,000	4 570,20	4 570,20
71	210190005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	76,69	76,69
72	200014	RP-JIS1 - Samostane stojaca sústava dvoch skríň oceľoplechová2x(600x400x2100mm), In=32A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov , (v zmysle dokumentácie) (Rittal Schneider)	ks	1,000	16 313,12	16 313,12
73	210200012	Svietidlo interierové nástenné, IP20	ks	6,000	7,00	42,00
75	2102000231	Svietidlo interierové žiarivkové nástenné, IP 20	ks	24,000	9,70	232,80
76	ET103	Svietidlo G - interierové, žiarivkové, nástenné, opálový difúzor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, lineárna žiarivka 1x21W (T5) (Sv.AMI A1147BEATA-OP FL 1x14W opál)	ks	24,000	15,72	377,28
77	3470160070	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 21W/840 pre svietidlo G (Žiarivka lineárna HO 24W/840 24W 1750lm 4000K)	ks	24,000	1,74	41,76
78	210200039	Svietidlo interierové zabudované IP 20 dvožiarivkové	ks	6,000	9,80	58,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
79	DA04018226 82000	Svietidlo D - interiérové, vstavané (downlight), kompaktná žiarivka, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, kompaktná žiarivka 2x26W (Sv.AMI STAS 2x26W EVG)	ks	6,000	27,85	167,10
80	3480728360	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TC 26W pre svietidlo D (Žiarivka kompaktná DULUX D/E 26W/840 4P)	ks	12,000	2,65	31,80
81	2102000452	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové 620x620, IP 20 dvojtrubicové	ks	23,000	10,78	247,94
82	IBI01022248 U000	Svietidlo C - vstavané, parabolická mriežka, elektronický predradník, 2x24W T5 lineárna žiarivka, AC 230V/50Hz, IP20, (A4147M91TS-A FL 4x14W lešt.AI stromček. Mriežka)	ks	23,000	38,57	887,11
83	3470160120. 1	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 24W/840 (Žiarivka lineárna T5 12717 14W/840 1204lm 4000K)	ks	46,000	1,19	54,74
84	2102000501	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové s opálovým krytom, IP 40 štvortrubicové	ks	78,000	11,79	919,62
85	RAU3002414 82001	Svietidlo A - interiérové, žiarivkové, vstavané, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP40, lineárna žiarivka 4x24W (T5) (Sv.AMI MCL90 4x14W DL)	ks	71,000	49,38	3 505,98
86	3470160120. 1.1	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 24W/840 (Žiarivka lineárna T5 12717 14W/840 1204lm 4000K) (Žiarivka lineárna LUMILUX T5 HE 28W/840 2900lm)	ks	284,000	1,19	337,96
87	RAU3002414 82000.1	Svietidlo B - interiérové, žiarivkové, vstavané, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP40, lineárna žiarivka 4x14W (T5) (Sv.AMI MCL90 4x14W DL)	ks	6,000	49,38	296,28
88	3470160040. 1	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 14W/840 (Žiarivka lineárna T5 12717 14W/840 1204lm 4000K)	ks	24,000	1,19	28,56
89	210200131	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové IP 44	ks	39,000	10,30	401,70
90	DA14K18226 82000	Svietidlo E - interiérové s vyšším krytím, vstavané (downlight), kompaktná žiarivka, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP44, kompaktná žiarivka 2x26W (Downlight MODUS SPMB5 2x26W, EP,bílý)	ks	39,000	34,89	1 360,71
91	3480728360. 1	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka 26W pre svietidlo E (Žiarivka kompaktná DULUX D/E 26W/840 4P)	ks	78,000	2,65	206,70
92	210200131	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové IP 44	ks	6,000	10,30	61,80
93	ET101	Svietidlo F - interiérové s vyšším krytím, vstavané (downlight), kompaktná žiarivka, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP44, kompaktná žiarivka 2x18W (Downlight MODUS SPMB5 2x18W, EP,bílý)	ks	6,000	34,89	209,34
94	34807283601	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka 18W pre svietidlo F (Žiarivka kompaktná DULUX D/E 18W/840 4P)	ks	12,000	2,65	31,80
95	210200132	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 42	ks	40,000	10,15	406,00
96	ETN101	Svietidlo N1 - núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, žiarivka 8W, min. IP20 (Sv.AMI LUCIA 8W.1 SE IP22 AT)	ks	4,000	35,65	142,60
97	ETN102	Svietidlo N2 - núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, žiarivka 8W, min. IP20, vrátane piktogramu (Sv.AMI LUCIA 8W.1 SE IP22 AT)	ks	28,000	35,65	998,20
98	ETN103	Svietidlo N3 - núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 3 hodiny, žiarivka 8W, min. IP20, vrátane piktogramu (Núdz.sv. IP22 LUCIA 1x8W/3hod)	ks	8,000	40,17	321,36
99	210201311	Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	ks	3,000	5,14	15,42
100	ET001	Svietidlo I - interiérové s vyšším krytím, prisadené, symetrické, difúzor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP65, lineárna žiarivka 2x24W (T5) (Svietidlo prachotesné PABSII PC A2 EVG 2x28W G5)	ks	3,000	20,61	61,83

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	3470160120.1.1	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 24W/840 (Žiarivka lineárna T5 12717 14W/840 1204lm 4000K) (Žiarivka lineárna LUMILUX T5 HE 28W/840 2900lm)	ks	6,000	1,91	11,46
102	2102031015	Svietidlo signalizačné nástenné, LED zdroj, IP 20	ks	12,000	8,88	106,56
103	LE078510	Svietidlo H - orientačné nástenné s LED zdrojom 1W LED, AC 230V/50Hz, IP20 (Strop.núdz.sv. IP41 LOVATO II BASIC, LED)	ks	12,000	32,46	389,52
104	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica pre -, - svoriek pre priemer vodičov 2,5 - 16mm ² , - svorka pre uzemňovaciu pásku 30 x 3,5mm, - svorka pre uzemňovací drôt O 7 - 10mm, v elektroinštalačnej krabici 150 x 150 mm pod omietku	ks	25,000	19,73	493,25
105	5015065	Lišta potenciálov. vyrovnania pre montáž pod omietku :, 7 x plný alebo lankový vodič do 25 mm ² resp. , - 1 x kruhový vodič 8-10 mm ² , -1 x plochý vodič do šírky 30 mm alebo kruhový vodič 8-10 mm ² (OBO-5015065 prípojnice 1809 UP ekvipotenciálna)	ks	25,000	41,63	1 040,75
106	ET121	Keramiká svorka jednopólová, dvojskrutková do 4mm ² 250V IP20 (Svorkovnica AK 2/15 BI keramiká)	ks	12,000	1,38	16,56
107	210220040	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	130,000	4,30	559,00
108	3544247905	Svorka zemniaca pre upevnenie uzemňovacích vodičov na kovové rúry (Svorka uzemňovacia ZSA 16 16mm ² BERNARD)	ks	130,000	0,34	44,20
109	3544247910	Páska CU, 0,3 x 15 mm;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m (Páska zemniaca Cu 0,5m I142708)	ks	130,000	0,39	50,70
110	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	150,000	1,17	175,50
111	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu (Štítok popisový 40x80mm s potlačou)	ks	150,000	0,09	13,50
112	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	950,000	0,73	693,50
113	2207028	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 15 ks káblov 3x1,5 mm ² (Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný)	ks	550,000	0,47	258,50
114	2207036	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 30 ks káblov 3x1,5 mm ² (Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný)	ks	200,000	0,79	158,00
115	2207060	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný, s kotvou pre 70 ks káblov 3x1,5 mm ² (OBO-2207060-2031/ M70 grip)	ks	200,000	7,01	1 402,00
116	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	700,000	0,37	259,00
117	790402	Káblková príchytka PVC s natlákačom hmoždinkou a sťahovacou páskou (Príchytka natlákač VCZ 9/43,5mm na viazacie pásky)	ks	700,000	0,05	35,00
118	210290367E1011	Príchytka ťažká pre upevnenie káblov s priemerom do 14 mm	ks	200,000	0,37	74,00
119	1014048	Káblková príchytka ťažká (OBO-1014048-822 14 FT príchytka)	ks	200,000	0,21	42,00
120	3498123	Kotva skrutková 10x80 mm (S-kotva PSROM 10x80 s maticou)	ks	250,000	0,60	150,00
121	21029074211	Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky, rekuperačné jednotky a pod.) do 3 kW	ks	4,000	7,88	31,52
122	2102907431	Montáž VZT zariadení (Klimatizačné jednotky, rekuperačné jednotky a pod.) do 10 kW	ks	1,000	14,54	14,54
123	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	21,000	2,69	56,49
124	4290013267	Malý radiálny ventilátor na stenu alebo strop, pripojenie na potrubie D 100mm, (Ventilátor domový AUTO100 100mm 240V 18W)	ks	21,000	23,23	487,83
125	LG-100	Vetracia mriežka k ventilátoru priemer 100mm (Mriežka vetracia MV100bVs 100mm okrúhla PVC)	ks	21,000	0,76	15,96
126	2104111611	Montáž záložného zdroja UPS 15kVA / 12kW, doprava, osadenie, zapojenie a nastavenie s uvedením do prevádzky	ks	1,000	1 063,94	1 063,94
127	38500062201	UPS zložný zdroj 15kVA /12kW + 10A nabíjač + Dohľadový program (APC UPS ZZ 15kVA /12kW)	ks	1,000	4 084,23	4 084,23

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
128	38500062202	Externý Batériový pre UPS 15VA /12kW pre zálohu 3 h (APC EBM 15VA 3h)	ks	1,000	10 339,81	10 339,81
129	38500062203	Externý manuálny By-pass prepínač In=100A, prepínanie bez výpadku, (prerušenia) el. energie (APC EMB In100A)	ks	1,000	299,86	299,86
130	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	20,000	0,81	16,20
131	34103508921	Kábel 1-CHTH-R 5x6 (Kábel 1-CHTH-R 5x6)	m	20,000	6,37	127,40
132	210800523	Vodič medený uložený v trubke H07V-U (CY) 450/750 V 2,5	m	2 461,000	0,66	1 624,26
133	3410350200	H07V-U 2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný (Vodič pevný H07V-U 2,5 zeleno/žltý pvc)	m	2 461,000	0,21	516,81
134	210800524	Vodič medený uložený v trubke H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	125,000	0,68	85,00
135	34103502010 1	H07Z-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný bezhalogénový (Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 4 zeleno/žltý)	m	125,000	0,65	81,25
136	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	39,000	0,85	33,15
137	34103505570 1	H07Z-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový (Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 25 zeleno/žltý)	m	39,000	2,29	89,31
138	210800645	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	523,000	0,61	319,03
139	34103505560 1	H07Z-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový (Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 16 zeleno/žltý)	m	523,000	1,54	805,42
140	210881070	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	964,000	0,71	684,44
141	3410350859E 202	N2XH-O 2x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (N2XH-O 2x2,5 B2cas1d0a1)	m	964,000	0,86	829,04
142	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	44,000	0,68	29,92
143	3410350864E 201	N2XH-J 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-J 3x1,5)	m	44,000	0,64	28,16
144	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	443,000	0,68	301,24
145	56951779.1	Nehorľavý kábel N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-O 3x1,5)	m	443,000	0,69	305,67
146	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	34,000	0,68	23,12
147	3410350864E 2011	N2XH-J 3x1,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE (Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 FE180/E90)	m	34,000	1,34	45,56
148	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	46,000	0,68	31,28
149	3410350864E 2012	N2XH-O 3x1,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE (N2XH-O 3x1,5 FE180/E60 B2cas1d0a1 (N2XH))	m	46,000	1,34	61,64
150	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 755,000	0,77	2 121,35
151	3410350865E 201	N2XH-J 3x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-J 3x2,5)	m	2 755,000	0,88	2 424,40
152	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	39,000	0,77	30,03
153	3410350865E 2011	N2XH-J 3x2,5 FE180/PS30 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE (Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/E60)	m	39,000	1,26	49,14
154	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	944,000	0,77	726,88

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
155	3410350865E 2012	N2XH-J 3x2,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE (Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/E90)	m	944,000	1,55	1 463,20
156	210881077	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	m	91,000	0,84	76,44
157	3410350866E 201	N2XH-J 3x4 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-J 3x4)	m	91,000	1,69	153,79
158	210881091	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	173,000	0,56	96,88
159	3410350880E 101	N2XH-J 4x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 4x1,5 čierny)	m	173,000	0,79	136,67
160	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	63,000	0,66	41,58
161	3410350890E 201	N2XH-J 5x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (N2XH-J 5x2,5 B2cas1d0a1)	m	63,000	1,35	85,05
162	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	138,000	0,72	99,36
163	3410350892E 201	N2XH-J 5x6 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (N2XH-J 5x6 B2cas1d0a1)	m	138,000	3,58	494,04
164	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	188,000	0,82	154,16
165	3410350893E 201	N2XH-J 5x10 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (N2XH-J 5x10 B2cas1d0a1)	m	188,000	5,45	1 024,60
166	211150031	Montáž panela diaľkovej signalizácie, vrátane zapojenia	ks	6,000	10,84	65,04
167	1511-0-0096	Prístroj signálneho svetla so závitom E10 (A-Prístroj 2CKA001511A0096)	ks	6,000	7,52	45,12
168	1512-0-0193	Kryt svetla signálneho číry (Kryt svetla signálneho 2526-11)	ks	6,000	3,22	19,32
169	1784-0-0222	Žiarovka so závitom E10 (A-žiarovka 2CKA001784A0222)	ks	6,000	5,58	33,48

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

204,05

170	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	158,000	0,81	127,98
171	34103517581	J-H(ST)H 1x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované (Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 1x2x0,8) (Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 1x2x0,8)	m	80,000	0,27	21,60
172	34103517591	J-H(ST)H 2x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované (Kábel pevný ovládací bezhalogénový J-H(ST)H)	m	13,000	0,59	7,67
173	34103517601	J-H(ST)H 4x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované (Kábel pevný ovládací bezhalogénový J-H(ST)H)	m	65,000	0,72	46,80

DDZ Dorozumievacie zariadenie

855,44

174	210010057.1	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ D 16 mm, uložená pevne	m	78,000	0,94	73,32
175	21312016	Elektroinštalčná tuhá rúra, bezhalogénová, D 16 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (Rúrka pevná 4016EHF KA 16mm 750N 3m PVC) (Rúrka pevná 4016EHF KA 16mm 750N 3m PVC)	m	78,000	1,67	130,26
176	220260027	Krabica 150x150 mm pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	2,000	9,87	19,74
177	3450913000	Elektroinštalčná krabica pod omietku 150x150 mm (Krabica inštalčná KO 125 E KA 153x153x77mm)	ks	2,000	2,30	4,60
178	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	78,000	0,81	63,18
179	34103517581	J-H(ST)H 1x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované (Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 1x2x0,8) (Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 1x2x0,8)	m	78,000	0,27	21,06

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
180	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	2,000	5,83	11,66
181	374900	Audio a videotelefony, automatické telefónne prístroje - elektro mechanický zámok Un=12V, 150x31 mm (BT-Krabica pre zap.montáž 1M 331110)	ks	2,000	14,75	29,50
182	220320321	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny, (9 tlačidiel, elektrický vrátnik)	ks	2,000	24,04	48,08
183	331110	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, KRABICA PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ 1M (BT-ramik krycí 1M modul 331211)	ks	2,000	19,45	38,90
184	331211	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, RÁMIK KRYCÍ 1M MODUL (Zdroj napájací 346000 230VAC/27VDC 8M)	ks	2,000	67,36	134,72
185	342170	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, AUDIO MODUL PRE 2 VODIČE (LE-342170 AUDIOMODUL 2 VODIČE)	ks	2,000	76,31	152,62
186	332111	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, KRYTKA 1 TLAČIDLO (BT-Sfera-krytka 1 tlač. 332111)	ks	2,000	11,24	22,48
187	22032033001	Montáž napájacieho zdroja pre elektrický vrátnik do rozvádzača na DIN lištu	ks	2,000	9,53	19,06
188	346000	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, NAPÁJACÍ ZDROJ (Telefón domáci 344212 elektronický biely)	ks	2,000	18,49	36,98
189	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby, zapojenie, vyskúš. a vysvetlenie manipulácie	ks	2,000	10,01	20,02
190	344212	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, AUDIO TELEFÓN PRE 2 VODIČE (Zámok elektrický 374900 0,88A/12VAC)	ks	2,000	14,63	29,26

OST

Ostatné

3 888,10

191	HZS-001	Revízie	hod	25,000	21,30	532,50
192	HZS-002	Úradná skúška oprávnenou organizáciou (inšpekcia)	hod	20,000	47,93	958,60
193	HZS-007	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	150,000	15,98	2 397,00

Celkom

111 430,11

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

Názov podčasti

DÁTOVÉ A TV ROZVODY

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

01.03.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	15 341,73	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 341,73
24	DPH 20,00 % z 15 341,73	3 068,35
25	Cena s DPH (r. 23-24)	18 410,08

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 227,70

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 227,70

1	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	230,000	0,99	227,70
---	-----------	--	---	---------	------	--------

M Práce a dodávky M 14 773,23

21-M Elektromontáže 5 051,46

2	210010059	pevne	m	300,000	1,11	333,00
3	21312025	Elektroinštalčná tuhá rúra, bezhalogénová, D 25 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFROH, Šedá (Rúrka pevná 4025HF KA 25mm 750N 3m PVC)	m	300,000	3,20	960,00
4	SHH3188282	Sadra štukat. 5kg/bal šedá (Sádra štukatárska 5kg sivá)	kg	50,000	0,51	25,50
5	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	62,000	0,88	54,56
6	3450921000	Krabica elektroinštalčná prístrojová pod omietku (Krabica inštalčná KP 68 KA 71x43mm pod omietku)	ks	62,000	0,14	8,68
7	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	770,000	1,03	793,10
8	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm (Hmoždinka KR 08)	ks	770,000	0,01	7,70
9	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	81,000	3,32	268,92
10	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	750,000	0,71	532,50
11	2207028	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 15 ks káblov 3x1,5 mm2 (Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný)	ks	250,000	0,47	117,50
12	2207036	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 30 ks káblov 3x1,5 mm2 (Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný)	ks	250,000	0,79	197,50
13	2207060	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný, s kotvou pre 70 ks káblov 3x1,5 mm2 (OBO-2207060-2031/ M70 grip)	ks	250,000	7,01	1 752,50

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 9 721,77

14	220065001E1 1	Uloženie 1x optického kábla, miestna sieť	m	50,000	1,19	59,50
15	3412580850E 15	Optický kábel 6-vl., 50/125 µm, MM (Kabel optický univerzálny gelový FRLSOH - 6 vláken 50/125)	m	50,000	1,53	76,50
16	2200650511	Pripojenie optických vlákien na panel	ks	4,000	12,59	50,36
17	220110567	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu 42U	ks	1,000	160,24	160,24
18	35701083011	Rozvádzač RSK1 - dátový rozvádzač 42U, vrátane výzbroje podľa príslušného výkresu dokumentácie (Rittal Schneider)	ks	1,000	1 706,08	1 706,08
19	220300646	Ukončenie dátového kábla a zapojenie na patch panel	ks	128,000	2,93	375,04
20	220300653	Ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete	ks	4,000	0,78	3,12
21	220301201	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	74,000	7,57	560,18

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	78802	Elektroinštalčný materiál a prístroje - rámček BIELY (Rámček Mosaic 78802 2M biela)	ks	62,000	0,87	53,94
23	80251	Vypínače a zásuvky, montážna doska - 1P (Rámček Céliane+Mosaic 80251 montážny 2M)	ks	62,000	0,77	47,74
24	76573	Zásuvka dátová RJ45, STP 360° kovové tienenie, CAT6A, biela, 1 modul (Zásuvka dátová Mosaic 76573 RJ45 1M STP 6A biela)	ks	96,000	7,83	751,68
25	76576	Zásuvka dátová RJ45, STP 360° kovové tienenie, CAT6A, biela, 2 modul (Zásuvka dátová Mosaic 76576 RJ45 2M STP 6A biela)	ks	12,000	8,21	98,52
26	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	2,000	2,95	5,90
27	3582010161	Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor ~Jack RJ45/s, Cat.6a (LE-RJ-45)	ks	2,000	3,71	7,42
28	220730361	Rozbočovač alebo odbočovač, pripevnenie na úchytné body, bez zapojenia koaxiálnych káblov	ks	1,000	4,99	4,99
29	ET999	Aktívny TV rozbočovač s 1x vstupom a 12x výstupom, zdroj AC230V/50Hz (LE Rozb.)	ks	1,000	52,24	52,24
30	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne	m	4 340,000	0,66	2 864,40
31	3412500020	Káble na prenos dát U/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, LSOH (Kábel dátový pevný FTP cat.6 AWG23 LSOH 250MHz)	m	4 340,000	0,39	1 692,60
32	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	12,000	6,19	74,28
33	78782	Vypínače a zásuvky, TV ZÁSUVKA (LE-078782 MOS-TV ZÁSUVKA)	ks	12,000	4,47	53,64
34	220733050	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého voľne	m	430,000	0,66	283,80
35	3410351925	VCCJE-R 75-3,7 Koaxiálny kábel, nehorľavý (VCCJE-R 75-3,7)	m	430,000	0,88	378,40
36	460680021	Vybúranie otvoru Ø 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm	ks	40,000	9,03	361,20

OST

Ostatné

340,80

37	HZS-001	Revízie	hod	4,000	21,30	85,20
38	HZS-005	premeranie dátových káblov s vyhotovením meracích protokolov	hod	8,000	31,95	255,60

Celkom

15 341,73

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDelenia	EČO	
Názov podčasti	Medicínálne plyny	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	78 735,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	78 735,59
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 78 735,59	15 747,12
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	94 482,71
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis						26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: Medicinálne plyny

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

MP1 Rozvody kyslíka

76 705,89

1	001-MP	Demontáž jestvujúcich rozvodov a zariadení MP	hod	12,000	17,04	204,48
2	011-MP	omietku s manometrom pre pripojenie MP, D+M (MZ Liberec)	ks	4,000	104,37	417,48
3	012-MP	D+M kpl, 1 manometer + 1 čidlo klinic. alarmu, podľa EN7396 (MZ Liberec)	ks	2,000	292,88	585,76
4	013-MP	D+M Monitorovací a alarmový systém vrátane zdroja, podľa EN7396 (MZ Liberec)	ks	1,000	1 171,50	1 171,50
5	014-MP	D+M kábel JYSTY 2x2x0,8	m	19,400	1,07	20,76
6	020-MP	Dodávka a Montáž Stropný inšalačný most- 1-lôžkový pevný- Pre 1 lôžko s výbavou: 1xO2, 1xAir, 2x manometer, 12x zás 230V (4 obvody), 3x 2PA, 2x príprava pro slaboprud, priame osvetlenie 13W, medilišta 500mm (MZ Liberec)	ks	6,000	6 847,95	41 087,70

Stropný inšalačný most, ELI, MP, Dodávka + Montáž, D+M, dĺžka cca 1,95m, Stropný inšalačný most - 1-lôžkový pevný- Pre 1. lôžko: 1xO2, 1xAir, 2x manometer, 12x zás 230V (4 obvody), 3x 2PA, 2x príprava pre slaboprud, priame osvetlenie 13W, medilišta 500mm

7	0201-MP	Kotvenie stropného mosta, pre 1 lôžko, cez stropnú konštrukciu, vrátane dodávky oceľovej konštrukcie, materiálov a prvkov pre kotvenie (MZ Liberec)	ks	6,000	750,83	4 504,98
52	030-MP	Dodávka a Montáž Stropný inšalačný most- 2- lôžkový pevný- Pre 2 lôžka s výbavou- PRE KAŽDÉ LÔŽKO: 1xO2, 1xAir, 2x manometer, 12x zás 230V (4 obvody), 3x 2PA, 2x príprava pro slaboprud, priame osvetlenie 13W, medilišta 500mm (MZ Liberec)	ks	2,000	11 768,25	23 536,50

Stropný inšalačný most, ELI, MP, Dodávka + Montáž, D+M, dĺžka cca 3,0m, Stropný inšalačný most- 2- lôžkový pevný- Pre 2. lôžka: 2xO2, 2xAir, 2x manometer, 24x zás 230V, 6x 2PA, 4x príprava pre slaboprud, priame osvetlenie 13W, 2x medilišta 500mm

53	0301-MP	Kotvenie stropného mosta pre 2 lôžka, cez stropnú konštrukciu, vrátane dodávky oceľovej konštrukcie, materiálov a prvkov pre kotvenie (MZ Liberec)	ks	2,000	1 328,59	2 657,18
8	021-MP	Stropné inšalačné mosty- Revízia elektroinštalácie	hod	24,000	10,65	255,60
9	022-MP	Stropné inšalačné mosty- Revízia Medicinálnych plynov	hod	20,000	10,65	213,00
10	023-MP	Stropné inšalačné mosty- Úradná skúška- inšpekcia	hod	26,000	10,65	276,90
12	102-O2	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 12x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	50,490	5,86	295,87
13	103-O2	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 15x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	8,910	15,98	142,38
14	104-O2	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 18x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	21,230	17,04	361,76
15	105-O2	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 22x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	8,360	19,17	160,26
16	113-O2	Oceľový chránič 15x2.3- trubka 250mm (Arcellor Mittal)	ks	2,000	2,66	5,32
17	114-O2	Oceľový chránič 18x2.3- trubka 250mm (Arcellor Mittal)	ks	2,000	3,73	7,46
18	115-O2	Oceľový chránič 22x2.3- trubka 250mm (Arcellor Mittal)	ks	2,000	4,79	9,58
19	116-O2	Oceľový chránič 25x2.3- trubka 250mm (Arcellor Mittal)	ks	1,000	4,79	4,79
20	124-O2	Guľový uzáver, 22, PN 20, Dodávka+Montáž, vrátane skrutkovania a nástavcov (Kovina)	ks	1,000	26,63	26,63

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	132-O2	Náter a značenie	m	88,990	2,56	227,81
23	141-O2	Skúška tesnosti a rozvodov medic. Plyn.	m	88,900	0,56	49,78
24	142-O2	Prefuk dusíkom	m	88,990	0,37	32,93
25	143-O2	Tlaková skúška	hod	9,000	8,52	76,68
30	171-O2	Revízia	hod	12,500	8,52	106,50
31	172-O2	Úradná skúška- inšpekcia	hod	10,000	26,63	266,30

MP2 Rozvody stlačeného vzduchu

2 029,70

32	102-A	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 12x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	50,490	12,78	645,26
33	103-A	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 15x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	8,910	15,98	142,38
34	104-A	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 18x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	21,230	17,04	361,76
35	105-A	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 22x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	8,360	19,17	160,26
36	113-A	Ocelový chránič 15x2.3- trubka 250mm (Arcellor Mittal)	ks	2,000	2,66	5,32
37	114-A	Ocelový chránič 18x2.3- trubka 250mm (Arcellor Mittal)	ks	2,000	3,73	7,46
38	115-A	Ocelový chránič 22x2.3- trubka 250mm (Arcellor Mittal)	ks	2,000	4,79	9,58
39	116-A	Ocelový chránič 25x2.3- trubka 250mm (Arcellor Mittal)	ks	1,000	4,79	4,79
40	124-A	Guľový uzáver, 22, PN 20, Dodávka+Montáž, vrátane skrutkovania a nástavcov (Kovina)	ks	1,000	26,63	26,63
41	131-A	Odvodnenie medicín. Plynov	ks	1,000	72,42	72,42
42	132-A	Náter a značenie	m	88,990	2,56	227,81
43	141-A	Skúška tesnosti a rozvodov medic. Plyn.	m	88,900	0,56	49,78
44	142-A	Prefuk dusíkom	m	88,990	0,37	32,93
45	143-A	Tlaková skúška	hod	9,000	8,52	76,68
50	171-A	Revízia	hod	5,500	8,52	46,86
51	172-A	Úradná skúška- inšpekcia	hod	6,000	26,63	159,78

Celkom

78 735,59

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

Komunikačný systém Pacient sestra

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

01.03.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažné podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	13 955,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 955,67
24	DPH 20,00 % z 13 955,67	2 791,13
25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 746,80

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: Komunikačný systém Pacient sestra

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Komunikačný systém

13 955,67

1	Pol7	Bezdrôtové núdzové tlačidlo komplet (ALCAD)	ks	33,000	143,78	4 744,74
2	Pol8	Vrecková prijímacia jednotka komplet (ALCAD)	ks	4,000	165,08	660,32
3	Pol10	Bezdrôtový modul (ALCAD)	ks	2,000	910,58	1 821,16
4	Pol11	náramkové tlačidlo s detektorom pádu (ALCAD)	ks	3,000	111,83	335,49
5	Pol12	Server vrátane licencií a príslušenstva (ALCAD)	ks	1,000	1 634,78	1 634,78
6	Pol13	izbová jednotka hlasová (ALCAD)	ks	16,000	58,58	937,28
7	Pol14	izbová jednotka (ALCAD)	ks	2,000	72,42	144,84
8	Pol15	Inštalčný rámik (ALCAD)	ks	2,000	7,99	15,98
9	Pol16	káblová trasa elektro (BELDEN)	m	112,000	1,33	148,96
10	Pol17	Káblová trasa data vrátane zásuviek a portov (OPTRONICS)	m	1 425,000	1,65	2 351,25
11	Pol18	Rack s výbavou v zmysle platnej PD (TRITON)	ks	1,000	282,23	282,23
12	Pol19	Nabíjacia kolíska pre vreckovú prijímaciu jednotku (ALCAD)	ks	2,000	31,95	63,90
13	Pol20	detekčná sada	ks	2,000	26,63	53,26
15	Pol22	Zaškolenie personálu	ks	1,000	298,20	298,20
16	Pol23	Konfigurácia zariadení	ks	1,000	463,28	463,28

Celkom

13 955,67

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

Názov podčasti

VZT

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

01.03.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	26 440,12	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	5 258,55	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sčítané podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		31 698,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	31 698,67
24	DPH 20,00 % z 31 698,67	6 339,73
25	Cena s DPH (r. 23-24)	38 038,40

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: VZT

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Z1 Zariadenie 1 – Vetranie priestoru JIS

28 968,08

1	1.101	Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom spĺňajúci ErP (Ecodesign) – nariadenie EU č.1253/2014 s účinnou platnosťou 1.1.2018, v hygienickom vyhotovení, stojaté prevedenie s elektrickým dohrevom 2,3kW vzduchový výkon pre prívod a odvod vzduchu 2 100m3/h, Filtrácia pre prívod a odvod F7/F5, Rekuperačná jednotka bude dodaná s kompletnou položky MaR, Dodaná v rozložnom stave vrátane závesov a kotvenia VZT potrubí, spojovacieho a tesniaceho materiálu (Duplex 3500Multi Eco-V)	ks	1,000	12 899,84	12 899,84
2	1.102	Vonkajšia kondenzačná jednotka, Qchl=10,0kW, R410A, 1N/230V/50Hz, Nel=3,10kW vrátane závesov a kotvenia VZT potrubí, spojovacieho a tesniaceho materiálu (Fujitsu AOYG-36LETL)	ks	1,000	1 676,66	1 676,66
3	1.103	Komunikačný modul pre vonk. kondenzačnú jednotku (Fujitsu UTI-INV-U)	ks	1,000	491,04	491,04
4	1.104	Prepojovacie izolované Cu potrubie d25 (DTN)	bm	36,000	11,95	430,20
5	1.105	Protidažďová žalúzia hliniková 710x450 (PZAL)	ks	2,000	67,16	134,32
6	1.106	Timič hluku 500x500/500, kulisy vyplnené minerálnou vatou (THP10.0 500x500/500-2)	ks	1,000	61,97	61,97
7	1.107	Timič hluku 450x500/300, kulisy vyplnené minerálnou vatou (THP10.0 450x500/300-2)	ks	1,000	51,79	51,79
8	1.108	Timič hluku 560x450/400, kulisy vyplnené minerálnou vatou (THP 10.0 560x450/400-3)	ks	1,000	72,50	72,50
9	1.109	Kruhový tlmič do potrubia 315/300 (THS 315/300)	ks	1,000	54,40	54,40
10	1.110	Požiarom odolná klapka potrubia vzt R-EI 60S 500x200 (PKIS3G-500x200-ZV)	ks	4,000	148,17	592,68
11	1.111,1	Čistý nástavec zo sondami a možnosťou upevnenia filtračnej vložky, horizontálny, s lištou po obvode, 587x587, s klapkou (CGF-HL/587/K)	ks	2,000	306,63	613,26
12	1.111,2	Filtračná vložka vysoko účinná do čistých priestorov, 575x575x78, filtrácia v triede H13 (Absofil 575x575x78-540-P-U)	ks	2,000	158,13	316,26
13	1.111,3	Výustka 587x587, staviteľná (C587S)	ks	2,000	88,00	176,00
14	1.112,1	Čistý nástavec zo sondami a možnosťou upevnenia filtračnej vložky, horizontálny, s lištou po obvode, 587x587, s klapkou (CGF-HL/587/K)	ks	2,000	306,63	613,26
15	1.112,2	Filtračná vložka vysoko účinná do čistých priestorov, 575x575x78, filtrácia v triede H13 (Absofil 575x575x78-360-P-U)	ks	2,000	149,88	299,76
16	1.112,3	Výustka 587x587, staviteľná (C587S)	ks	2,000	88,00	176,00
17	1.113,1	Čistý nástavec zo sondami a možnosťou upevnenia filtračnej vložky, horizontálny, s lištou po obvode, 470x470, s klapkou (CGF-HL/470/K)	ks	1,000	261,25	261,25
18	1.113,1.1	Filtračná vložka vysoko účinná do čistých priestorov, 457x457x78, filtrácia v triede H13 (Absofil 575x575x78-330-P-U)	ks	1,000	133,38	133,38
19	1.113,1.2	Výustka 587x587, staviteľná (C470S)	ks	1,000	71,50	71,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	1.114,1	Odvodná vŕivá výustka s prestaviteľnými lamelami, štvorcová 600x600, 32 lamiel (VVKR-A-S-600x32-W)	ks	2,000	47,43	94,86
21	1.114,2	Pretlaková komora 600x600, pripojovacie hrdlo horizont. s perfor. klapkou, štvorcová (PB-VVK-S-600-200-E-H-D1)	ks	2,000	50,02	100,04
22	1.115,1	Odvodná vŕivá výustka s prestaviteľnými lamelami štvorcová 600x600, 24 lamiel (VVKR-A-S-600x24-W)	ks	1,000	41,76	41,76
23	1.115,2	Pretlaková komora 600x600, pripojovacie hrdlo horizont. s perfor. klapkou, štvorcová (PB-VVK-S-600-200-E-H-D1)	ks	1,000	50,02	50,02
24	1.116,1	Odvodná vŕivá výustka (vŕivý anemostat) s prestaviteľnými lamelami, štvorcová 400x400, 16 lamiel (VVKR-A-S-400x16-W)	ks	1,000	26,74	26,74
25	1.116,2	Pretlaková komora 400x400, pripojovacie hrdlo horizont. s perfor. klapkou, štvorcová (PB-VVK-S-400-160-E-H-D1)	ks	1,000	34,90	34,90
26	1.117	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie sk. I., obojstranne pozinkovaný plech (min. hr. 275gr/m2), trieda tesnosti II : 35% tvaroviek (Klivent, Klimat)	m2	118,550	27,82	3 298,06
27	1.118	Kruhové potrubie do priemeru 315, 100% tvaroviek: Oblúk 315/90° (Systemair, MultiVac, Klimat, Klivent)	ks	1,000	15,57	15,57
28	1.119	Symetrický prechod d-250 – d-200 (Systemair, MultiVac, Klimat, Klivent)	ks	5,000	7,63	38,15
29	1.120,1	Hlukovo-izolačná hadica: priemer 254 (Sonovac 25)	bm	2,300	7,91	18,19

Ohybná Al laminátová hadica, s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy ekologické neodráždivé minerálnej vaty hr. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevnený Al laminát. Vnútorá hadica je perforovaná ako tlumič hluku. Konštrukcia obsahuje parotesnú zábranu., • max. rýchlosť vzduchu 30 m/s, • prev. teplota -30 – +150 °C

30	1.120,2	Hlukovo-izolačná hadica: priemer 203 (Sonovac 25)	bm	66,000	4,82	318,12
----	---------	---	----	--------	------	--------

Ohybná Al laminátová hadica, s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy ekologické neodráždivé minerálnej vaty hr. 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevnený Al laminát. Vnútorá hadica je perforovaná ako tlumič hluku. Konštrukcia obsahuje parotesnú zábranu., • max. rýchlosť vzduchu 30 m/s, • prev. teplota -30 – +150 °C

31	1.121	Samolepiaca kaučuková izolácia s povrchom ALS (AZ Flex)	m2	23,000	11,87	273,01
32	1.122	Samolepiaca kaučuková izolácia s povrchom ALS (AZ Flex)	m2	54,500	12,93	704,69
33	1.123	MONTÁŽ ZARIADENIA 1	ks	1,000	4 827,90	4 827,90

Zariadenie 2 – Klimatizácia pre priestor

Z2

129

1 171,81

34	2.101	Split systém v zložení: Vonkajšia kondenzačná jednotka R410A, Qch1 = 6,5kW, 220-240V/50Hz, Nel=2,8kW, I=9,8A Vnútorá nástenná jednotka Infra ovládač vrátane závesov a kotvenia VZT potrubí, spojovacieho a tesniaceho materiálu (ASH-24BIV)	kpl	1,000	743,73	743,73
35	2.102	Prepojovacie izolované Cu-potrubie d-9,52 / d-6,40mm (DTN)	bm	17,700	12,16	215,23
36	2.103	MONTÁŽ ZARIADENIA 2	ks	1,000	212,85	212,85

Zariadenie 3 – Klimatizácia pre priestor

Z3

103b

797,70

37	3.101	Split systém v zložení: Vonkajšia kondenzačná jednotka R410A, Qch1 = 2,6kW, 220-240V/50Hz, Nel=0,9kW, I=3,92A Vnútorá nástenná jednotka Infra ovládač (ASH-09BIV)	kpl	1,000	387,84	387,84
38	3.102	Prepojovacie izolované Cu-potrubie d-9,52 / d-6,40mm (DTN)	bm	22,850	12,16	277,86
39	3.103	MONTÁŽ ZARIADENIA 3	ks	1,000	132,00	132,00

Zariadenie 4 – Vetrание soc.priestoru

Z4

129b

409,36

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	4.101,1	Radiálny ventilátor do podhľadu, farba čelnej mriežky metalická, do kúpelne, 120 m3/hod, kruhová sacia štrbina, výkon 20W, 230V, potrubie d-100 vrátane závesov a kotvenia VZT potrubí, spojovacieho a tesniaceho materiálu (Vort Quadro Medio I T)	ks	1,000	132,54	132,54
41	4.101,2	Časové relé (Klimavex)	ks	1,000	85,80	85,80
42	4.102	Kruhové potrubie do priemeru 100mm, 30% tvaroviek (Systemair, MultiVac, Klimat, Klivent)	bm	11,500	9,09	104,54
43	4.103	Ohybná hadica 100/3 (Semivac)	bm	1,000	0,68	0,68
44	4.104	MONTÁŽ ZARIADENIA 4	ks	1,000	85,80	85,80

MM Montážny materiál 351,72

46	5.102	Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka	hod	20,000	14,85	297,00
47	5.103	Konzoly pre vonkajšie kondenzačné jednotky	pár	3,000	18,24	54,72

Celkom 31 698,67

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

EPS

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

01.03.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 692,61	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	2 425,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		8 118,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 118,28
24	DPH 20,00 % z 8 118,28	1 623,66
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 741,94

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Klízáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: EPS

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Dodávka zariadenia (Honeywell)

4 655,30

1	808003	Ústredňa EPS, vyhotovenie na stenu	ks	1,000	901,37	901,37
adresovateľná analógová ústredňa, ktorá zabezpečuje napájanie ostatných zariadení EPS, kontrolu činnosti hlásičov a vyhodnocovanie signálov. Napájanie je riešené z elektrorozvádzača 230 V 50Hz. Ďalej má ústredňa záložné napájanie z AKU-batérie, ktorá je súčasťou zariadenia EPS. Ústredňa EPS bude umiestnená na stene. Akumulátorová batéria je umiestnená v ústredni. Ústredňa EPS je v trvalom prevádzkovom stave a okamžite signalizuje závalu, či funkciu niektorého z prvkov EPS, alebo závalu na káblovom rozvođe. Obsahuje opakované nulovanie, čo znamená samočinné uvedenie ústredne EPS do základného, pohotovostného stavu, čím sa zabráňuje planým poplachom.						
2	018011	Aku 12V DC /12Ah	ks	2,000	50,57	101,14
3	786016	Čelný ovládací panel	ks	1,000	394,28	394,28
4	804382.D0	Mikromodul zbernice	ks	2,000	185,65	371,30
5	772477	Periférny modul	ks	1,000	170,19	170,19
6	802371	Opticko-dymový hlásič	ks	29,000	58,16	1 686,64
7	802271	Termodiferenciálny hlásič	ks	1,000	61,92	61,92
8	805590	Štandardná päťica hlásičov	ks	30,000	5,93	177,90
9	804905	Elektronika tlačidla	ks	3,000	63,62	190,86
10	704900	Kryt so sklom, červený, pre tlačidlóvé hlásiče	ks	3,000	10,67	32,01
11	704910	Náhradné skličko pre tlačidlóvý hlásič (bal. 10ks)	ks	10,000	20,37	203,70
12	807214RR	Maják Alarm, červený	ks	3,000	121,22	363,66
13	Pol9	Piktogram pre tlačidlóvé hlásiče	ks	3,000	0,11	0,33

D2 Montáž zariadenia

1 762,74

14	220330702P	Montáž požiarnej ústredne, pripojenie vedení, oživenie	ks	1,000	372,75	372,75
15	220521046	Montáž radového batériového vedenia, založenie 2 vodičov na telieska a pripevnenie sponkami	ks	1,000	25,56	25,56
16	220330131	Montáž automatického hlásiča	ks	30,000	8,52	255,60
17	220330111	Zariadenie EPS, montáž zásuvky aut. hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	30,000	12,78	383,40
18	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlóvého hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	3,000	12,78	38,34
19	220330172	EPS, montáž svetelného majáka, zapojenie, preskúšanie	ks	3,000	23,43	70,29
20	220330206	Kontrola funkcie vložky (snímača) automat. hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.)	ks	30,000	4,26	127,80
21	220330741	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky, očistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis	ks	33,000	3,20	105,60
22	220330731P	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	383,40	383,40

D3 Dodávka inštalačného materiálu

1 006,78

23	JE-H(ST)H	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 (ATaT)	m	350,000	0,75	262,50
----	-----------	---	---	---------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	405508	Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari (OBO)	ks	700,000	0,16	112,00
25	803900	Protipožiarna kotva M6x30 (OBO)	ks	700,000	0,85	595,00
26	CP 611A	Protipožiarny tmel 310 ml (Hilti)	ks	1,000	37,28	37,28

D4 Montáž inštalačného materiálu

693,46

27	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	200,000	0,32	64,00
28	220280206	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 pevne pripevnený na strop	m	350,000	0,53	185,50
29	220261641	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery, zatlač.príchytky, v železobetóne	ks	700,000	0,43	301,00
30	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm	m	10,000	5,86	58,60
31	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. pr. do 60 mm hr. do 150 mm	ks	39,000	1,92	74,88
32	971042141	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm	ks	2,000	3,41	6,82
33	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou t 15 cm (m2)	m2	0,100	26,63	2,66

Celkom

8 118,28

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčast': HSP

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

DZ Dodávka zariadenia (Honeywell)

16 996,85

1	LBB1990/00	Evakuačný systém – Riadiaca jednotka	ks	1,000	8 040,95	8 040,95
2	LBB1935/20	Zosilňovač 240W (men. výkon)	ks	1,000	4 430,40	4 430,40
3	PLE-SDT	SD / USB MP3 prehrávač / tuner	ks	1,000	772,03	772,03
4	PLN-1EOL	Doska dohľadu	ks	2,000	71,49	142,98
5	LBC3086/41	Stropný reproduktor 6W, guľatá kovová mriežka	ks	34,000	53,93	1 833,62
6	LBC3081/02	Protipožiarny kryt pre stropný reproduktor 6W	ks	34,000	2,13	72,42
7	PLN-24CH12	Nabíjač batérií, 24V, EN 54-4	ks	1,000	133,13	133,13
8	LC-X1265	Akumulátor 12V / 65Ah	ks	2,000	472,86	945,72
9	RMA-42-A66	Stojanový rozvádzač, 42U, 1970x600x600mm (v x š x h) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	586,94	586,94
10	620050	19" rozvodný panel 7x230V, prepäťová ochrana, 1U (alebo ekvivalent)	ks	1,000	15,23	15,23
11	RAB-UP-450-A4	Polička do rozvádzača 19" 450mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,43	23,43

MZ Montáž zariadenia

1 565,72

12	220370427	Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarneho rozhlas, do 2x200W	ks	1,000	255,60	255,60
13	220370424	Montáž výkon. stojana zosilňovača	ks	1,000	31,95	31,95
14	220370431	Montáž audio jednotky, upevnenie, zapojenie, odskúšanie	ks	1,000	47,93	47,93
15	220370536	Montáž reproduktora do 6 W	ks	34,000	12,78	434,52
16	220370471	Skúšanie reproduktora s regulátorom hlasitosti	ks	34,000	4,26	144,84
17	220321722	Montáž náhradného zdroja k rozhlasovej ústredni	ks	1,000	37,28	37,28
18	HZS000114	Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane východzej odbornej prehliadky a skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	24,000	15,98	383,52
19	HZS000113	Kompletizácia rozvádzača	hod	8,000	15,98	127,84
20	HZS000115	Meranie zrozumiteľnosti reči	hod	8,000	12,78	102,24

DM Dodávka inšalačného materiálu

1 190,28

21	NHXH-O 2x1,5	Kábel NHXH-O 2x1,5 FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 (ATaT)	m	460,000	0,75	345,00
22	405512	Káblková príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari (OBO)	ks	800,000	0,16	128,00
23	803900	Protipožiarna kotva M6x30 (OBO)	ks	800,000	0,85	680,00
24	CP 611A	Protipožiarne tmel, 310 ml (Hilti)	ks	1,000	37,28	37,28

MM Montáž inšalačného materiálu

1 050,64

25	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	150,000	0,32	48,00
26	210881325	Kábel NHXH 2x1,5 pevne pripevnený na strop	m	460,000	0,53	243,80
27	220261641	Osadenie príchytky, vyvŕtanie diery, zatlačenie príchytky, v železobetóne	ks	800,000	0,43	344,00
28	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm	m	60,000	5,86	351,60

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: UVK

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 11 746,28

713 Izolácie tepelné 92,22

1	713482111x	Montáž trubíc z PE, hr.do 30mm,vnút.priemer do 38	m	80,000	0,80	64,00
2	2837741521, 00000	Izolácia Trubice, pre potrubie z uhlíkovej ocele 18x1,2, hr. 9mm (len pre rebríkové vykurovacie telesá) (Tubolit)	m	80,000	0,33	26,40
3	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	25,98	1,30
4	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,050	10,35	0,52

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 4 348,19

Materiál a Montáž potrubia (v cene je započítaná aj montáž tvaroviek)

3 479,56

5	Ivar-15	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d15x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (prípájacie potrubie k radiátorom) (Ivar)	m	198,000	10,09	1 997,82
6	Ivar-18	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d18x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (viditeľná stúpačka/červená farba) (Ivar)	m	22,000	11,82	260,04
7	Ivar-22	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d22x1,5 (potrubie+montáž+závěsy) (viditeľná stúpačka/červená farba) (Ivar)	m	20,000	12,78	255,60
8	Ivar-28	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d28x1,5 (potrubie+montáž+závěsy) (viditeľná stúpačka/červená farba) (Ivar)	m	3,000	13,05	39,15
9	Ivar-18.1	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d18x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (stúpačky hygienické zariadenia) (Ivar)	m	10,000	11,82	118,20
10	Ivar-28.1	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d28x1,5 (potrubie+montáž+závěsy) (stúpačky hygienické zariadenia) (Ivar)	m	33,000	14,91	492,03
11	733191301	Tlaková skúška potrubia - jestvujúce rozvody	m	286,000	0,55	157,30
12	733191302	Chemické prečistenie a preplach vykurovacieho systému	m	286,000	0,37	105,82
13	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,100	35,43	38,97
14	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do1000 m	t	1,100	13,30	14,63

D2 Potrubné tvarovky 490,16

15	Prechodka 15	Prechodka 15x1,2 - 3/8" (Ivar)	ks	4,000	3,89	15,56
16	Prechodka 18	Prechodka 18x1,2 - 1/2" (Ivar)	ks	30,000	4,24	127,20
17	Prechodka 22	Prechodka 22x1,5 - 3/4 (Ivar)	ks	14,000	4,61	64,54
18	Prechodka 28	Prechodka 28x1,5 - 1" (Ivar)	ks	5,000	6,10	30,50
19	Redukcia 28-22	Redukcia 28x1,5 - 22x1,5 (Ivar)	ks	3,000	2,24	6,72
20	Redukcia 18-15	Redukcia 18x1,5 - 15x1,2 (Ivar)	ks	4,000	1,42	5,68

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov časti	NEUROLOGICKÉ ODDELENIE 3.NP	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	202 800,21	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	183 037,86	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sŕažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		385 838,07	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				385 838,07			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 385 838,07				77 167,61			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				463 005,68			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa							
				27 Kľzáva doložka							
				28 Zvýhodnenie + -							

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Nemocnica A.Leňa**
 Názov objektu **STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA**
 Názov podčasti **ASR**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

01.03.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	101 243,94	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	103 147,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		204 391,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	204 391,00
24	DPH 20,00 % z 204 391,00	40 878,20
25	Cena s DPH (r. 23-24)	245 269,20

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: ASR

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

77 960,13

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

4 689,71

1	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm (Porotherm)	ks	18,000	12,69	228,42
2	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm (Porfix)	ks	34,000	4,45	151,30
3	340239212.1	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tvárnicami porobetonovými v stenách hr. nad 100 mm do 150mm (Porfix)	m2	25,234	27,00	681,32
4	342273125	Priečky z porobetonových tvárnic hr. 125 mm P2-480 hladkých, na lepidlo (Porfix)	m2	77,836	21,17	1 647,79
5	342273150	Priečky z porobetonových tvárnic hr. 150 mm P2-480 hladkých, na lepidlo (Porfix)	m2	68,064	24,11	1 641,02
6	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	140,440	2,42	339,86

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

53 030,68

7	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	155,930	1,37	213,62
8	612421411	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých (Cemix)	m2	1 922,900	3,84	7 383,94
9	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti-penetrácia (Cemix)	m2	2 013,800	0,94	1 892,97
10	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane rohovníkov (Cemix)	m2	2 013,800	4,88	9 827,34
11	612465219	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm (Cemix)	m2	1 584,200	6,55	10 376,51
12	632450435	Cementový poter, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, hr. 100 mm (Cemix)	m2	96,380	17,50	1 686,65
13	632451221	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr. nad 10 do 20 mm (Cemix)	m2	807,827	6,18	4 992,37
14	632477203	Samonivelizačná cementová podlahová hmota- stierka, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm (Cemix)	m2	823,984	11,64	9 591,17
15	642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	62,000	51,62	3 200,44
16	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	13,000	21,45	278,85
17	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	6,000	22,42	134,52
18	5533194500, 1	Zárubňa oceľová CgU- pre Posuvné dvvere- 80x197x10cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	16,000	25,50	408,00
19	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	9,000	22,90	206,10
20	5533198800, 2	Zárubňa oceľová 2-krídlová CgU 110x197x16cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	18,000	32,50	585,00
21	642944221	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou nad 2,5 m2	ks	1,000	62,57	62,57
22	5533195100	Zárubňa oceľová CgU 145x197x10cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	1,000	26,26	26,26

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m ²	ks	5,000	178,41	892,05
24	5533300300	Zárubeň oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	5,000	42,80	214,00
25	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m ²	ks	4,000	221,50	886,00
26	5533301200	Zárubňa oceľová 1450x1970 CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	4,000	43,08	172,32

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 239,74

27	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	807,827	1,94	1 567,18
28	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m ²	807,827	1,02	823,98
29	953996121	okenný APU profil s integrovanou tkaninou (Likov)	m	253,440	3,50	887,04
30	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	144,386	1,65	238,24
31	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m ³	0,340	46,33	15,75
32	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	13,088	45,42	594,46
33	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	87,970	1,26	110,84
34	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m ²	39,300	3,72	146,20
35	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	105,000	0,38	39,90
139	968062255	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m ² , -0,03600t	m ²	6,880	8,75	60,20
36	968062366	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	m ²	3,060	8,75	26,78
37	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	146,652	12,38	1 815,55
38	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t	m ²	15,655	9,29	145,43
39	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m ²	4,160	2,77	11,52
40	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m ² hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	61,000	1,23	75,03
41	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m ² hr. do 150 mm, -0,28100t	m ²	8,110	4,93	39,98
42	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m ² hr. do 150 mm, -0,27000t	m ²	26,862	2,78	74,68
43	973011191	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t	ks	51,000	0,82	41,82
44	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m ²	1 922,900	1,10	2 115,19
45	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	283,600	2,20	623,92
46	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	18,45	129,15
47	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	4,59	32,13
48	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	156,939	11,77	1 847,17
49	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 726,329	0,39	673,27
50	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	156,939	8,44	1 324,57
51	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	941,634	0,95	894,55

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	156,939	37,50	5 885,21

99 Presun hmôt HSV

53	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	146,102	0,00	0,00
----	-----------	---	---	---------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV

126 430,87

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

3 688,96

54	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	86,930	0,19	16,52
55	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	429,600	0,23	98,81
56	5856051040	Penetračný náter pod izolačný náter, 0,25kg/m2 (Cemix)	kg	32,283	3,51	113,31
57	5856051360	Pružná tesniaca páska na tesnenie hrán a kútov pred nanesením izolačných hmôt, šírka 12cm, armovaná (Den Braven)	m	85,950	2,30	197,69
58	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	86,930	1,59	138,22
59	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	429,600	1,73	743,21
60	5856051350	Izolačná stierka na báze živice, spotreba 1kg/m2 (Den Braven)	kg	516,530	4,61	2 381,20
61	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	35,751	0,00	0,00

763 Konštrukcie - drevostavby

21 782,16

62	763122111,1	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm (Rigips)	m2	39,545	18,50	731,58
140	763129621	Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, jednoduché opláštenie, -0,01300t	m2	34,300	0,53	18,18
63	763135035,1	Kazetový podhľad plný sadrokartonový hydroizolačný 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela (Rigips)	m2	92,345	35,00	3 232,08
64	763135075	Kazetový podhľad plný sadrokartonový 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela (Rigips)	m2	682,605	25,00	17 065,13
65	763138201	Podhľad SDK 12.5 mm montovaný priamo, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD (Rigips)	m2	29,205	22,50	657,11
141	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	30,500	2,56	78,08
66	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	266,872	0,00	0,00

766 Konštrukcie stolárske

37 005,46

67	6116402400,1.2	Montáž- Elektrický zámok protipožiarny pre požiarne dvere dvojkrídlové	ks	2,000	13,00	26,00
68	6116402400,1.1	Elektrický zámok- otvárač 12V pre požiarne dvere dvojkrídlové	ks	2,000	67,60	135,20
69	766641161	Montáž dverí plastových, hliníkových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	8,400	16,25	136,50
70	6114100110	Plast. preskl. stena s príslušenstvom pol.DP1- 1600/2600 (Glassglobal HE)	ks	1,000	1 248,00	1 248,00
71	766641161,1	Montáž okien protipožiarnych hliníkových, za 1 m obvodu	m	6,200	16,25	100,75
72	6114100108	Protipožiarné hliníkové okno EI-C30/D1, s príslušenstvom pol. OP-1- 1000/2100 (Glassglobal HE)	ks	1,000	910,00	910,00
73	766641161.1	Montáž presklenej steny, so zasklením, za 1 m obvodu	m	5,000	16,25	81,25

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	6114100109.1	Preskl. stena sprchy s príslušenstvom pol. S1- 1000/2000 (HUPPE Concept 100)	ks	1,000	162,50	162,50
75	766661422	Montáž dverových krídiel kompletiz. protipožiaromých jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	5,000	13,00	65,00
76	6116400700.8	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW C30-D3, 80x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	5,000	215,94	1 079,70
77	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiarneho, dvojkřídlové	ks	4,000	26,00	104,00
78	6116402400.1	Drevené plné požiarne dvere dvojkřídlové, bez zárubne SC, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	1,000	411,98	411,98
79	6116402400.2	Drevené plné požiarne dvere dvojkřídlové, bez zárubne EI C30-D3, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	2,000	411,98	823,96
80	6116402400.3	Drevené plné požiarne dvere dvojkřídlové, bez zárubne EW C30-D3, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	1,000	411,98	411,98
81	766662112.1	Montáž dverového krídla kompletiz.do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové, otváracie, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie	ks	46,000	13,00	598,00
82	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	13,000	128,06	1 664,78
83	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	6,000	128,06	768,36
84	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	9,000	128,06	1 152,54
85	6116024800.2	Dvere vnútorné hladké pol. D3- 2-krídlové 110x197 cm, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	18,000	344,38	6 198,84
86	766662112.2	Montáž dverového krídla kompletiz.do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové, posuvné, komplet- kľučka, zámok, kovanie	ks	16,000	58,50	936,00
87	5533401960.1	Posuvné systémy dverí- synchronizovaný pojazd (Woodcote)	ks	16,000	88,56	1 416,96
88	6116017100.1	Dvere posuvné vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm, farba biela, komplet- wc kovanie, zámok (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	16,000	136,18	2 178,88
89	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkřídlové, komplet- kľučka, zámok, kovanie	ks	1,000	26,00	26,00
90	6117103136.1	Dvere dvojkřídlové vnútorné, 1450x1970, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	1,000	236,22	236,22
91	766821821	Demontáž vstavanej skrine dvojkřídlových	ks	15,000	8,85	132,75
92	766821006	Montáž vstavanej skrine, korpusu dvojďverovej šatníkovej	ks	30,000	19,50	585,00
94	6156201020.2	Vstavaná skriňa - korpus dvojďverový šatníkovej- položka N2 (Drevoint s.r.o.)	ks	2,000	414,05	828,10
95	6156201020.3	Vstavaná skriňa - korpus dvojďverový šatníkovej- položka N3 (Drevoint s.r.o.)	ks	1,000	207,03	207,03
133	6156201020.4	Vstavaná skriňa - korpus dvojďverový šatníkovej- položka N4 (Drevoint s.r.o.)	ks	1,000	198,58	198,58
134	6156201020.5	Vstavaná skriňa - korpus dvojďverový šatníkovej- položka N5 (Drevoint s.r.o.)	ks	11,000	202,80	2 230,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
135	6156201020, 6	Vstavaná skriňa - korpus dvojverový šatníkový- položka N6 (Drevoint s.r.o.)	ks	1,000	207,03	207,03
136	6156201020, 7	Vstavaná skriňa - korpus dvojverový šatníkový- položka N7 (Drevoint s.r.o.)	ks	10,000	207,03	2 070,30
137	6156201020, 8	Vstavaná skriňa - korpus dvojverový šatníkový- položka N8 (Drevoint s.r.o.)	ks	2,000	207,03	414,06
138	6156201020, 9	Vstavaná skriňa - korpus dvojverový šatníkový- položka N9 (Drevoint s.r.o.)	ks	2,000	207,03	414,06
96	766821017	Montáž vstavanej skrine, dverí vrátane kovania, otváracích	ks	64,000	9,75	624,00
97	6156701010	Vstavaná skriňa - dvere vrátane kovania, otváracé pre položky N1- N9 (Drevoint s.r.o.)	ks	64,000	54,85	3 510,40
98	767649194,1	Montáž stenového madla	m	61,200	23,40	1 432,08
99	1	Nástenné madlo položka N1 (Acrovyn MCE 45/45)	ks	61,200	53,56	3 277,87
100	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	240,827	0,00	0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové

9 712,55

101	767162129.1	Demontáž zábradlia rovného z drevených dosiek a profilovej ocele kotvenej do železobetónovej dosky a muriva, vrátane kotvenia a kotviaceho materiálu	m	47,150	2,75	129,66
102	767162130.1	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do železobetónovej dosky a muriva, vrátane kotvenia a kotviaceho materiálu	m	47,150	19,50	919,43
103	1400002380	Zábradlie nerezové, ozn. Z-1, výšky 1100mm, podrobný popis v PD (Nerez-Košice SK)	m	47,150	164,13	7 738,73
104	767581802	Demontáž podhľadov lamiel- feal, -0,00400t	m2	163,100	4,90	799,19
105	767582800,1	Demontáž podhľadov sadrokartonových -0,00200t	m2	9,600	4,90	47,04
106	767584811,1	Demontáž mriežky vetrania	ks	24,000	2,75	66,00
142	767584811,2	Demontáž zariadenia strojovne vzduchotechniky a rozvodov vzduchotechniky, vrátane presunu hmôt, odvozu a uloženia do zberu	ks	1,000	12,50	12,50
107	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,417	0,00	0,00

771 Podlahy z dlaždíc

3 055,60

108	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	91,277	23,00	2 099,37
109	59764571001	Dlaždica keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 (RAKO)	m2	95,623	10,00	956,23
110	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	23,230	0,00	0,00

776 Podlahy povlakové

21 534,10

111	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	770,590	3,27	2 519,83
112	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšť vytahovaný sokel-fabión	m	612,500	4,77	2 921,63
113	776521100,1	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	720,897	4,54	3 272,87
114	2841291500, 1	Podlahovina vinylová homogénna, hrúbka 2,5 mm, trieda: 34.43, protišmyk R9 (Gerflor Mipolam Accord 0332 DORE)	m2	821,254	15,61	12 819,77
115	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	213,963	0,00	0,00

777 Podlahy syntetické

2 197,77

116	777651901,1	Náter podláh disperzným penetračným náterom	m2	807,827	2,50	2 019,57
117	6119800958, 1	Lišta prechodová, skrutkovacia, 40 mm, s farebným povrchom, Dodávka + Montáž (Drevonax)	m	23,760	7,50	178,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

781 Dokončovacie práce a obklady
17 061,95

118	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	451,080	23,00	10 374,84
119	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké, rozmery 200-400 x 200-400, trieda I (RAKO)	m2	492,046	10,00	4 920,46
120	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	368,145	2,50	920,36
121	1	plastová rohová lišta k obkladu (Celox)	m	368,145	2,00	736,29
122	781493111,1	Montáž plastových dvierok 250x250 pri obklade do tmelu	ks	2,000	7,50	15,00
123	6420134053	Plastové dvierka 250/250 (Amexx s.r.o.)	ks	2,000	5,50	11,00
124	781493112	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	6,000	7,50	45,00
125	6420134054	Plastové dvierka 300/300 (Amexx s.r.o.)	ks	6,000	6,50	39,00
126	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	151,372	0,00	0,00

783 Dokončovacie práce - nátery
855,44

127	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm (Chemolak)	m2	101,749	2,36	240,13
128	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm (Chemolak)	m2	101,749	4,44	451,77
129	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x (Caparol)	m2	69,890	2,34	163,54

784 Dokončovacie práce - maľby
9 536,88

130	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	1 584,200	0,77	1 219,83
131	784452271,1	Maľby z maliarskych zmesí UMÝVATEĽNÝCH antibakteriálnych, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m (Haftgrund)	m2	1 584,200	2,50	3 960,50
132	784452371,1	Maľby z maliarskych zmesí UMÝVATEĽNÝCH antibakteriálnych, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m (Indeko W)	m2	1 584,200	2,75	4 356,55

Celkom
204 391,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	Vnútorný vodovod, kanalizácia	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	20 559,57	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	11 862,43	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		32 422,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		32 422,00	
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 32 422,00		6 484,40	
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		38 906,40	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa			
				27	Kľzáva doložka			
				28	Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: Vnútný vodovod, kanalizácia

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 648,19

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 648,19

1	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	289,610	1,51	437,31
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,115	11,77	36,66
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,265	0,39	13,36
4	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,115	8,44	26,29
5	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,690	0,95	17,76
6	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,115	37,50	116,81

PSV Práce a dodávky PSV 31 773,81

713 Izolácie tepelné 1 226,32

7	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	161,401	2,64	426,10
8	2837741539, 1	Trubicová izolácia hr.9 mm na potr.DN 15 izolácia-trubica (Tubolit)	m	68,463	0,47	32,18
9	2837741539, 2	Trubicová izolácia hr.9 mm na potr.DN 20 izolácia-trubica (Tubolit)	m	39,563	0,50	19,78
10	2837741539, 3	Trubicová izolácia hr.9 mm na potr.DN 25 izolácia-trubica (Tubolit)	m	53,375	0,63	33,63
11	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm - pitna voda	m	161,401	2,91	469,68
12	2837741542, 1	Trubicová izolácia hr. 20 mm na potr. DN 15 izolácia-trubica (Tubolit)	m	68,463	1,24	84,89
13	2837741542, 2	Trubicová izolácia hr. 20 mm na potr. DN 20 izolácia-trubica (Tubolit)	m	39,563	1,47	58,16
14	2837741542, 3	Trubicová izolácia hr. 20 mm na potr. DN 25 izolácia-trubica (Tubolit)	m	53,375	1,65	88,07
15	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,142	12,11	13,83

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 3 019,79

16	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	56,600	3,20	181,12
17	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	41,000	3,20	131,20
18	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	26,000	4,68	121,68
19	721172109,1	Potrubie z PP- HT odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 (Pipelife)	m	57,250	10,01	573,07
20	721173205.1	Potrubie z PP (HT) odpadné pripájacie DN 50 (Pipelife)	m	91,125	8,13	740,85
21	721173206.1	Potrubie z PP (HT) odpadné pripájacie DN 70 (Pipelife)	m	28,250	9,40	265,55

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	721172109	Potrúbie z PP (HT) odpadné pripojovacie hrdlové DN 100 (Pipelife)	m	19,240	10,01	192,59
23	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	195,865	0,79	154,73
24	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 50	ks	16,000	2,82	45,12
25	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 70	ks	3,000	3,40	10,20
26	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 100	ks	21,000	3,41	71,61
27	721210812	Demontáž vpustu podlahového z DN 50-70	ks	10,000	4,87	48,70
28	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	3,000	23,43	70,29
29	2866100001	podlahová vpusť, 150/150 nerez, vrátane zápachovej uzávierky D50 (Alcaplast)	ks	3,000	21,30	63,90
30	721229010,1	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm	ks	1,000	23,81	23,81
31	2866100001, 2	podlahový žlab, 800 nerez, vrátane zápachovej uzávierky D50 (Alcaplast)	ks	1,000	266,25	266,25
32	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,998	29,59	59,12

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 461,10

33	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	36,000	5,33	191,88
34	722172110	Potrúbie z plastických rúr PP D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním (Pipelife)	m	136,925	7,46	1 021,46
35	722172111	Potrúbie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním (Pipelife)	m	79,125	8,52	674,15
36	722172112	Potrúbie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním (Pipelife)	m	106,750	10,65	1 136,89
37	723110204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25 (Arcelor Mittal)	m	2,000	16,27	32,54
38	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	325,300	1,44	468,43
39	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	125,000	4,92	615,00
40	2860028470	PP-R nástenka 20x1/2" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody (Pipelife)	ks	125,000	1,12	140,00
41	722229101,1	Montáž prechodky G 1/2	ks	28,000	4,05	113,40
42	1	prechodka DN 25 PE -oceľ s vonkajším závitom (Pipelife)	ks	28,000	1,60	44,80
43	4848906250	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 3/4" (Novaservis)	ks	28,000	3,73	104,44
44	1	Montáž Guľového ventilu 3/4"	ks	28,000	3,73	104,44
45	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenie ...)	súb	85,000	4,74	402,90
46	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou (Novaservis)	ks	85,000	2,98	253,30
47	5517600012	Flexi hadica opletenie nerez 1/2" (14x20) 50cm (Novaservis)	ks	19,000	2,66	50,54
48	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,998	53,52	106,93

723 Zdravotechnika - plynovod

622,70

49	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	119,800	0,99	118,60
50	723120804,2	Demontáž hydrantu nástenného	m	2,000	0,99	1,98
51	723160800,2	Hydrant nástenný so skriňou, s kompletnou výbavou- podľa špecifikácie v projekte- HN 25/30, s hadicou a prúdniciou, dodávka + montáž	kpl	2,000	244,95	489,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	5511197000	Ventil k vodovodným armatúram hydrantový K522 D 1" (Slovam)	ks	2,000	6,11	12,22

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

21 443,90

55	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, bez výtokových armatúr (vrátane príslušenstva: napr. konzoly, kotviace skrutky ...)	súb	3,000	12,31	36,93
56	1	Dvojdrez antikorový s odvapnou plochou 760x500 (Blanco)	ks	3,000	74,55	223,65
57	5523134500, 1.1	Dvojdrez stojaci samonosný 1450/740 (Sanella)	ks	1,000	762,81	762,81
58	725241112.1	KERAMICKÁ oblúková- nízka, 900x900 mm, presklené dvere (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenie ...)	súb	16,000	43,69	699,04
59	5542303200, 1	Sprchový kút- komplet, Vanička sprchová keramická oblúková 90x90x2 cm biela, posuvné presklenie +sifon (Roltechnik)	ks	16,000	368,49	5 895,84
60	725119309	Montáž záchodovej misy s šikmým odpadom (vrátane príslušenstva: napr. sedacia doska, kotviace skrutky ...)	súb	19,000	32,70	621,30
61	1	WC misa biela s homou nádržkou, komplet (Jika)	ks	19,000	76,82	1 459,58
62	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry (vrátane príslušenstva: napr. konzoly, kotviace skrutky ...)	súb	29,000	32,42	940,18
63	6421373300	Umývadlo biele trieda I.A 60cm (Jika)	ks	29,000	24,27	703,83
64	725241112	Montáž kompletu- sprch. kút a vanička sprchová keramická 900x900 mm (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenie ...)	súb	16,000	43,67	698,72
65	5542303200, 1	Sprchový kút a Vanička sprchová KERAMICKÁ štvrtkruh 90x90x2 cm biela- komplet: presklenie, sifon (Roltechnik)	ks	16,000	368,49	5 895,84
66	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenia ...)	súb	2,000	18,52	37,04
67	6420134850	Keramická výlevka s mrežou a s homou splachovacou nádržkou (Jika)	ks	2,000	154,43	308,86
68	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	8,04	16,08
69	5514671040	Nástenná batéria pre výlevku s predĺženým ramenom DN 15 chróm (Novaservis)	ks	2,000	25,20	50,40
70	725829601	Montáž batérii umývadlových, drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	33,000	10,28	339,24
71	5514427600	Batéria umývadlová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm (Novaservis)	ks	29,000	25,83	749,07
72	5514312900	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm (Novaservis)	ks	3,000	25,83	77,49
73	5514312900, 1	Batéria drezová mosadzná so s výsuvnou hadicou s hlavnicou, so spodným výtokom 1/2"x 150 mm (Novaservis)	ks	1,000	87,86	87,86
74	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	19,000	3,20	60,80
75	5514360700	Sprchová batéria zmiešavacia so sprch.súpravou- hadica, hlavica, vodiaca tyč (Alcaplast)	ks	19,000	41,27	784,13
76	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	33,000	2,80	92,40
77	5516173000, 1	Uzávierka zápachová umývadlová, drezová bočný odtok DN40 (Alcaplast)	ks	33,000	3,99	131,67
78	725210821	Demontáž umývadiel, ker. drezov, umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	23,000	4,74	109,02
79	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	10,000	7,18	71,80
80	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb	1,000	6,50	6,50
81	725320828	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry	súb	1,000	5,01	5,01

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	725330820,1	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, vrátane nádrže a splachovacieho potrubia, -0,03470t	súb	2,000	7,44	14,88
83	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	25,000	3,46	86,50
84	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	10,000	3,46	34,60
85	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	25,000	1,22	30,50
86	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,998	206,37	412,33

Celkom

32 422,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Nemocnica A.Leňa**
 Názov objektu **STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA**
 Názov podčasti **ELEKTROINŠTALÁCIA**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

01.03.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	40 084,03	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	29 020,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		69 104,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	69 104,91
24	DPH 20,00 % z 69 104,91	13 820,98
25	Cena s DPH (r. 23-24)	82 925,89

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDelenia

Podčasť: ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 360,32

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 360,32

1	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	77,000	0,62	47,74
2	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	6,000	1,53	9,18
3	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	3,000	2,49	7,47
4	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	950,000	0,80	760,00
5	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	210,000	0,99	207,90
6	2867183912	Sádra sivá 30kg (Sádra štukatárska 30kg sivá)	ks	9,000	9,46	85,14
7	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,829	5,85	16,55
8	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,487	4,10	34,80
9	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,829	11,77	33,30
10	979081121.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,119	0,39	12,14
11	979082111.1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,829	8,44	23,88
12	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,974	0,95	16,13
13	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,829	37,50	106,09

21-M Elektromontáže

62 858,65

14	210010057	pevne	m	500,000	0,94	470,00
15	21312016	Elektroinštalačná tuhá rúra, bezhalogénová, D 16 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFROH, Šedá (Rúrka pevná 4016EHF KA 16mm 750N 3m PVC)	m	500,000	1,67	835,00
16	210010059	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ D 25 mm, uložená pevne	m	500,000	1,11	555,00
17	21312025	Elektroinštalačná tuhá rúra, bezhalogénová, D 25 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFROH, Šedá (Rúrka pevná 4025HF KA 25mm 750N 3m PVC)	m	500,000	3,20	1 600,00
18	210010060	pevne	m	1 700,000	1,20	2 040,00
19	21316032	Elektroinštalačná tuhá rúra, bezhalogénová, D 32 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFROH, Šedá (Rúrka pevná 4032HF KA 750 N HF-sv. šedá RAL7035, 4032HF KA)	m	1 700,000	4,27	7 259,00
20	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	395,000	1,12	442,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	3450921000	Krabica elektroinštalčná prístrojová pod omietku (Krabica inštalčná KP 68 KA 71x43mm pod omietku)	ks	395,000	0,14	55,30
22	210010321	Krabica kruhová, odbočná s viečkom a svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	365,000	4,77	1 741,05
23	3450907010	Krabica elektroinštalčná prázdna pod omietku s viečkom (Krabica inštalčná 6400-211/3 71x43mm 1-násobná)	ks	365,000	0,19	69,35
24	3450644800	Svorka napichovacia pre vodiče 2 x 2,5 mm ² (Svorka krabicová 2273-202 WAGO 2x0,5-2,5mm ²)	ks	400,000	0,09	36,00
25	3450644900	Svorka napichovacia pre vodiče 3 x 2,5 mm ² (Svorka krabicová 2273-203 WAGO 3x0,5-2,5mm ²)	ks	400,000	0,10	40,00
26	3450645000	Svorka napichovacia pre vodiče 4 x 2,5 mm ² (Svorka krabicová 2273-204 WAGO 4x0,5-2,5mm ²)	ks	750,000	0,12	90,00
27	3450645100	Svorka napichovacia pre vodiče 5 x 2,5 mm ² (Svorka krabicová 2273-205 WAGO 5x0,5-2,5mm ²)	ks	750,000	0,13	97,50
28	2100103211	Krabica odbočná s viečkom, požiarne odolná PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	20,000	6,90	138,00
29	8595568919144	Krabica elektroinštalčná, požiarne odolná PS90, s krytím IP 66 100x100 mm (Krabica inštalčná KSK 100 PO 101x101x45mm)	ks	20,000	24,08	481,60
30	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	1 900,000	0,87	1 653,00
31	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm (S-Hmoždinka KGfi12/8x80 so skrutkou, 650256)	ks	1 900,000	0,17	323,00
32	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	2,000	301,88	603,76
33	6315190700	Doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm, 100/50 cm (Isover)	m2	2,000	20,16	40,32
34	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	733,000	3,89	2 851,37
35	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	285,000	0,71	202,35
36	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	33,000	0,70	23,10
37	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	54,000	1,00	54,00
38	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	3,000	2,18	6,54
39	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	77,000	1,81	139,37
40	77011	Vypínače a zásuvky, vypínač, č. 6 - biely, 2 modulový (Spínač striedavý Mosaic 77011 R6 2M biela)	ks	77,000	2,74	210,98
41	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	17,000	1,01	17,17
42	77001	Vypínače a zásuvky, vypínač, č. 6 - biely, 1 modulový (Spínač striedavý Mosaic 77001 R6 1M biela)	ks	17,000	2,45	41,65
43	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	10,000	2,08	20,80
44	77011	Vypínače a zásuvky, vypínač, č. 6 - biely, 2 modulový (Spínač striedavý Mosaic 77011 R6 2M biela)	ks	10,000	2,74	27,40
45	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	2,000	2,33	4,66
46	77021	Vypínače a zásuvky, krížový prepínač č. 7 (Spínač krížový Mosaic 77021 R7 2M biela)	ks	2,000	4,93	9,86
47	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	240,000	5,93	1 423,20
48	77140	Vypínače a zásuvky, zásuvka 2P+T 2M BIELA (Zásuvka Mosaic 77140 1-násobná 2M s clonkami)	ks	240,000	2,26	542,40
49	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	80,000	6,11	488,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	78700	Vypínače a zásuvky, , EKVIPOTENCIÁLNA ZÁSUVKA 1M (Zásuvka ekvipotenciálna Mosaic 078700 1M biela 122,000)	ks	80,000	8,56	684,80
51	775993	Vypínače a zásuvky, SVORKA PRE VODIČ (LE-775993 Ga MOS-AB SVORKA PRE)	ks	80,000	24,29	1 943,20
52	80251	Vypínače a zásuvky, MONTÁŽNA DOSKA 2M - 1P (Rámček Céliane+Mosaic 80251 montážny 2M)	ks	395,000	0,77	304,15
53	78802	Elektroinštalčný materiál a prístroje - RÁMIK 2M BIELY (Rámček Mosaic 78802 2M biela)	ks	172,000	0,87	149,64
54	78804	Elektroinštalčný materiál a prístroje - RÁMIK 2x2M HORIZONTÁLNY BIELY (Rámček Mosaic 78804 2-násobný 4M biely)	ks	102,000	2,63	268,26
55	78808	Vypínače a zásuvky, RÁMIK 4x2M HORIZONTÁLNY BIELY (Rámček Mosaic 78808 4-násobný 8M biely)	ks	5,000	5,47	27,35
56	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	6,000	0,72	4,32
57	3450116700	Poist.patron PN000 25A gG (Poistka nožová NV00C 4181207 25A 500V gG)	ks	3,000	1,55	4,65
58	3450117100	Poist.patron PN000 50A gG (Poistka nožová NV00C 4181211 50A 500V gG)	ks	3,000	1,46	4,38
59	210140461E111	Tlačidlo CENTRAL STOP polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia	ks	1,000	22,97	22,97
60	3450201950	Tlačidlo pre podmietskú montáž s krabicou a ochranným sklíčkom, jeden rozplnací kontakt (Hlásič požiaru 676.25100 IP55)	ks	1,000	26,59	26,59
61	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	45,21	45,21
62	200013	RS2 - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový (800x263x1560mm), In=40A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov , (s prístrojovým vybavením v zmysle dokumentácie) (Rittal Schneider)	ks	1,000	5 056,17	5 056,17
63	2102000231	Svietidlo interierové žiarivkové nástenné, IP 20	ks	37,000	9,70	358,90
64	ET103	Svietidlo G - interierové, žiarivkové, nástenné, opálový difúzor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, lineárna žiarivka 1x21W (T5) (Sv.AMI A1147BEATA-OP FL 1x14W opál)	ks	37,000	15,72	581,64
65	3470160070	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 21W/840 pre svietidlo G (Žiarivka lineárna HO 24W/840 24W 1750lm 4000K)	ks	37,000	1,74	64,38
66	210200039	Svietidlo interierové zabudované IP 20 dvožiarivkové	ks	2,000	9,80	19,60
67	DA04018226 82000	Svietidlo D - interierové, vstavané (downlight), kompaktná žiarivka, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, kompaktná žiarivka 2x26W (Sv.AMI STAS 2x26W EVG)	ks	2,000	27,85	55,70
68	3480728360	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TC 26W pre svietidlo D (Žiarivka kompaktná DULUX D/E 26W/840 4P)	ks	4,000	2,65	10,60
69	2102000452	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové 620x620, IP 20 dvojtrubicové	ks	27,000	10,78	291,06
70	IBI01022248 U000	Svietidlo C - vstavané, parabolická mriežka, elektronický predradník, 2x24W T5 lineárna žiarivka, AC 230V/50Hz, IP20 (A4147M91TS-A FL 4x14W lešt.Al stromček. Mriežka)	ks	27,000	38,57	1 041,39
71	3470160120. 1	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 24W/840 (Žiarivka lineárna T5 12717 14W/840 1204lm 4000K)	ks	54,000	1,19	64,26
72	2102000501	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové s opálovým krytom, IP 40 štvortrubicové	ks	75,000	11,79	884,25
73	RAU3002414 82001	Svietidlo A - interierové, žiarivkové, vstavané, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP40, lineárna žiarivka 4x24W (T5) (Sv.AMI MCL90 4x14W DL)	ks	67,000	49,38	3 308,46
74	3470160120. 1.1	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 24W/840 (Žiarivka lineárna T5 12717 14W/840 1204lm 4000K)	ks	268,000	1,19	318,92

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
75	RAU3002414 82000.1	Svietidlo B - interiérové, žiarivkové, vstavané, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP40, lineárna žiarivka 4x14W (T5) (Sv.AMI MCL90 4x14W DL)	ks	8,000	49,38	395,04
76	3470160040. 1	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 14W/840 (Žiarivka lineárna T5 12717 14W/840 1204lm 4000K)	ks	32,000	1,19	38,08
77	210200131	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové IP 44	ks	38,000	10,30	391,40
78	DA14K18226 82000	Svietidlo E - interiérové s vyšším krytím, vstavané (downlight), kompaktná žiarivka, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP44, kompaktná žiarivka 2x26W (Downlight MODUS SPMB5 2x26W, EP,biľý)	ks	38,000	34,89	1 325,82
79	3480728360. 1	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka 26W pre svietidlo E (Žiarivka kompaktná DULUX D/E 26W/840 4P)	ks	76,000	2,65	201,40
80	210200131	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové IP 44	ks	6,000	10,30	61,80
81	ET101	Svietidlo F - interiérové s vyšším krytím, vstavané (downlight), kompaktná žiarivka, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP44, kompaktná žiarivka 2x18W (Downlight MODUS SPMB5 2x18W, EP,biľý)	ks	6,000	34,89	209,34
82	34807283601	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka 18W pre svietidlo F (Žiarivka kompaktná DULUX D/E 18W/840 4P)	ks	12,000	2,65	31,80
83	210200132	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 42	ks	36,000	10,15	365,40
84	ETN101	Svietidlo N1 - núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, žiarivka 8W, min. IP20 (Sv.AMI LUCIA 8W.1 SE IP22 AT)	ks	4,000	35,65	142,60
85	ETN102	Svietidlo N2 - núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, žiarivka 8W, min. IP20, vrátane piktogramu (Sv.AMI LUCIA 8W.1 SE IP22 AT)	ks	32,000	35,65	1 140,80
86	2102031015	Svietidlo signalizačné nástenné, LED zdroj, IP 20	ks	17,000	8,88	150,96
87	LE078510	Svietidlo H - orientačné nástenné s LED zdrojom 1W LED, AC 230V/50Hz, IP20 (Strop.núdz.sv. IP41 LOVATO II BASIC, LED)	ks	17,000	32,46	551,82
88	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica pre -, - svoriek pre priemer vodičov 2,5 - 16mm ² , - svorka pre uzemňovaciu pásku 30 x 3,5mm, - svorka pre uzemňovací drôt O 7 - 10mm, v elektroinštalačnej krabici 150 x 150 mm pod omietku	ks	24,000	19,73	473,52
89	5015065	Lišta potenciálov. vyrovnania pre montáž pod omietku :, 7 x plný alebo lankový vodič do 25 mm ² resp. -, - 1 x kruhový vodič 8-10 mm ² , -1 x plochý vodič do šírky 30 mm alebo kruhový vodič 8-10 mm ² (OBO-5015065 prípojnice 1809 UP ekvipotenciálna)	ks	24,000	41,63	999,12
90	ET121	Keramicke svorka jednopólová, dvojskrutková do 4mm ² 250V IP20 (Svorkovnica AK 2/15 BI keramická)	ks	12,000	1,38	16,56
91	210220040	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	130,000	4,30	559,00
92	3544247905	Svorka zemniaca pre upevnenie uzemňovacích vodičov na kovové rúry (Svorka uzemňovacia ZSA 16 16mm ² BERNARD)	ks	130,000	0,34	44,20
93	3544247910	Páska CU, 0,3 x 15 mm;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m (Páska zemniaca Cu 0,5m I142708)	ks	130,000	0,39	50,70
94	210270801	Označovaci káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	145,000	1,17	169,65
95	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu (Štítok popisový 40x80mm s poľtačou)	ks	145,000	0,09	13,05
96	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	950,000	0,73	693,50
97	2207028	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 15 ks káblov 3x1,5 mm ² (Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný)	ks	550,000	0,47	258,50
98	2207036	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 30 ks káblov 3x1,5 mm ² (Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný)	ks	200,000	0,79	158,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99	2207060	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný, s kotvou pre 70 ks káblov 3x1,5 mm2 (OBO-2207060-2031/ M70 grip)	ks	200,000	7,01	1 402,00
100	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	750,000	0,37	277,50
101	790402	Káblková príchytka PVC s natĺkacou hmoždinkou a sťahovacou páskou (Príchytka natĺkacia VCZ 9/43,5mm na viazacie pásky)	ks	750,000	0,05	37,50
102	210290367E1011	Príchytka ťažká pre upevnenie káblov s priemerom do 14 mm	ks	200,000	0,37	74,00
103	1014048	Káblková príchytka ťažká (OBO-1014048-822 14 FT príchytka)	ks	200,000	0,21	42,00
104	3498123	Kotva skrutková 10x80 mm (S-kotva PSROM 10x80 s maticou)	ks	250,000	0,60	150,00
105	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	21,000	2,69	56,49
106	42900132671	Axiálny nástenný ventilátor, 230V/50Hz, 20W, IP44 (Ventilátor domový AUTO100 100mm 240V 18W)	ks	21,000	23,23	487,83
107	LG-1001	Vetracia mriežka k ventilátoru (Mriežka vetracia MV100bVs 100mm okrúhla PVC)	ks	21,000	0,76	15,96
108	210800523	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 2,5	m	2 520,000	0,66	1 663,20
109	3410350200	H07V-U 2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný (Vodič pevný H07V-U 2,5 zeleno/žltý pvc)	m	2 520,000	0,20	504,00
110	210800524	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	125,000	0,68	85,00
111	341035020101	H07Z-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný bezhalogénový (Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 4 zeleno/žltý)	m	125,000	0,65	81,25
112	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	55,000	0,85	46,75
113	341035055701	H07Z-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový (Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 25 zeleno/žltý)	m	55,000	2,29	125,95
114	210800645	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	540,000	0,61	329,40
115	341035055601	H07Z-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový (Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 16 zeleno/žltý)	m	540,000	1,54	831,60
116	210881070	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	1 710,000	0,71	1 214,10
117	3410350859E202	N2XH-O 2x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (N2XH-O 2x2,5 B2cas1d0a1)	m	1 710,000	0,86	1 470,60
118	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	845,000	0,68	574,60
119	3410350864E201	N2XH-J 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-J 3x1,5)	m	845,000	0,64	540,80
120	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	577,000	0,68	392,36
121	56951779.1	Nehorľavý kábel N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-O 3x1,5)	m	577,000	0,69	398,13
122	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	48,000	0,68	32,64
123	3410350864E2012	N2XH-O 3x1,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE (Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 FE180/E90)	m	48,000	1,34	64,32
124	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 685,000	0,77	1 297,45
125	3410350865E201	N2XH-J 3x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-J 3x2,5)	m	1 685,000	0,88	1 482,80
126	210881091	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	166,000	0,56	92,96

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
127	3410350880E101	N2XH-J 4x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 4x1,5 čierny)	m	166,000	0,79	131,14
128	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	46,000	0,72	33,12
129	3410350892E201	N2XH-J 5x6 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (N2XH-J 5x6 B2cas1d0a1)	m	46,000	3,58	164,68
130	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	46,000	0,82	37,72
131	3410350893E201	N2XH-J 5x10 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (N2XH-J 5x10 B2cas1d0a1)	m	46,000	2,26	103,96

DDZ

Dorozumievacie zariadenie

997,84

132	2100100571	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ D 20 mm, uložená pevne	m	98,000	0,94	92,12
133	213120161	Tuhá rúra, Bezhalogénová 20mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (LSFR0H, Šedá Tuhá rúra, Bezhalogénová 20mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C)	m	98,000	2,37	232,26
134	220260027	Krabica 150x150 mm pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	2,000	9,87	19,74
135	3450913000	Elektroinštalačná krabica pod omietku 150x150 mm (Krabica inštalačná KO 125 E KA 153x153x77mm)	ks	2,000	2,30	4,60
136	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	98,000	0,81	79,38
137	34103517581	J-H(ST)H 1x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované (Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 1x2x0,8)	m	98,000	0,27	26,46
138	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	2,000	5,83	11,66
139	374900	Audio a videotelefony, automatické telefónne prístroje - elektro mechanický zámok Un=12V, 150x31 mm (BT-Krabica pre zap.montáž 1M 331110)	ks	2,000	14,75	29,50
140	220320321	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny, (9 tlačidiel, elektrický vrátnik)	ks	2,000	24,04	48,08
141	331110	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, KRABICA PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ 1M (BT-ramik krycí 1M modul 331211)	ks	2,000	19,45	38,90
142	331211	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, RÁMIK KRYCÍ 1M MODUL (Zdroj napájací 346000 230VAC/27VDC 8M)	ks	2,000	67,36	134,72
143	342170	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, AUDIO MODUL PRE 2 VODIČE (LE-342170 AUDIOMODUL 2 VODIČE)	ks	2,000	76,31	152,62
144	332111	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, KRYTKA 1 TLAČIDLO (BT-Sfera-krytka 1 tlač. 332111)	ks	2,000	11,24	22,48
145	22032033001	Montáž napájacieho zdroja pre elektrický vrátnik do rozvádzača na DIN lištu	ks	2,000	9,53	19,06
146	346000	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, NAPÁJACÍ ZDROJ (Telefón domáci 344212 elektronický biely)	ks	2,000	18,49	36,98
147	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby, zapojenie, vyskúš. a vysvetlenie manipulácie	ks	2,000	10,01	20,02
148	344212	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, AUDIO TELEFÓN PRE 2 VODIČE (Zámok elektrický 374900 0,88A/12VAC)	ks	2,000	14,63	29,26

OST

Ostatné

3 888,10

149	HZS-001	Revízie	hod	25,000	21,30	532,50
150	HZS-002	Úradná skúška oprávnenou organizáciou (inšpekcia)	hod	20,000	47,93	958,60
151	HZS-007	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	150,000	15,98	2 397,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

69 104,91



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8 989,78	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	7 641,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		16 631,46	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			16 631,46	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 16 631,46			3 326,29	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			19 957,75	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy				
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				
				27 Kľzáva doložka				
				28 Zvýhodnenie + -				

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 247,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 247,50

1	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	250,000	0,99	247,50
---	-----------	--	---	---------	------	--------

M Práce a dodávky M 16 043,16

21-M Elektromontáže 5 217,52

2	210010059	pevne	m	300,000	1,11	333,00
3	21312025	Elektroinštalčná tuhá rúra, bezhalogénová, D 25 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (Rúrka pevná 4025HF KA 25mm 750N 3m PVC)	m	300,000	3,20	960,00
4	SHH3188282	Sadra štukat. 5kg/bal šedá (Sádra štukatárska 5kg sivá)	kg	50,000	0,51	25,50
5	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	83,000	0,88	73,04
6	3450921000	Krabica elektroinštalčná prístrojová pod omietku (Krabica inštalčná KP 68 KA 71x43mm pod omietku)	ks	83,000	0,14	11,62
7	210011310	Osadenie polyamidovej príchytka HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	880,000	1,03	906,40
8	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm (Hmoždinka KR 08)	ks	880,000	0,01	8,80
9	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	83,000	3,32	275,56
10	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	770,000	0,71	546,70
11	2207028	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 15 ks káblov 3x1,5 mm2 (Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný)	ks	270,000	0,47	126,90
12	2207036	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 30 ks káblov 3x1,5 mm2 (Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný)	ks	250,000	0,79	197,50
13	2207060	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný, s kotvou pre 70 ks káblov 3x1,5 mm2 (OBO-2207060-2031/ M70 grip)	ks	250,000	7,01	1 752,50

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 10 825,64

14	220065001E1	Uloženie 1x optického kábla, miestna sieť	m	55,000	1,19	65,45
15	3412580850E	Optický kábel 6-vl., 50/125 µm, MM (Kábel optický univerzálny gelový FRLSOH - 6 vlákien 50/125)	m	55,000	1,53	84,15
16	2200650511	Pripojenie optických vlákien na panel	ks	4,000	12,59	50,36
17	220110567	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu 42U	ks	1,000	160,24	160,24
18	35701083011	Rozvádzač RSK2 - dátový rozvádzač 42U, vrátane výzbroje podľa príslušného výkresu dokumentácie (Rittal)	ks	1,000	1 706,08	1 706,08
19	220300646	Ukončenie dátového kábla a zapojenie na patch panel	ks	128,000	2,93	375,04
20	220300653	Ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete	ks	4,000	0,78	3,12
21	220301201	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	115,000	7,57	870,55

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	78802	rámček k montážnej doske pol.23 - rámček BIELY (Rámček Mosaic 78802 2M biela)	ks	66,000	0,87	57,42
23	80251	Vypínače a zásuvky, montážna doska - 1P (Rámček Céliane+Mosaic 80251 montážny 2M)	ks	66,000	0,77	50,82
24	76573	Zásuvka dátová RJ45, STP 360° kovové tienenie, CAT6A, biela, 1 modul (Zásuvka dátová Mosaic 76573 RJ45 1M STP 6A biela)	ks	98,000	7,83	767,34
25	76576	Zásuvka dátová RJ45, STP 360° kovové tienenie, CAT6A, biela, 2 modul (Zásuvka dátová Mosaic 76576 RJ45 2M STP 6A biela)	ks	17,000	8,22	139,74
26	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	2,000	2,95	5,90
27	3582010161	Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor -Jack RJ45/s, Cat.6a (LE-RJ-45)	ks	2,000	3,71	7,42
28	220730361	Rozbočovač alebo odbočovač, pripevnenie na úchytné body, bez zapojenia koaxiálnych káblov	ks	1,000	4,97	4,97
29	ET999	Aktívny TV rozbočovač s 1x vstupom a 18x výstupom, zdroj AC230V/50Hz (LE Rozb.)	ks	1,000	157,17	157,17
30	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne	m	4 550,000	0,66	3 003,00
31	3412500020	Káble na prenos dát U/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, LSOH (Kábel dátový pevný FTP cat.6 AWG23 LSOH 250MHz)	m	4 550,000	0,39	1 774,50
32	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	17,000	6,19	105,23
33	78782	Vypínače a zásuvky, TV ZÁSUVKA (LE-078782 MOS-TV ZÁSUVKA)	ks	17,000	4,47	75,99
34	220733050	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého voľne	m	620,000	0,66	409,20
35	3410351925	VCCJE-R 75-3,7 Koaxiálny kábel, nehorľavý (VCCJE-R 75-3,7)	m	620,000	0,88	545,60
36	460680021	Vybúranie otvoru Ø 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm	ks	45,000	9,03	406,35

OST Ostatné 340,80

37	HZS-001	Revízie	hod	4,000	21,30	85,20
38	HZS-005	premeranie dátových káblov, vystavenie meracích protokolov	hod	8,000	31,95	255,60

Celkom 16 631,46

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	Medicínálne plyny	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		
2		Montáž	5 969,70	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11		0,00		16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		5 969,70	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	5 969,70	
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 5 969,70	1 193,94	
								25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 163,64	
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		
Dátum a podpis								27	Kľzáva doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: Medicinálne plyny

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

MP1 Rozvody kyslíka

4 937,19

1	001-MP	Demontáž jestvujúcich rozvodov a zariadení MP	hod	12,000	16,51	198,12
2	011-MP	omietku s manometrom pre pripojenie MP, D+M (MZ Liberec)	ks	18,000	104,37	1 878,66
3	012-MP	D+M kpl, 1 manometer + 1 čidlo klinic. alarmu, podľa EN7396 (MZ Liberec)	ks	2,000	292,88	585,76
4	013-MP	D+M Monitorovací a alarmový systém vrátane zdroja, podľa EN7396 (MZ Liberec)	ks	1,000	1 171,50	1 171,50
5	014-MP	D+M kábel JYSTY 2x2x0,8	m	22,000	0,50	11,00
6	102-O2	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 12x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	39,500	12,78	504,81
8	132-O2	Náter a značenie	m	39,500	2,56	101,12
9	141-O2	Skúška tesnosti a rozvodov medic. Plyn.	m	39,500	0,56	22,12
10	142-O2	Prefuk dusíkom	m	39,500	0,37	14,62
11	143-O2	Tlaková skúška	hod	9,000	8,52	76,68
16	171-O2	Revízia	hod	12,500	8,52	106,50
17	172-O2	Úradná skúška- inšpekcia	hod	10,000	26,63	266,30

MP2 Rozvody stlačeného vzduchu

1 032,51

18	102-A	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 12x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	39,500	12,78	504,81
20	132-A	Náter a značenie	m	39,500	2,56	101,12
21	141-A	Skúška tesnosti a rozvodov medic. Plyn.	m	39,500	0,56	22,12
22	142-A	Prefuk dusíkom	m	39,500	0,37	14,62
23	143-A	Tlaková skúška	hod	9,000	8,52	76,68
28	171-A	Revízia	hod	5,500	8,52	46,86
29	172-A	Úradná skúška- inšpekcia	hod	10,000	26,63	266,30

Celkom

5 969,70

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	Komunikačný systém Pacient sestra	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	14 826,21	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	14 826,21
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 14 826,21	2 965,24
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 791,45
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis						26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: Komunikačný systém Pacient seštra

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

01 Komunikačný systém

14 826,21

1	Pol10	Bezdrôtové núdzové tlačidlo komplet (ALCAD)	ks	37,000	143,78	5 319,86
2	Pol11	Vrecková prijímacia jednotka komplet (ALCAD)	ks	4,000	165,08	660,32
3	Pol12	Bezdrôtový modul (ALCAD)	ks	2,000	910,58	1 821,16
4	Pol13	náramkové tlačidlo s detektorom pádu (ALCAD)	ks	3,000	111,83	335,49
5	Pol14	Server vrátane licencií a príslušenstva (ALCAD)	ks	1,000	1 634,78	1 634,78
6	Pol15	izbová jednotka hlasová (ALCAD)	ks	17,000	58,58	995,86
7	Pol16	izbová jednotka (ALCAD)	ks	2,000	72,42	144,84
8	Pol17	Inštalачný rámik (ALCAD)	ks	2,000	7,99	15,98
9	Pol18	káblová trasa elektro (BELDEN)	m	135,000	1,33	179,55
10	Pol19	káblová trasa vrátane zásuviek a portov (OPTRONICS)	m	1 550,000	1,65	2 557,50
11	Pol20	Rack 27U s výbavou v zmysle platnej PD (TRITON)	ks	1,000	282,23	282,23
12	Pol21	Nabíjacia kolíska (ALCAD)	ks	2,000	31,95	63,90
13	Pol22	detekčná sada	ks	2,000	26,63	53,26
15	Pol24	Zaškolenie personálu	ks	1,000	298,20	298,20
16	Pol25	Konfigurácia zariadení	ks	1,000	463,28	463,28

Celkom

14 826,21

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	EPS	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 149,88	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	2 071,04	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažované podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		6 220,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 220,92
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 6 220,92		1 244,18
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 465,10
Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: EPS

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Dodávka zariadenia (Honeywell)

2 984,79

1	802371	Opticko-dymový hlásič	ks	29,000	58,16	1 686,64
2	802271	Termodiferenciálny hlásič	ks	1,000	61,92	61,92
3	805590	Štandardná päťica hlásičov	ks	30,000	5,93	177,90
4	804905	Elektronika tlačidla	ks	3,000	63,62	190,86
5	704900	Kryt so sklom, červený, pre tlačidlové hlásiče	ks	3,000	10,67	32,01
6	704910	Náhradné sklíčko pre tlačidlový hlásič (bal. 10ks)	bal	1,000	20,37	20,37
7	807214RR	Maják - Alarm, červený,	ks	3,000	121,22	363,66
8	808610.10	12 relé	ks	2,000	212,57	425,14
9	788600	Skrinka pre koppler na omietku	ks	2,000	12,35	24,70
10	Pol1	Piktogram pre tlačidlové hlásiče	ks	3,000	0,53	1,59

D2 Montáž zariadenia

1 429,39

11	220330151	Montáž automatického hlásiča	ks	30,000	8,52	255,60
12	220330113	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie do závesného stropu	ks	30,000	12,78	383,40
13	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	3,000	8,52	25,56
14	220330172	EPS, montáž svetelného majáka, zapojenie, preskúšanie	ks	3,000	23,43	70,29
15	220370503	Montáž reléovej skrine, upevnenie, pripojenie, nastavenie	ks	2,000	37,28	74,56
16	220330206	Kontrola funkcie vložky (snímača) automat hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.)	ks	30,000	3,20	96,00
17	220330741	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky, očistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis	ks	33,000	4,26	140,58
18	220330731P	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	383,40	383,40

D3 Dodávka inštaláčného materiálu

1 113,28

19	JE-H(ST)H	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 (ATaT)	m	350,000	0,75	262,50
20	405508	Káblková príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari (OBO)	ks	700,000	0,16	112,00
21	803900	Protipožiarna kotva M6x30 (OBO)	ks	700,000	0,85	595,00
22	CP 611A	Protipožiarny tmel 310 ml (Hilti)	ks	1,000	37,28	37,28
23	Pol2	Drobný inštaláčny materiál (hmoždinky, skrutky, sadra a pod.)	kpl	1,000	106,50	106,50

D4 Montáž inštaláčného materiálu

693,46

24	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	200,000	0,32	64,00
25	220280206	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 pevne pripevnený na strop	m	350,000	0,53	185,50
26	220261641	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery, zatlač.príchytky, v železobetóne	ks	700,000	0,43	301,00
27	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm	m	10,000	5,86	58,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. pr. do 60 mm hr. do 150 mm	ks	39,000	1,92	74,88
29	971042141	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm	ks	2,000	3,41	6,82
30	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou t 15 cm (m2)	m2	0,100	26,63	2,66

Celkom

6 220,92

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	HSP	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	20 792,31	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	1 933,22	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		22 725,53	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				22 725,53			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 22 725,53				4 545,11			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				27 270,64			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa							
				27 Klzáva doložka							
				28 Zvýhodnenie + -							

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: HSP

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Dodávka zariadenia (Honeywell)

19 118,86

1	LBB1992/00	Evakuačný systém – Smerovač	ks	1,000	8 040,86	8 040,86
2	LBB1938/20	Zosilňovač 480W (men. výkon)	ks	2,000	4 430,40	8 860,80
3	PLN-1EOL	Doska dohľadu	ks	2,000	71,49	142,98
4	LBC3086/41	Stropný reproduktor 6W, gufatá kovová mriežka,	ks	37,000	53,93	1 995,41
5	LBC3081/02	Protipožiarny kryt pre stropný reproduktor 6W	ks	37,000	2,13	78,81

D2 Montáž zariadenia

1 478,46

6	220370419	Montáž riadiaceho bloku, ovládanie 6 výstupov	ks	1,000	79,88	79,88
7	220370424	Montáž výkon. stojana zosilňovača	ks	2,000	58,58	117,16
8	220370536	Montáž reproduktora do 6 W	ks	37,000	12,78	472,86
9	220370471	Skúšanie reproduktora	ks	37,000	3,20	118,40
10	HZS000114	Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane východzej odbornej prehliadky a skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	24,000	23,43	562,32
11	Pol6	Meranie zrozumiteľnosti reči	hod	8,000	15,98	127,84

D3 Dodávka inšalačného materiálu

1 405,43

12	NHXX-O 2x1,5	Kábel NHXX-O 2x1,5 FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 (ATaT)	m	480,000	0,75	360,00
13	405512	Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari (OBO)	ks	840,000	0,16	134,40
14	803900	Protipožiarna kotva M6x30 (OBO)	ks	840,000	0,85	714,00
15	CP 611A	Protipožiarny tmel, 310 ml (Hilti)	ks	1,000	37,28	37,28
16	Pol7	Drobný inšalačný materiál (hmoždinky, skrutky, sadra a pod.)	kpl	1,000	159,75	159,75

D4 Montáž inšalačného materiálu

722,78

17	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	150,000	0,83	124,50
18	210881325	Kábel NHXX 2x1,5 pevne pripevnený na strop	m	480,000	0,53	254,40
19	220261641	Osadenie príchytky, vyvŕt.dier, zatlač.príchytky, v železobetóne	ks	840,000	0,32	268,80
20	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. pr. do 60 mm hr. do 150 mm	ks	32,000	1,92	61,44
21	971042141	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm	ks	2,000	3,41	6,82
22	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr.nad 120 mm	ks	1,000	4,26	4,26
23	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou t 15 cm (m2)	m2	0,100	25,56	2,56

Celkom

22 725,53

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

Názov podčasti

UVK

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

01.03.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	6 980,70	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	6 565,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		13 546,34	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 546,34
24	DPH 20,00 % z 13 546,34	2 709,27
25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 255,61

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: UVK

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

13 546,34

713 Izolácie tepelné

245,19

1	713482111x	Montáž trubíc z PE, hr.do 30mm,vnút.priemer do 38	m	80,000	2,64	211,20
2	2837741521, 00000	Izolácia Trubice, pre potrubie z uhlíkovej ocele 18x1,2, hr. 9mm (len pre rebríkové vykurovacie telesá) (Tubolit)	m	80,000	0,40	32,00
3	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	29,81	1,49
4	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,050	9,90	0,50

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4 110,91

Materiál a Montáž potrubia (v cene je započítaná aj montáž tvaroviek)

3 586,03

5	Ivar-15	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d15x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (prípájacie potrubie k radiátorom) (Ivar)	m	198,000	10,52	2 082,96
6	Ivar-18	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d18x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (viditeľná stúpačka/červená farba) (Ivar)	m	22,000	11,82	260,04
7	Ivar-22	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d22x1,5 (potrubie+montáž+závěsy) (viditeľná stúpačka/červená farba) (Ivar)	m	22,000	12,78	281,16
8	Ivar-18.1	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d18x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (stúpačky hygienické zariadenia) (Ivar)	m	10,000	11,82	118,20
9	Ivar-28	Potrubie z uhlíkovej ocele , dimenzia d28x1,5 (potrubie+montáž+závěsy) (stúpačky hygienické zariadenia) (Ivar)	m	33,000	14,91	492,03
10	733191301	Tlaková skúška potrubia - jestvujúce rozvody	m	286,000	0,45	128,70
11	733191302	Chemické prečistenie a preplach vykurovacieho systému	m	286,000	0,55	157,30
12	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,100	44,22	48,64
13	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do1000 m	t	1,100	15,45	17,00

D2 Potrubné tvarovky

267,10

14	Prechodka 15	Prechodka 15x1,2 - 3/8" (Ivar)	ks	2,000	3,89	7,78
15	Prechodka 18	Prechodka 18x1,2 - 1/2" (Ivar)	ks	2,000	4,25	8,50
16	Prechodka 22	Prechodka 22x1,5 - 3/4 (Ivar)	ks	2,000	4,62	9,24
17	Prechodka 28	Prechodka 28x1,5 - 1" (Ivar)	ks	5,000	6,11	30,55
18	Redukcia 28-22	Redukcia 28x1,5 - 22x1,5 (Ivar)	ks	3,000	2,24	6,72
19	Redukcia 18-15	Redukcia 18x1,5 - 15x1,2 (Ivar)	ks	4,000	1,42	5,68
20	Redukcia 22-18	Redukcia 22x1,5 - 18x1,2 (Ivar)	ks	2,000	1,79	3,58
21	Tkus-18	T-kus 18x1,2 - 18x1,2 (Ivar)	ks	24,000	3,94	94,56

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	Špeciálne 91	Jednostranná odbočka, 28x1,5 - 15x1,2 (lvar)	ks	9,000	5,29	47,61
23	Špeciálne 91.1	Jednostranná odbočka, 22x1,5 - 15x1,2 (lvar)	ks	4,000	4,03	16,12
24	Špeciálne 91.2	Jednostranná odbočka, 18x1,2 - 15x1,2 (lvar)	ks	5,000	4,10	20,50
25	Špeciálne 90	Obojstranná odbočka, 22x1,5 - 15x1,2 (lvar)	ks	2,000	4,03	8,06
26	Špeciálne 90.1	Obojstranná odbočka, 18x1,2 - 15x1,2 (lvar)	ks	2,000	4,10	8,20

D3 Demontáž potrubia

257,78

27	D10-15	Demontáž potrubia, dimenzia DN10 a DN15	m	232,000	0,73	169,36
28	D20	Demontáž potrubia, dimenzia DN20	m	20,000	0,78	15,60
29	D25	Demontáž potrubia, dimenzia DN25	m	36,000	0,78	28,08
30	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,750	44,20	33,15
31	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do1000 m	t	0,750	15,45	11,59

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

2 198,14

32	9572844	Zverné šrúbenie na potrubie uhlíková oceľ- 15x1-EK (lvar)	ks	105,000	1,91	200,55
33	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	51,000	1,00	51,00
34	4849211006r	Termostatická hlavica kvapalinová , závit - M30x1,5 (lvar)	ks	51,000	10,37	528,87
35	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	102,000	2,81	286,62
36	4228461120, 00000	Ventil k vykurovaciemu telesu. Termostatický ventil dvojregulačný s prednastavením - 1/2"xEK, DN15, Rohový (lvar)	ks	18,000	19,28	347,04
37	4228461094, 00000	Regulačné šrúbenie pre vykurovacie teleso. - rohové - 1/2"xEK (lvar)	ks	18,000	2,66	47,88
38	4228461121, 00000	Ventil k vykurovaciemu telesu. Termostatický ventil dvojregulačný s prednastavením - 1/2"xEK, DN15, Priamy (lvar)	ks	33,000	19,28	636,24
39	4228461092, 00000	Regulačné šrúbenie pre vykurovacie teleso. - priame - 1/2"xEK (lvar)	ks	33,000	2,66	87,78
40	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m	t	0,150	34,51	5,18
41	998734194	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	t	0,150	46,52	6,98

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

6 992,10

D4 Montáž radiátorov

6 148,52

42	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového - 24 hodín	ks	51,000	7,27	370,77
43	K-1	Vykurovacie teleso panelové 22 K 400/500 (Korad)	ks	2,000	57,30	114,60
44	K-2	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/400 (Korad)	ks	1,000	66,03	66,03
45	K-3	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/700 (Korad)	ks	2,000	86,27	172,54
46	K-4	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/800 (Korad)	ks	4,000	94,79	379,16
47	K-5	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/900 (Korad)	ks	2,000	104,30	208,60
48	K-6	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1000 (Korad)	ks	3,000	112,89	338,67
49	K-7	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1100 (Korad)	ks	14,000	121,41	1 699,74
50	K-8	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1200 (Korad)	ks	1,000	131,00	131,00
51	K-9	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1300 (Korad)	ks	4,000	139,52	558,08
52	K-11	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1600 (Korad)	ks	2,000	167,21	334,42
53	K-12	Rebrikový radiátor 450x900 (Korad)	ks	16,000	50,37	805,92
54	735159523	Montáž vykurovacieho telesa, dvojradového s odvzdušnením	ks	51,000	15,98	814,98
55	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,650	40,79	108,09

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,650	17,33	45,92

D5 Demontáž radiátorov 843,58

57	C-1	Demontáž článkových radiátorov (spolu s ventilmi)	ks	51,000	12,78	651,78
58	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	3,300	40,79	134,61
59	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,300	17,33	57,19

Celkom 13 546,34

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov častí

INTERNÉ ODDELENIE 4.NP

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

01.03.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	182 327,87	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	184 810,97	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		367 138,84	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 367 138,84

24 DPŤ 20,00 % z 367 138,84 73 427,77

25 Cena s DPH (r. 23-24) 440 566,61

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

27 Kľzavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	ASR	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	100 836,13	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	103 840,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		204 676,23	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	204 676,23
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 204 676,23	40 935,25
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	245 611,48
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	
			27	Kľzáva doložka	
			28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: ASR

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

77 163,66

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

3 345,56

1	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm (Porotherm)	ks	16,000	12,69	203,04
2	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm (Porfix)	ks	32,000	4,45	142,40
3	340239212.1	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tvárnicami porobetonovými v stenách hr. nad 100 mm do 150mm (Porfix)	m2	21,780	27,00	588,06
4	342273125	Priečky z porobetonových tvárnic hr. 125 mm P2-480 hladkých, na lepidlo (Porfix)	m2	46,310	21,17	980,38
5	342273150	Priečky z porobetonových tvárnic hr. 150 mm P2-480 hladkých, na lepidlo (Porfix)	m2	46,132	24,11	1 112,24
6	342948112	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	132,000	2,42	319,44

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52 964,69

7	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	151,380	1,37	207,39
8	612421411	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých (Cemix)	m2	2 082,600	3,84	7 997,18
9	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti-penetrácia (Cemix)	m2	1 972,000	0,94	1 853,68
10	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane rohovníkov (Cemix)	m2	1 972,000	4,88	9 623,36
11	612465219	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm (Cemix)	m2	1 554,800	6,55	10 183,94
12	632450435	Cementový poter, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, hr. 100 mm (Cemix)	m2	91,350	17,50	1 598,63
13	632451221	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 10 do 20 mm (Cemix)	m2	807,772	6,18	4 992,03
14	632477203	Samonivelizačná cementová podlahová hmota- stierka, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm (Cemix)	m2	823,927	11,64	9 590,51
15	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov, alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	63,000	51,62	3 252,06
16	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	14,000	21,45	300,30
17	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	6,000	22,42	134,52
18	5533194500, 1	Zárubňa oceľová CgU- pre Posuvné dvere- 80x197x10cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	16,000	25,50	408,00
19	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	9,000	22,90	206,10
20	5533198800, 2	Zárubňa oceľová 2-krídlová CgU 110x197x16cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	18,000	32,50	585,00
21	642944221	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov, alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne, s plochou nad 2,5 m2	ks	1,000	62,57	62,57
22	5533195100	Zárubňa oceľová CgU 145x197x10cm (HUDÁK s.r.o. Čaklov)	ks	1,000	26,26	26,26

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	642945111	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	4,000	178,41	713,64
24	5533300300	Zárubeň oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	4,000	42,80	171,20
25	642945112	Osadenie ocef. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	4,000	221,50	886,00
26	5533301200	Zárubňa oceľová 1450x1970 CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere (HUDÁK s r.o. Čaklov)	ks	4,000	43,08	172,32

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**20 853,41**

27	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	807,772	1,94	1 567,08
28	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	807,772	1,02	823,93
29	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou (Likov)	m	267,840	3,50	937,44
30	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	106,271	1,65	175,35
31	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,300	46,33	13,90
32	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	17,453	45,42	792,72
33	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	117,220	1,26	147,70
34	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	29,700	3,72	110,48
35	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	101,000	0,38	38,38
36	968062366	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,100	8,75	18,38
37	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	137,158	12,38	1 698,02
38	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	15,655	9,29	145,43
39	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	4,160	2,77	11,52
40	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	64,000	1,23	78,72
41	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	7,400	4,93	36,48
42	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	24,684	2,78	68,62
43	973011191	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t	ks	48,000	0,82	39,36
44	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	2 082,600	1,10	2 290,86
45	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	320,600	2,20	705,32
46	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	9,000	18,45	166,05
47	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	9,000	4,59	41,31
48	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	161,689	11,77	1 903,08
49	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 778,579	0,39	693,65
50	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	161,689	8,44	1 364,66
51	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	970,134	0,95	921,63
52	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	161,689	37,50	6 063,34

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV

53	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	139,235	0,00	0,00
----	-----------	---	---	---------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV

127 512,57

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

3 766,22

54	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	81,900	0,19	15,56
55	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	446,300	0,23	102,65
56	5856051040	Penetračný náter pod izolačný náter, 0,25kg/m2 (Cemix)	kg	33,013	3,51	115,88
57	5856051360	Pružná tesniaca páska na tesnenie hrán a kútov pred nanesením izolačných hmôt, šírka 12cm, armovaná (Den Braven)	m	84,700	2,30	194,81
58	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	81,900	1,59	130,22
59	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	446,300	1,73	772,10
60	5856051350	Izolačná stierka na báze živice, spotreba 1kg/m2 (Den Braven)	kg	528,200	4,61	2 435,00
61	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	36,496	0,00	0,00

763 Konštrukcie - drevostavby

23 038,37

62	763122111,1	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm (Rigips)	m2	38,005	18,50	703,09
63	763135035,1	Kazetový podhlád plný sadrokartonový hydroizolačný 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela (Rigips)	m2	104,610	35,00	3 661,35
64	763135075	Kazetový podhlád plný sadrokartonový 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela (Rigips)	m2	716,762	25,00	17 919,05
65	763138201	Podhlád SDK 12.5 mm montovaný priamo, jednourovňová oceľová podkonštrukcia CD (Rigips)	m2	33,550	22,50	754,88
66	998763401	Presun hmôt pre sádkartonové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	282,533	0,00	0,00

766 Konštrukcie stolárske

36 841,85

67	6116402400,1.2	Montáž- Elektrický zámok protipožiarny pre požiarne dvere dvojkrídlové	ks	2,000	13,00	26,00
68	6116402400,1.1	Elektrický zámok- otvárač 12V pre požiarne dvere dvojkrídlové	ks	2,000	67,60	135,20
69	766641161	Montáž dverí plastových, hliníkových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	8,400	16,25	136,50
70	6114100110	Plast. preskl. stena s príslušenstvom pol.DP1- 1600/2600 (Glassglobal HE)	ks	1,000	1 248,00	1 248,00
71	766641161,1	Montáž okien protipožiarnych hliníkových, za 1 m obvodu	m	6,200	16,25	100,75
72	6114100108	Protipožiarné hliníkové okno EI-C30/D1, s príslušenstvom pol. OP-1- 1000/2100 (Glassglobal HE)	ks	1,000	910,00	910,00
73	766641161.1	Montáž presklenej steny, so zasklením, za 1 m obvodu	m	5,000	16,25	81,25
74	6114100109,1	Preskl. stena sprchy s príslušenstvom pol. S1- 1000/2000 (HUPPE Concept 100)	ks	1,000	162,50	162,50
75	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	4,000	13,00	52,00
76	6116400700,8	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW C30-D3, 80x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	4,000	215,94	863,76

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiarného, dvojkrídlové	ks	4,000	26,00	104,00
78	6116402400, 1	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne SC, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	1,000	411,98	411,98
79	6116402400, 2	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI C30-D3, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	2,000	411,98	823,96
80	6116402400, 3	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EW C30-D3, 145x197 cm biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	1,000	411,98	411,98
81	766662112,1	Montáž dverového krídla kompletiz. do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové, otváracie, komplet- kľučka, zámok, kovanie	ks	46,000	13,00	598,00
82	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm, biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	14,000	128,06	1 792,84
83	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm, biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	5,000	128,06	640,30
84	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm, biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	9,000	128,06	1 152,54
85	6116024800, 2	Dvere vnútorné hladké pol. D3- 2-krídlové 110x197 cm, biela farba komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	18,000	344,38	6 198,84
86	766662112,2	Montáž dverového krídla kompletiz. do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové, posuvné, komplet- kľučka, zámok, kovanie	ks	16,000	58,50	936,00
87	5533401960, 1	Posuvné systémy dverí- synchronizovaný pojazd (Woodcote)	ks	16,000	88,56	1 416,96
88	6116017100, 1	Dvere posuvné vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm, farba biela, komplet- wc kovanie, zámok (Woodcote, CPL, kovanie FAVORIT)	ks	16,000	136,18	2 178,88
89	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové, komplet- kľučka, zámok, kovanie	ks	1,000	26,00	26,00
90	6117103136, 1	Dvere dvojkrídlové vnútorné, 1450x1970, biela farba, komplet- kľučka, obojstranná vložka, zámok, kovanie (Woodcote, HPL 0,7mm, kovanie FAVORIT)	ks	1,000	236,22	236,22
91	766821821	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových	ks	16,000	8,85	141,60
92	766821006	Montáž vstavanej skrine, korpusu dvojdvierovej šatníkovej	ks	32,000	19,50	624,00
93	6156201020, 1	Vstavaná skriňa - korpus dvojdvierový šatníkový- položka N1 (Drevoint s.r.o.)	ks	15,000	207,03	3 105,45
94	6156201020, 2	Vstavaná skriňa - korpus dvojdvierový šatníkový- položka N2 (Drevoint s.r.o.)	ks	16,000	202,80	3 244,80
95	6156201020, 3	Vstavaná skriňa - korpus dvojdvierový šatníkový- položka N3 (Drevoint s.r.o.)	ks	1,000	207,03	207,03
96	766821017	Montáž vstavanej skrine, dverí vrátane kovania, otváracích	ks	64,000	9,75	624,00
97	6156701010	Vstavaná skriňa - dvere vrátane kovania, otváracie pre položky N1- N3 (Drevoint s.r.o.)	ks	64,000	54,72	3 502,08
98	767649194,1	Montáž stenového madla	m	61,700	23,40	1 443,78
99	1	Nástenné madlo položka N4 (Acrovyn MCE 45/45)	ks	61,700	53,56	3 304,65
100	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	242,994	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	767162129.1	Demontáž zábradlia rovného z drevených dosiek a profilovej ocele kotvenej do železobetónovej dosky a muriva, vrátane kotvenia a kotviaceho materiálu	m	47,150	2,75	129,66
102	767162130.1	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do železobetónovej dosky a muriva, vrátane kotvenia a kotviaceho materiálu	m	47,150	19,50	919,43
103	1400002380	Zábradlie nerezové, ozn. Z-1, výšky 1100mm, podrobný popis v PD (Nerez-Košice SK)	m	47,150	164,13	7 738,73
104	767581802	Demontáž podhľadov lamiel- feal, -0,00400t	m2	116,200	4,90	569,38
105	767582800,1	Demontáž podhľadov sadrokartonových -0,00200t	m2	11,400	4,90	55,86
106	767584811,1	Demontáž mriežky vetrania	ks	19,000	2,75	52,25
107	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,417	0,00	0,00

771 Podlahy z dlaždíc 2 878,79

108	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	85,995	23,00	1 977,89
109	59764571001	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 (RAKO)	m2	90,090	10,00	900,90
110	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	21,886	0,00	0,00

776 Podlahy povlakové 21 617,73

111	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	753,935	3,27	2 465,37
112	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel-fabión	m	617,800	4,77	2 946,91
113	776521100,1	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	725,872	4,54	3 295,46
114	2841291500, 1	Podlahovina vinylová homogénna, hrúbka 2,5 mm, trieda: 34.43, protišmyk R9 (Gerflor Mipolam Accord 0332 DORE)	m2	827,033	15,61	12 909,99
115	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	215,266	0,00	0,00

777 Podlahy syntetické 2 175,36

116	777651901,1	Náter podláh disperzným penetračným náterom	m2	807,772	2,50	2 019,43
117	6119800958, 1	Lišta prechodová, skrutkovacia, 40 mm, s farebným povrchom, Dodávka + Montáž (Drevonax)	m	20,790	7,50	155,93

781 Dokončovacie práce a obklady 17 540,61

118	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	468,615	23,00	10 778,15
119	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké rozmery: 200-400 x 200-400, trieda I (RAKO)	m2	492,046	10,00	4 920,46
120	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	388,000	2,50	970,00
121	1	plastová rohová lišta k obkladu (Celox)	m	388,000	2,00	776,00
122	781493111,1	Montáž plastových dvierok 250x250 pri obklade do tmelu	ks	2,000	7,50	15,00
123	6420134053	Plastové dvierka 250/250 (Amexx s.r.o.)	ks	2,000	5,50	11,00
124	781493112	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	5,000	7,50	37,50
125	6420134054	Plastové dvierka 300/300 (Amexx s.r.o.)	ks	5,000	6,50	32,50
126	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	154,042	0,00	0,00

783 Dokončovacie práce - nátery 828,43

127	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm (Chemolak)	m2	97,206	2,36	229,41
128	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm (Chemolak)	m2	97,206	4,44	431,59

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
129	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x (Caparol)	m2	71,550	2,34	167,43

784

Dokončovacie práce - maľby

9 359,90

130	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	1 554,800	0,77	1 197,20
131	784452271,1	Maľby z maliarskych zmesí UMÝVATEĽNÝCH antibakteriálnych, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m (Haftgrund)	m2	1 554,800	2,50	3 887,00
132	784452371,1	Maľby z maliarskych zmesí UMÝVATEĽNÝCH antibakteriálnych, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m (Indeko W)	m2	1 554,800	2,75	4 275,70

Celkom

204 676,23

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

Vnútorný vodovod, kanalizácia

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

01.03.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	19 535,52	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	15 459,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		34 994,58	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	34 994,58
24	DPH 20,00 % z 34 994,58	6 998,92
25	Cena s DPH (r. 23-24)	41 993,50

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: Vnútorný vodovod, kanalizácia

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 633,79

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 633,79

1	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	277,960	1,51	419,72
2	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,162	11,77	37,22
3	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,782	0,39	13,56
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,162	8,44	26,69
5	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,972	0,95	18,02
6	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,162	37,50	118,58

PSV Práce a dodávky PSV 34 360,79

713 Izolácie tepelné 501,22

7	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	152,913	0,64	97,86
8	2837741539, 1	Trubicová izolácia hr.9 mm na potr.DN 15 izolácia-trubica (Tubolit)	m	62,938	0,47	29,58
9	2837741539, 2	Trubicová izolácia hr.9 mm na potr.DN 20 izolácia-trubica (Tubolit)	m	36,600	0,50	18,30
10	2837741539, 3	Trubicová izolácia hr.9 mm na potr.DN 25 izolácia-trubica (Tubolit)	m	53,375	0,64	34,16
11	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm - pitna voda	m	152,913	0,64	97,86
12	2837741542, 1	Trubicová izolácia hr. 20 mm na potr. DN 15 izolácia-trubica (Tubolit)	m	62,938	1,25	78,67
13	2837741542, 2	Trubicová izolácia hr. 20 mm na potr. DN 20 izolácia-trubica (Tubolit)	m	36,600	1,46	53,44
14	2837741542, 3	Trubicová izolácia hr. 20 mm na potr. DN 25 izolácia-trubica (Tubolit)	m	53,375	1,66	88,60
15	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,142	2,41	2,75

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 3 426,94

16	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	58,000	3,20	185,60
17	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	40,000	3,20	128,00
18	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	24,000	4,68	112,32
19	721172109,1	Potrubie z PP- HT odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 (Pipelife)	m	57,250	15,98	914,86
20	721173205.1	Potrubie z PP (HT) odpadné pripájacie DN 50 (Pipelife)	m	80,125	9,85	789,23
21	721173206.1	Potrubie z PP (HT) odpadné pripájacie DN 70 (Pipelife)	m	25,313	11,72	296,67

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	721172109	Potrubie z PP (HT) odpadné pripojovacie hrdlové DN 100 (Pipelife)	m	18,375	15,98	293,63
23	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	181,063	0,67	121,31
24	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 50	ks	47,000	2,32	109,04
25	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 70	ks	2,000	2,80	5,60
26	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 100	ks	22,000	3,43	75,46
27	721210812	Demontáž vpustu podlahového z DN 50-70	ks	10,000	3,96	39,60
28	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	3,92	3,92
29	2866100001	podlahová vpusť, 150/150 nerez, vrátane zápachovej uzávierky D50 (Alcaplast)	ks	1,000	3,64	3,64
30	721229010,1	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm	ks	1,000	19,75	19,75
31	2866100001, 2	podlahový žlab, 800 nerez, vrátane zápachovej uzávierky D50 (Alcaplast)	ks	1,000	266,25	266,25
32	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,946	31,89	62,06

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 228,47

33	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	36,000	5,33	191,88
34	722172110	Potrubie z plastických rúr PP D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním (Pipelife)	m	125,875	7,46	939,03
35	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním (Pipelife)	m	73,188	8,52	623,56
36	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním (Pipelife)	m	106,750	10,65	1 136,89
37	723110204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25 (Arcelor Mittal)	m	2,000	16,27	32,54
38	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	308,313	1,28	394,64
39	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	124,000	6,03	747,72
40	2860028470	PP-R nástenka 20x1/2" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody (Pipelife)	ks	124,000	1,12	138,88
41	722229101,1	Montáž prechodky G 1/2	ks	28,000	3,54	99,12
42	1	prechodka DN 25 PE -oceľ s vonkajším závitom (Pipelife)	ks	28,000	0,88	24,64
43	4848906250	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 3/4" (Novaservis)	ks	28,000	3,73	104,44
44	1	Montáž Guľového ventilu 3/4"	ks	28,000	3,73	104,44
45	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenie ...)	súb	82,000	4,98	408,36
46	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou (Novaservis)	ks	82,000	2,18	178,76
47	5517600012	Flexi hadica opletenie nerez 1/2" (14x20) 50cm (Novaservis)	ks	19,000	1,17	22,23
48	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,946	41,80	81,34

723 Zdravotechnika - plynovod

911,57

49	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	125,500	2,66	333,83
50	723120804,2	Demontáž hydrantu nástenného	m	2,000	5,86	11,72
51	723160800,2	Hydrant nástenný so skriňou, s kompletnou výbavou- podľa špecifikácie v projekte- HN 25/30, s hadicou a prúdniciou, dodávka + montáž	kpl	2,000	276,90	553,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	5511197000	Ventil k vodovodným armatúram hydrantový K522 D 1" (Slovam)	ks	2,000	6,11	12,22

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

24 292,59

58	725241112.1	KERAMICKÁ oblúková- nízka, 900x900 mm, presklené dvere (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenie ...)	súb	16,000	159,75	2 556,00
59	5542303200.1	Sprchový kút- komplet, Vanička sprchová keramická oblúková 90x90x2 cm biela, posuvné presklenie +sifon (Roltechnik)	ks	16,000	368,49	5 895,84
60	725119309	Montáž záchodovej misy s šikmým odpadom (vrátane príslušenstva: napr. sedacia doska, kotviace skrutky ...)	súb	19,000	26,63	505,97
61	1	WC misa biela s hornou nádržkou, komplet (Jika)	ks	19,000	76,68	1 456,92
62	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry (vrátane príslušenstva: napr. konzoly, kotviace skrutky ...)	súb	27,000	29,45	795,15
63	6421373300	Umývadlo biele trieda I.A 60cm (Jika)	ks	27,000	24,26	655,02
64	725241112	Montáž kompletnej- sprch. kút a vanička sprchová keramická 900x900 mm (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenie ...)	súb	16,000	185,31	2 964,96
65	5542303200.1	Sprchový kút a Vanička sprchová KERAMICKÁ štvrtkruh 90x90x2 cm biela- komplet: presklenie, sifon (Roltechnik)	ks	16,000	368,49	5 895,84
66	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry (vrátane príslušenstva: napr. kotviace skrutky, tesnenia ...)	súb	3,000	35,81	107,43
67	6420134850	Keramická výlevka s mrežou a s hornou splachovacou nádržkou (Jika)	ks	3,000	154,43	463,29
68	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	7,67	23,01
69	5514671040	Nástenná batéria pre výlevku s predĺženým ramenom DN 15 chróm (Novaservis)	ks	3,000	25,21	75,63
70	725829601	Montáž batérií umývadlových, drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	31,000	9,31	288,61
71	5514427600	Batéria umývadlová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm (Novaservis)	ks	27,000	25,83	697,41
72	5514312900	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm (Novaservis)	ks	3,000	26,63	79,89
73	5514312900.1	Batéria drezová mosadzná so s výsuvnou hadicou s hlavnicou, so spodným výtokom 1/2"x 150 mm (Novaservis)	ks	1,000	87,33	87,33
74	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	18,000	10,97	197,46
75	5514360700	Sprchová batéria zmiešavacia so sprch.súpravou- hadica, hlavica, vodiaca tyč (Novaservis)	ks	18,000	41,27	742,86
76	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	31,000	4,36	135,16
77	5516173000.1	Uzávierka zápachová umývadlová, drezová bočný odtok DN40 (Alcaplast)	ks	31,000	3,98	123,38
78	725210821	Demontáž umývadiel, ker. drezov, umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	21,000	3,86	81,06
79	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	11,000	5,81	63,91
80	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute, -0.08510t	súb	1,000	6,71	6,71
81	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb	1,000	6,58	6,58
82	725320828	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry	súb	1,000	5,11	5,11
83	725330820,1	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, vrátane nádrže a splachovacieho potrubia, -0,03470t	súb	3,000	7,55	22,65
84	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	26,000	6,73	174,98
85	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	11,000	6,73	74,03

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
86	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	23,000	0,53	12,19
87	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,946	50,47	98,21

Celkom

34 994,58

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Nemocnica A.Leňa

JKSO

Názov objektu

STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO
ODDELENIA

EČO

Názov podčasti

ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

01.03.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	39 420,56	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	28 180,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		67 600,83	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	67 600,83
24	DPH 20,00 % z 67 600,83	13 520,17
25	Cena s DPH (r. 23-24)	81 121,00

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 360,32

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 360,32

1	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	77,000	0,62	47,74
2	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	6,000	1,53	9,18
3	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	3,000	2,49	7,47
4	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	950,000	0,80	760,00
5	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	210,000	0,99	207,90
6	2867183912	Sádra sivá 30kg (Sádra štukatárska 30kg sivá)	ks	9,000	9,46	85,14
7	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,829	5,85	16,55
8	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,487	4,10	34,80
9	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,829	11,77	33,30
10	979081121.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,119	0,39	12,14
11	979082111.1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,829	8,44	23,88
12	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,974	0,95	16,13
13	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,829	37,50	106,09

21-M Elektromontáže 61 489,59

14	210010057	pevne	m	500,000	0,94	470,00
15	21312016	Elektroinštalačná tuhá rúra, bezhalogénová, D 16 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (Rúrka pevná 4016EHF KA 16mm 750N 3m PVC)	m	500,000	1,67	835,00
16	210010059	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ D 25 mm, uložená pevne	m	500,000	1,11	555,00
17	21312025	Elektroinštalačná tuhá rúra, bezhalogénová, D 25 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (Rúrka pevná 4025HF KA 25mm 750N 3m PVC)	m	500,000	3,20	1 600,00
18	210010060	pevne	m	1 700,000	1,20	2 040,00
19	21316032	Elektroinštalačná tuhá rúra, bezhalogénová, D 32 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (Rúrka pevná 4032HF KA 750 N HF-sv. šedá RAL7035, 4032HF KA)	m	1 700,000	4,27	7 259,00
20	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	395,000	1,12	442,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	3450921000	Krabica elektroinštalčná prístrojová pod omietku (Krabica inštalčná KP 68 KA 71x43mm pod omietku)	ks	395,000	0,14	55,30
22	210010321	Krabica kruhová, odbočná s viečkom a svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	365,000	4,77	1 741,05
23	3450907010	Krabica elektroinštalčná prázdna pod omietku s viečkom (Krabica inštalčná 6400-211/3 71x43mm 1-násobná)	ks	365,000	0,19	69,35
24	3450644800	Svorka napichovacia pre vodiče 2 x 2,5 mm2 (Svorka krabicová 2273-202 WAGO 2x0,5-2,5mm2)	ks	400,000	0,09	36,00
25	3450644900	Svorka napichovacia pre vodiče 3 x 2,5 mm2 (Svorka krabicová 2273-203 WAGO 3x0,5-2,5mm2)	ks	400,000	0,10	40,00
26	3450645000	Svorka napichovacia pre vodiče 4 x 2,5 mm2 (Svorka krabicová 2273-204 WAGO 4x0,5-2,5mm2)	ks	750,000	0,12	90,00
27	3450645100	Svorka napichovacia pre vodiče 5 x 2,5 mm2 (Svorka krabicová 2273-205 WAGO 5x0,5-2,5mm2)	ks	750,000	0,13	97,50
28	2100103211	Krabica odbočná s viečkom, požiarne odolná PS90 so svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	20,000	6,90	138,00
29	8595568919144	Krabica elektroinštalčná, požiarne odolná PS90, s krytím IP 66 100x100 mm (Krabica inštalčná KSK 100 PO 101x101x45mm)	ks	20,000	24,08	481,60
30	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	1 900,000	0,87	1 653,00
31	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 80 mm (S-Hmoždinka KGfi12/8x80 so skrutkou, 650256)	ks	1 900,000	0,17	323,00
32	210020922	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	2,000	301,88	603,76
33	6315190700	Doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm, 100/50 cm (Isover)	m2	2,000	20,16	40,32
34	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	733,000	3,89	2 851,37
35	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	285,000	0,71	202,35
36	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	33,000	0,70	23,10
37	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	54,000	1,00	54,00
38	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	3,000	2,18	6,54
39	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	75,000	1,81	135,75
40	77011	Vypínače a zásuvky, vypínač, č. 6 -biely, , 2 modulový (Spínač striedavý Mosaic 77011 R6 2M biela)	ks	75,000	2,74	205,50
41	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	16,000	2,08	33,28
42	77001	Vypínače a zásuvky, vypínač, č. 6 -biely, 1 modulový (Spínač striedavý Mosaic 77001 R6 1M biela)	ks	32,000	2,45	78,40
43	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	2,08	20,80
44	77011	Vypínače a zásuvky, vypínač, č. 6 -biely, , 2 modulový (Spínač striedavý Mosaic 77011 R6 2M biela)	ks	10,000	2,74	27,40
45	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	2,33	4,66
46	77021	Vypínače a zásuvky, krížový prepínač č.7 (Spínač krížový Mosaic 77021 R7 2M biela)	ks	2,000	4,93	9,86
47	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	122,000	5,93	723,46
48	77140	Vypínače a zásuvky, zásuvka 2P+T 2M BIELA (Zásuvka Mosaic 77140 1-násobná 2M s clonkami)	ks	122,000	2,26	275,72
49	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	62,000	6,11	378,82

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	78700	Vypínače a zásuvky, , EKVIPOTENCIÁLNA ZÁSUVKA 1M (Zásuvka ekvipotenciálna Mosaic 078700 1M biela 122,000)	ks	62,000	8,56	530,72
51	775993	Vypínače a zásuvky, SVORKA PRE VODIČ (LE-775993 Ga MOS-AB SVORKA)	ks	62,000	24,29	1 505,98
52	80251	Vypínače a zásuvky, MONTÁŽNA DOSKA 2M - 1P (Rámček Céliane+Mosaic 80251 montážny 2M)	ks	372,000	0,77	286,44
53	78802	Elektroinštalačný materiál a prístroje - RÁMIK 2M BIELY (Rámček Mosaic 78802 2M biela)	ks	159,000	0,87	138,33
54	78804	Elektroinštalačný materiál a prístroje - RÁMIK 2x2M HORIZONTÁLNY BIELY (Rámček Mosaic 78804 2-násobný 4M biely)	ks	98,000	2,63	257,74
55	78808	Vypínače a zásuvky, RÁMIK 4x2M HORIZONTÁLNY BIELY (Rámček Mosaic 78808 4-násobný 8M biely)	ks	5,000	5,47	27,35
56	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	6,000	0,72	4,32
57	3450116700	Poist patron PN000 25A gG (Poistka nožová NV00C 4181207 25A 500V gG)	ks	3,000	1,55	4,65
58	3450117100	Poist patron PN000 50A gG (Poistka nožová NV00C 4181211 50A 500V gG)	ks	3,000	1,46	4,38
59	210140461E1 111	Tlačidlo CENTRAL STOP polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia	ks	1,000	22,97	22,97
60	3450201950	Tlačidlo pre podomietkovú montáž s krabicou a ochranným sklíčkom, jeden rozpínací kontakt (Hlásič požiaru 676.25100 IP55)	ks	1,000	26,59	26,59
61	210190003	Montáž ocefoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	45,21	45,21
62	200013	RS3 - Rozvádzač nástenný ocefovo plechový (800x263x1560mm), In=40A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov (s prístrojovým vybavením v zmysle dokumentácie) (Rittal Schneider)	ks	1,000	5 056,17	5 056,17
63	2102000231	Svietidlo interierové žiarivkové nástenné, IP 20	ks	34,000	9,70	329,80
64	ET103	Svietidlo G - interierové, žiarivkové, nástenné, opálový difúzor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, lineárna žiarivka 1x21W (T5) (Sv.AMI A1147BEATA-OP FL 1x14W opál)	ks	34,000	15,72	534,48
65	3470160070	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 21W/840 pre svietidlo G (Žiarivka lineárna HO 24W/840 24W 1750lm 4000K)	ks	34,000	1,74	59,16
66	210200039	Svietidlo interierové zabudované IP 20 dvožiarivkové	ks	2,000	9,80	19,60
67	DA04018226 82000	Svietidlo D - interierové, vstavané (downlight), kompaktná žiarivka, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, kompaktná žiarivka 2x26W (Sv.AMI STAS 2x26W EVG)	ks	2,000	27,85	55,70
68	3480728360	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TC 26W pre svietidlo D (Žiarivka kompaktná DULUX D/E 26W/840 4P)	ks	4,000	2,65	10,60
69	2102000452	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové 620x620, IP 20 dvojtrubicové	ks	30,000	10,78	323,40
70	IBI01022248 U000	Svietidlo C - vstavané, parabolická mriežka, elektronický predradník, 2x24W T5 lineárna žiarivka, AC 230V/50Hz, IP20 (A4147M91TS-A FL 4x14W lešt. Al stromček. Mriežka)	ks	30,000	38,57	1 157,10
71	3470160120. 1	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 24W/840 (Žiarivka lineárna T5 12717 14W/840 1204lm 4000K)	ks	60,000	1,19	71,40
72	2102000501	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové s opálovým krytom, IP 40 štvortrubicové	ks	78,000	11,79	919,62
73	RAU3002414 82001	Svietidlo A - interierové, žiarivkové, vstavané, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP40, lineárna žiarivka 4x24W (T5) (Sv.AMI MCL90 4x14W DL)	ks	70,000	49,38	3 456,60
74	3470160120. 1.1	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 24W/840 (Žiarivka lineárna T5 12717 14W/840 1204lm 4000K)	ks	280,000	1,19	333,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
75	RAU3002414 82000.1	Svietidlo B - interiérové, žiarivkové, vstavané, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP40, lineárna žiarivka 4x14W (T5) (Sv.AMI MCL90 4x14W DL)	ks	8,000	49,38	395,04
76	3470160040. 1	Svetelné zdroje lineárna žiarivka T5 14W/840 (Žiarivka lineárna T5 12717 14W/840 1204lm 4000K)	ks	32,000	1,19	38,08
77	210200131	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové IP 44	ks	38,000	10,30	391,40
78	DA14K18226 82000	Svietidlo E - interiérové s vyšším krytím, vstavané (downlight), kompaktná žiarivka, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP44, kompaktná žiarivka 2x26W (Downlight MODUS SPMB5 2x26W, EP,biľý)	ks	38,000	34,89	1 325,82
79	3480728360. 1	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka 26W pre svietidlo E (Žiarivka kompaktná DULUX D/E 26W/840 4P)	ks	76,000	2,65	201,40
80	210200131	Svietidlo interierové zabudované žiarivkové IP 44	ks	6,000	10,30	61,80
81	ET101	Svietidlo F - interiérové s vyšším krytím, vstavané (downlight), kompaktná žiarivka, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP44, kompaktná žiarivka 2x18W (Downlight MODUS SPMB5 2x18W, EP,biľý)	ks	6,000	34,89	209,34
82	34807283601	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka 18W pre svietidlo F (Žiarivka kompaktná DULUX D/E 18W/840 4P)	ks	12,000	2,65	31,80
83	210200132	Núdzové svietidlá nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 42	ks	35,000	10,15	355,25
84	ETN101	Svietidlo N1 - núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, žiarivka 8W, min. IP20 (Sv.AMI LUCIA 8W.1 SE IP22 AT)	ks	4,000	35,65	142,60
85	ETN102	Svietidlo N2 - núdzové s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, žiarivka 8W, min. IP20, vrátane piktogramu (Sv.AMI LUCIA 8W.1 SE IP22 AT)	ks	31,000	35,65	1 105,15
86	2102031015	Svietidlo signalizačné nástenné, LED zdroj, IP 20	ks	16,000	8,88	142,08
87	LE078510	Svietidlo H - orientačné nástenné s LED zdrojom 1W LED, AC 230V/50Hz, IP20 (Strop.núdz.sv. IP41 LOVATO II BASIC, LED)	ks	16,000	32,46	519,36
88	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica pre -, - svoriek pre priemer vodičov 2,5 - 16mm ² , - svorka pre uzemňovaciu pásku 30 x 3,5mm, - svorka pre uzemňovací drôt Ø 7 - 10mm, v elektroinštaláčnej krabici 150 x 150 mm pod omietku	ks	24,000	19,73	473,52
89	5015065	Lišta potenciálov. vyrovnania pre montáž pod omietku :, 7 x plný alebo lankový vodič do 25 mm ² resp. , - 1 x kruhový vodič 8-10 mm ² , - 1 x plochý vodič do šírky 30 mm alebo kruhový vodič 8-10 mm ² (OBO-5015065 prípojnice 1809 UP ekvipotenciálna)	ks	24,000	41,63	999,12
90	ET121	Keramiká svorka jednopólová, dvojskrutková do 4mm ² 250V IP20 (Svorkovnica AK 2/15 BI keramiká)	ks	12,000	1,38	16,56
91	210220040	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	130,000	4,30	559,00
92	3544247905	Svorka zemniaca pre upevnenie uzemňovacích vodičov na kovové rúry (Svorka uzemňovacia ZSA 16 16mm ² BERNARD)	ks	130,000	0,34	44,20
93	3544247910	Páska CU, 0,3 x 15 mm;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m (Páska zemniaca Cu 0,5m I142708)	ks	130,000	0,39	50,70
94	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	145,000	1,17	169,65
95	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu (Štítok popisový 40x80mm s potlačou)	ks	145,000	0,09	13,05
96	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytká	ks	950,000	0,73	693,50
97	2207028	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 15 ks káblov 3x1,5 mm ² (Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný)	ks	550,000	0,47	258,50
98	2207036	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 30 ks káblov 3x1,5 mm ² (Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný)	ks	200,000	0,79	158,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99	2207060	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný, s kotvou pre 70 ks káblov 3x1,5 mm2 (OBO-2207060-2031/ M70 grip)	ks	200,000	7,01	1 402,00
100	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	750,000	0,37	277,50
101	790402	Káblková príchytka PVC s natĺkacou hmoždinkou a sťahovacou páskou (Príchytka natĺkacia VCZ 9/43,5mm na viazacie pásy)	ks	750,000	0,05	37,50
102	210290367E1011	Príchytka ťažká pre upevnenie káblov s priemerom do 14 mm	ks	200,000	0,37	74,00
103	1014048	Káblková príchytka ťažká (OBO-1014048-822 14 FT príchytka)	ks	200,000	0,21	42,00
104	3498123	Kotva skrutková 10x80 mm (S-kotva PSROM 10x80 s maticou)	ks	250,000	0,60	150,00
105	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	21,000	2,69	56,49
106	42900132671	Axiálny nástenný ventilátor, 230V/50Hz, 20W, IP44 (Ventilátor domový AUTO100 100mm 240V 18W)	ks	21,000	23,23	487,83
107	LG-1001	Veľtracia mriežka k ventilátoru (Mriežka veľtracia MV100bVs 100mm okrúhla PVC)	ks	21,000	0,76	15,96
108	210800523	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 2,5	m	2 520,000	0,66	1 663,20
109	3410350200	H07V-U 2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný (Vodič pevný H07V-U 2,5 zeleno/žltý pvc)	m	2 520,000	0,20	504,00
110	210800524	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	125,000	0,68	85,00
111	341035020101	H07Z-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný bezhalogénový (Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 4 zeleno/žltý)	m	125,000	0,65	81,25
112	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	55,000	0,85	46,75
113	341035055701	H07Z-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový (Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 25 zeleno/žltý)	m	55,000	2,29	125,95
114	210800645	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	540,000	0,61	329,40
115	341035055601	H07Z-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný bezhalogénový (Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 16 zeleno/žltý)	m	540,000	1,54	831,60
116	210881070	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	1 600,000	0,71	1 136,00
117	3410350859E202	N2XH-O 2x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (N2XH-O 2x2,5 B2cas1d0a1)	m	1 600,000	0,86	1 376,00
118	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	900,000	0,68	612,00
119	3410350864E201	N2XH-J 3x1,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-J 3x1,5)	m	900,000	0,64	576,00
120	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	577,000	0,68	392,36
121	56951779.1	Nehorľavý kábel N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-O 3x1,5)	m	577,000	0,69	398,13
122	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	48,000	0,68	32,64
123	3410350864E2012	N2XH-O 3x1,5 FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE (NHXH-O 3x1,5 FE180/E60 B2cas1d0a1 (N2XH))	m	48,000	1,34	64,32
124	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 685,000	0,77	1 297,45
125	3410350865E201	N2XH-J 3x2,5 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový CXKH-R-J 3x2,5)	m	1 685,000	0,88	1 482,80
126	210881091	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	166,000	0,56	92,96

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
127	3410350880E 101	N2XH-J 4x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 4x1,5 čierny)	m	166,000	0,79	131,14
128	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	52,000	0,72	37,44
129	3410350892E 201	N2XH-J 5x6 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (N2XH-J 5x6 B2cas1d0a1)	m	52,000	3,58	186,16
130	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	52,000	0,82	42,64
131	3410350893E 201	N2XH-J 5x10 B2ca -s1, d1, a1 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE (N2XH-J 5x10 B2cas1d0a1)	m	52,000	5,45	283,40

DDZ Dorozumievacie zariadenie

862,82

132	210010057.1	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ D 16 mm, uložená pevne	m	80,000	0,94	75,20
133	21312016.1	Tuhá rúra, Bezhalogénová 16 mm, 750N/5cm, - 25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (Rúrka pevná 4016EHF KA 16mm 750N 3m PVC)	m	80,000	1,67	133,60
134	220260027	Krabica 150x150 mm pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	2,000	9,87	19,74
135	3450913000	Elektroinštalčná krabica pod omietku 150x150 mm (Krabica inštalčná KO 125 E KA 153x153x77mm)	ks	2,000	2,30	4,60
136	2202802211	Káble bytové J-H(ST)H uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	80,000	0,81	64,80
137	34103517581	J-H(ST)H 1x2x0,8, B2ca -s1, d1, a1 Kábel pre elektroniku, párované (Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 1x2x0,8)	m	80,000	0,27	21,60
138	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	2,000	5,83	11,66
139	374900	Audio a videotelefony, automatické telefónne prístroje - elektro mechanický zámok Un=12V, 150x31 mm (BT-Krabica pre zap.montáž 1M 331110)	ks	2,000	14,75	29,50
140	220320321	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny, (9 tlačidiel, elektrický vrátnik)	ks	2,000	24,04	48,08
141	331110	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, KRABICA PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ 1M (BT-ramik krycí 1M modul 331211)	ks	2,000	19,45	38,90
142	331211	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, RÁMIK KRYCÍ 1M MODUL (Zdroj napájací 346000 230VAC/27VDC 8M)	ks	2,000	67,36	134,72
143	342170	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, AUDIO MODUL PRE 2 VODIČE (LE-342170 AUDIOMODUL 2 VODIČE)	ks	2,000	76,31	152,62
144	332111	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, KRYTKA 1 TLAČIDLO (BT-Sfera-krytka 1 tlač. 332111)	ks	2,000	11,24	22,48
145	22032033001	Montáž napájacieho zdroja pre elektrický vrátnik do rozvádzača na DIN lištu	ks	2,000	9,53	19,06
146	346000	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, NAPÁJACÍ ZDROJ (Telefón domáci 344212 elektronický biely)	ks	2,000	18,49	36,98
147	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby, zapojenie, výskúš. a vysvetlenie manipulácie	ks	2,000	10,01	20,02
148	344212	Domáca automatizácia, Audio-video systémy, AUDIO TELEFÓN PRE 2 VODIČE (Zámok elektrický 374900 0,88A/12VAC)	ks	2,000	14,63	29,26

OST Ostatné

3 888,10

149	HZS-001	Revízie	hod	25,000	21,30	532,50
150	HZS-002	Úradná skúška oprávnenou organizáciou (inšpekcia)	hod	20,000	47,93	958,60
151	HZS-007	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	150,000	15,98	2 397,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

67 600,83

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDelenIA	EČO	
Názov podčasti	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8 851,19	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	7 571,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		16 422,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	16 422,80
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 16 422,80	3 284,56
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	19 707,36
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	
			27	Kľzavá doložka	
			28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 247,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 247,50

1	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	250,000	0,99	247,50
---	-----------	--	---	---------	------	--------

M Práce a dodávky M 15 834,50

21-M Elektromontáže 5 217,52

2	210010059	pevne	m	300,000	1,11	333,00
3	21312025	Elektroinštalčná tuhá rúra, bezhalogénová, D 25 mm, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheň retardujúca, Rozšírený koniec, 3 m, LSFR0H, Šedá (Rúrka pevná 4025HF KA 25mm 750N 3m PVC)	m	300,000	3,20	960,00
4	SHH3188282	Sadra štukat. 5kg/bal šedá (Sádra štukatárska 5kg sivá)	kg	50,000	0,51	25,50
5	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	ks	83,000	0,88	73,04
6	3450921000	Krabica elektroinštalčná prístrojová pod omietku (Krabica inštalčná KP 68 KA 71x43mm pod omietku)	ks	83,000	0,14	11,62
7	210011310	Osadenie polyamidovej príchytka HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	880,000	1,03	906,40
8	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm (Hmoždinka KR 08)	ks	880,000	0,01	8,80
9	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	83,000	3,32	275,56
10	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	770,000	0,71	546,70
11	2207028	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 15 ks káblov 3x1,5 mm2 (Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný)	ks	270,000	0,47	126,90
12	2207036	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný pre 30 ks káblov 3x1,5 mm2 (Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný)	ks	250,000	0,79	197,50
13	2207060	Zväzkový držiak oceľový, pozinkovaný, s kotvou pre 70 ks káblov 3x1,5 mm2 (OBO-2207060-2031/ M70 grip)	ks	250,000	7,01	1 752,50

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 10 616,98

14	220065001E1	Uloženie 1x optického kábla, miestna sieť	m	55,000	1,19	65,45
15	3412580850E	Optický kábel 6-vl., 50/125 µm, MM (Kábel optický univerzálny gelový FRLSOH - 6 vlákien 50/125)	m	55,000	1,53	84,15
16	2200650511	Pripojenie optických vlákien na panel	ks	4,000	12,59	50,36
17	220110567	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu 42U	ks	1,000	160,24	160,24
18	35701083011	Rozvádzač RSK3 - dátový rozvádzač 42U, vrátane výzbroje podľa príslušného výkresu dokumentácie (Rittal)	ks	1,000	1 706,08	1 706,08
19	220300646	Ukončenie dátového kábla a zapojenie na patch panel	ks	123,000	2,93	360,39
20	220300653	Ukončenie optických káblov vyvedením vlákna v kazete	ks	4,000	0,78	3,12
21	220301201	Zásuvka dátová RJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	110,000	7,57	832,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	78802	Elektroinštalačný materiál a prístroje - rámček BIELY (Rámček Mosaic 78802 2M biela)	ks	63,000	0,87	54,81
23	80251	Vypínače a zásuvky, montážna doska - 1P (Rámček Céliane+Mosaic 80251 montážny 2M)	ks	63,000	0,77	48,51
24	76573	Zásuvka dátová RJ45, STP 360° kovové tienenie, CAT6A, biela, 1 modul (Zásuvka dátová Mosaic 76573 RJ45 1M STP 6A biela)	ks	94,000	7,83	736,02
25	76576	Zásuvka dátová RJ45, STP 360° kovové tienenie, CAT6A, biela, 2 modul (Zásuvka dátová Mosaic 76576 RJ45 2M STP 6A biela)	ks	16,000	8,21	131,36
26	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	2,000	2,95	5,90
27	3582010161	Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor ~Jack RJ45/s, Cat.6a (LE-RJ-45)	ks	2,000	3,71	7,42
28	220730361	Rozbočovač alebo odbočovač, prípevnenie na úchytne body, bez zapojenia koaxiálnych káblov	ks	1,000	4,99	4,99
29	ET999	Aktívny TV rozbočovač s 1x vstupom a 18x výstupom, zdroj AC230V/50Hz (LE Rozb.)	ks	1,000	157,17	157,17
30	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne	m	4 470,000	0,67	2 994,90
31	3412500020	Káble na prenos dát U/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, LSOH (Kábel dátový pevný FTP cat.6 AWG23 LSOH 250MHz)	m	4 470,000	0,39	1 743,30
32	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	16,000	6,19	99,04
33	78782	Vypínače a zásuvky, TV ZÁSUVKA (LE-078782 MOS-TV ZÁSUVKA)	ks	16,000	4,47	71,52
34	220733050	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého voľne	m	580,000	0,66	382,80
35	3410351925	VCCJE-R 75-3,7 Koaxiálny kábel, nehorľavý (VCCJE-R 75-3,7)	m	580,000	0,88	510,40
36	460680021	Vybúranie otvoru Ø 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm	ks	45,000	9,03	406,35

OST

Ostatné

340,80

37	HZS-001	Revízie	hod	4,000	21,30	85,20
38	HZS-005	premeranie dátových káblov, vyhotovenie meracích protokolov	hod	8,000	31,95	255,60

Celkom

16 422,80

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	Medicínálne plyny	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	5 562,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	5 562,80
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 5 562,80	1 112,56
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 675,36
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis						26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kľzává doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: Medicinálne plyny

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

MP1 Rozvody kyslíka

4 847,56

1	001-MP	Demontáž jestvujúcich rozvodov a zariadení MP	hod	12,000	17,04	204,48
2	011-MP	omietku s manometrom pre pripojenie MP, D+M (MZ Liberec)	ks	20,000	104,37	2 087,40
3	012-MP	D+M kpl, 1 manometer + 1 čidlo klinic. alarmu, podľa EN7396 (MZ Liberec)	ks	2,000	292,88	585,76
4	013-MP	D+M Monitorovací a alarmový systém vrátane zdroja, podľa EN7396 (MZ Liberec)	ks	1,000	1 171,50	1 171,50
5	014-MP	D+M kábel JYSTY 2x2x0,8	m	22,000	1,07	23,54
6	102-O2	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 12x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	20,000	12,78	255,60
8	132-O2	Náter a značenie	m	20,000	2,56	51,20
9	141-O2	Skúška tesnosti a rozvodov medic. Plyn.	m	20,000	0,56	11,20
10	142-O2	Prefuk dusíkom	m	20,000	0,37	7,40
11	143-O2	Tlaková skúška	hod	9,000	8,52	76,68
16	171-O2	Revízia	hod	12,500	8,52	106,50
17	172-O2	Úradná skúška- inšpekcia	hod	10,000	26,63	266,30

MP2 Rozvody stlačeného vzduchu

715,24

18	102-A	Medené potrubie, vrátane kolien, T kusov a prechodiek 12x 1 mm, D+M (Frigotec)	m	20,000	12,78	255,60
20	132-A	Náter a značenie	m	20,000	2,56	51,20
21	141-A	Skúška tesnosti a rozvodov medic. Plyn.	m	20,000	0,56	11,20
22	142-A	Prefuk dusíkom	m	20,000	0,37	7,40
23	143-A	Tlaková skúška	hod	9,000	8,52	76,68
28	171-A	Revízia	hod	5,500	8,52	46,86
29	172-A	Úradná skúška- inšpekcia	hod	10,000	26,63	266,30

Celkom

5 562,80

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	Komunikačný systém Pacient sestra	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	14 099,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	14 099,45
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 14 099,45	2 819,89
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 919,34
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis						26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: Komunikačný systém Pacient sestra

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Komunikačný systém

14 099,45

1	Pol10	bezdrôtové núdzové tlačidlo komplet (ALCAD)	ks	34,000	143,78	4 888,52
2	Pol11	vrecková prijímacia jednotka komplet (ALCAD)	ks	4,000	165,08	660,32
3	Pol12	bezdrôtový modul (ALCAD)	ks	2,000	910,58	1 821,16
4	Pol13	náramkové tlačidlo s detektorom pádu (ALCAD)	ks	3,000	111,83	335,49
5	Pol14	Server vrátane licencií a príslušenstva (ALCAD)	ks	1,000	1 634,78	1 634,78
6	Pol15	izbová jednotka hlasová (ALCAD)	ks	16,000	58,58	937,28
7	Pol16	izbová jednotka (ALCAD)	ks	2,000	72,42	144,84
8	Pol17	Inštalačný rámik pre izb. Jednotku (ALCAD)	ks	2,000	7,99	15,98
9	Pol18	káblová trasa elektro (BELDEN)	m	112,000	1,33	148,96
10	Pol19	káblová trasa data Cat6 vrátane zásuviek a portov (OPTRONICS)	m	1 425,000	1,65	2 351,25
11	Pol20	Rack 27U s výbavou v zmysle platnej PD (TRITON)	sada	1,000	282,23	282,23
12	Pol21	Nabíjacia koľíska (ALCAD)	ks	2,000	31,95	63,90
13	Pol22	detekčná sada	ks	2,000	26,63	53,26
15	Pol24	Zaškolenie personálu	ks	1,000	298,20	298,20
16	Pol25	Konfigurácia zariadení	ks	1,000	463,28	463,28

Celkom

14 099,45

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	EPS	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 099,92	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	2 042,52	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sŕažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		6 142,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 142,44
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 6 142,44		1 228,49
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 370,93
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis								26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: EPS

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Dodávka zariadenia (Honeywell)

2 935,07

1	802371	Opticko-dymový hlásič	ks	28,000	58,16	1 628,48
2	802271	Termodiferenciálny hlásič	ks	1,000	61,92	61,92
3	805590	Štandardná päťica hlásičov	ks	29,000	5,93	171,97
4	804905	Elektronika tlačidla	ks	3,000	63,62	190,86
5	704900	Kryt so sklom, červený, pre tlačidlové hlásiče	ks	3,000	10,66	31,98
6	704910	Náhradné sklíčko pre tlačidlový hlásič (bal. 10ks)	bal	1,000	20,37	20,37
7	807214RR	Maják Alarm, červený	ks	3,000	121,22	363,66
8	808610.10	12 relé	ks	2,000	212,57	425,14
9	788600	Skrinka pre 12 relé na omietku	ks	2,000	12,35	24,70
10	Pol1	Piktogram pre tlačidlové hlásiče	ks	3,000	5,33	15,99

D2

Montáž zariadenia

1 400,63

11	220330151	Montáž automatického hlásiča	ks	29,000	8,52	247,08
12	220330113	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie do závesného stropu	ks	29,000	12,78	370,62
13	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	3,000	8,52	25,56
14	220330172	EPS, montáž svetelného majáka, zapojenie, preskúšanie	ks	3,000	23,43	70,29
15	220370503	Montáž reléovej skrine, upevnenie, pripojenie, nastavenie	ks	2,000	37,28	74,56
16	220330206	Kontrola funkcie vložky (snímača) automat.hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.)	ks	29,000	3,20	92,80
17	220330741	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky, očistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis	ks	32,000	4,26	136,32
18	220330731P	Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	383,40	383,40

D3

Dodávka inštalačného materiálu

1 113,28

19	JE-H(ST)H	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 (ATaT)	m	350,000	0,75	262,50
20	405508	Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari (OBO)	ks	700,000	0,16	112,00
21	803900	Protipožiarna kotva M6x30 (OBO)	ks	700,000	0,85	595,00
22	CP 611A	Protipožiarny tmel 310 ml (Hilti)	ks	1,000	37,28	37,28
23	Pol2	Drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky, sadra a pod.)	kpl	1,000	106,50	106,50

4

Montáž inštalačného materiálu

693,46

24	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	200,000	0,32	64,00
25	220280206	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 pevne pripevnený na strop	m	350,000	0,53	185,50
26	220261641	Osadenie príchytky, vyvŕt.diery, zatlač.príchytky, v železobetóne	ks	700,000	0,43	301,00
27	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm	m	10,000	5,86	58,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. pr. do 60 mm hr. do 150 mm	ks	39,000	1,92	74,88
29	971042141	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm	ks	2,000	3,41	6,82
30	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou t 15 cm (m2)	m2	0,100	26,63	2,66

Celkom

6 142,44

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčasti	HSP	Miesto	
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 931,48	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	1 774,15	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		5 705,63	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				5 705,63			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5 705,63				1 141,13			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				6 846,76			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa							
				27 Kľzáva doložka							
				28 Zvýhodnenie + -							

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDelenia

Podčasť: HSP

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Dodávka zariadenia (Honeywell)

2 217,20

1	PLN-1EOL	Doska dohľadu	ks	2,000	71,49	142,98
2	LBC3086/41	Stropný reproduktor 6W, gufatá kovová mriežka,	ks	37,000	53,93	1 995,41
3	LBC3081/02	Protipožiarny kryt pre stropný reproduktor	ks	37,000	2,13	78,81

D2 Montáž zariadenia

1 281,42

4	220370536	Montáž reproduktora do 6 W	ks	37,000	12,78	472,86
5	220370471	Skúšanie reproduktora	ks	37,000	3,20	118,40
6	HZS000114	Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane východzej odbornej prehliadky a skúšky, zaškolenie obsluhy	hod	24,000	23,43	562,32
7	Pol6	Meranie zrozumiteľnosti reči	hod	8,000	15,98	127,84

D3 Dodávka inštalačného materiálu

1 460,83

8	NHXX-O 2x1,5	Kábel NHXX-O 2x1,5 FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 (ATaT)	m	500,000	0,75	375,00
9	405512	Káblová príchytka so zachovaním funkčnosti pri požiari (OBO)	ks	880,000	0,16	140,80
10	803900	Protipožiarna kotva M6x30 (OBO)	ks	880,000	0,85	748,00
11	CP 611A	Protipožiarny tmel, 310 ml (Hilti)	ks	1,000	37,28	37,28
12	Pol7	Drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky, sadra a pod.)	kpl	1,000	159,75	159,75

D4 Montáž inštalačného materiálu

746,18

13	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	150,000	0,83	124,50
14	210881325	Kábel NHXX 2x1,5 pevne pripevnený na strop	m	500,000	0,53	265,00
15	220261641	Osadenie príchytky, vyvrt. diery, zatlač príchytky, v železobetóne	ks	880,000	0,32	281,60
16	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. pr. do 60 mm hr. do 150 mm	ks	32,000	1,92	61,44
17	971042141	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm	ks	2,000	3,41	6,82
18	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr.nad 120 mm	ks	1,000	4,26	4,26
19	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou t 15 cm (m2)	m2	0,100	25,56	2,56

Celkom

5 705,63

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Nemocnica A.Leňa	JKSO	
Názov objektu	STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA	EČO	
Názov podčastí	UVK	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.		
Projektant			
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	01.03.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 653,07	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	6 281,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		11 934,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	11 934,08
24	DPH 20,00 % z 11 934,08	2 386,82
25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 320,90

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzáva doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Nemocnica A.Leňa

Objekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO A INTERNÉHO ODDELENIA

Podčasť: UVK

Objednávateľ: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

11 934,08

713 Izolácie tepelné

92,22

1	713482111x	Montáž trubíc z PE, hr.do 30mm,vnút.priemer do 38	m	80,000	0,80	64,00
2	2837741521, 00000	Izolácia Trubice, pre potrubie z uhlíkovej ocele 18x1,2, hr. 9mm (len pre rebrkové vykurovacie telesá) (Tubolit)	m	80,000	0,33	26,40
3	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	25,98	1,30
4	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,050	10,35	0,52

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4 202,24

Materiál a Montáž potrubia (v cene je započítaná aj montáž tvaroviek)

3 471,07

5	Ivar-15	Potrubie z uhlíkovej ocele, dimenzia d15x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (prípájacie potrubie k radiátorom) (Ivar)	m	198,000	10,09	1 997,82
6	Ivar-18	Potrubie z uhlíkovej ocele, dimenzia d18x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (viditeľná stúpačka/červená farba) (Ivar)	m	30,000	11,82	354,60
7	Ivar-22	Potrubie z uhlíkovej ocele, dimenzia d22x1,5 (potrubie+montáž+závěsy) (viditeľná stúpačka/červená farba) (Ivar)	m	15,000	12,78	191,70
8	Ivar-18.1	Potrubie z uhlíkovej ocele, dimenzia d18x1,2 (potrubie+montáž+závěsy) (stúpačky hygienické zariadenia) (Ivar)	m	10,000	11,82	118,20
9	Ivar-28	Potrubie z uhlíkovej ocele, dimenzia d28x1,5 (potrubie+montáž+závěsy) (stúpačky hygienické zariadenia) (Ivar)	m	33,000	14,91	492,03
10	733191301	Tlaková skúška potrubia - jestvujúce rozvody	m	286,000	0,55	157,30
11	733191302	Chemické prečistenie a preplach vykurovacieho systému	m	286,000	0,37	105,82
12	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,100	35,43	38,97
13	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do1000 m	t	1,100	13,30	14,63

D2 Potrubné tvarovky

352,70

14	Prechodka 15	Prechodka 15x1,2 - 3/8" (Ivar)	ks	8,000	3,89	31,12
15	Prechodka 18	Prechodka 18x1,2 - 1/2" (Ivar)	ks	8,000	4,24	33,92
16	Prechodka 22	Prechodka 22x1,5 - 3/4 (Ivar)	ks	10,000	4,61	46,10
17	Prechodka 28	Prechodka 28x1,5 - 1" (Ivar)	ks	5,000	6,11	30,55
18	Redukcia 28-22	Redukcia 28x1,5 - 22x1,5 (Ivar)	ks	3,000	2,24	6,72
19	Redukcia 18-15	Redukcia 18x1,5 - 15x1,2 (Ivar)	ks	4,000	1,42	5,68
20	Redukcia 22-18	Redukcia 22x1,5 - 18x1,2 (Ivar)	ks	2,000	1,79	3,58
21	Tkus-18	T-kus 18x1,2 - 18x1,2 (Ivar)	ks	24,000	3,94	94,56

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	Špeciálne 91	Jednostranná odbočka, 28x1,5 - 15x1,2 (Ivar)	ks	9,000	5,28	47,52
23	Špeciálne 91.1	Jednostranná odbočka, 22x1,5 - 15x1,2 (Ivar)	ks	3,000	4,03	12,09
24	Špeciálne 91.2	Jednostranná odbočka, 18x1,2 - 15x1,2 (Ivar)	ks	6,000	4,10	24,60
25	Špeciálne 90	Obojstranná odbočka, 22x1,5 - 15x1,2 (Ivar)	ks	2,000	4,03	8,06
26	Špeciálne 90.1	Obojstranná odbočka, 18x1,2 - 15x1,2 (Ivar)	ks	2,000	4,10	8,20

D3 Demontáž potrubia

378,47

27	D10-15	Demontáž potrubia, dimenzia DN10 a DN15	m	232,000	1,17	271,44
28	D20	Demontáž potrubia, dimenzia DN20	m	20,000	1,22	24,40
29	D25	Demontáž potrubia, dimenzia DN25	m	36,000	1,28	46,08
30	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,750	35,43	26,57
31	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do1000 m	t	0,750	13,30	9,98

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

2 302,67

32	9572844	Zverné šrúbenie na potrubie uhlíkové oceľ- 15x1-EK (Ivar)	ks	105,000	1,91	200,55
33	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	51,000	1,60	81,60
34	4849211006r	Termostatická hlavica kvapalinová , závit - M30x1,5 (Ivar)	ks	51,000	12,78	651,78
35	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	102,000	2,34	238,68
36	4228461120, 00000	Ventil k vykurovaciemu telesu. Termostatický ventil dvojregulačný s prednastavením - 1/2"xEK, DN15, Rohový (Ivar)	ks	18,000	19,28	347,04
37	4228461094, 00000	Regulačné šrúbenie pre vykurovacie teleso. - rohové - 1/2"xEK (Ivar)	ks	18,000	2,66	47,88
38	4228461121, 00000	Ventil k vykurovaciemu telesu. Termostatický ventil dvojregulačný s prednastavením - 1/2"xEK, typ , DN15, Priamy (Ivar)	ks	33,000	19,28	636,24
39	4228461092, 00000	Regulačné šrúbenie pre vykurovacie teleso. priame - 1/2"xEK (Ivar)	ks	33,000	2,66	87,78
40	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m	t	0,150	26,58	3,99
41	998734194	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	t	0,150	47,54	7,13

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

5 336,95

D4 Montáž radiátorov

4 533,60

42	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového - 24 hodín	ks	51,000	6,25	318,75
43	K-1	Vykurovacie teleso panelové 22 K 400/500 (Korad)	ks	2,000	38,79	77,58
44	K-2	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/400 (Korad)	ks	1,000	44,72	44,72
45	K-3	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/700 (Korad)	ks	4,000	58,14	232,56
46	K-4	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/800 (Korad)	ks	4,000	63,90	255,60
47	K-5	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/900 (Korad)	ks	1,000	69,23	69,23
48	K-6	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1000 (Korad)	ks	1,000	76,23	76,23
49	K-7	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1100 (Korad)	ks	16,000	82,25	1 316,00
50	K-8	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1200 (Korad)	ks	1,000	88,30	88,30
51	K-9	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1300 (Korad)	ks	3,000	94,33	282,99
52	K-9.1	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1400 (Korad)	ks	1,000	100,35	100,35
53	K-11	Vykurovacie teleso panelové 22 K 600/1600 (Korad)	ks	1,000	113,00	113,00
54	K-12	Rebríkový radiátor 450x900 (Korad)	ks	16,000	38,79	620,64
55	735159523	Montáž vykurovacieho telesa, dvojradového s odvzdušnením	ks	51,000	15,98	814,98

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,650	31,67	83,93
57	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,650	14,62	38,74

D5 Demontáž radiátorov

803,35

58	C-1	Demontáž článkových radiátorov (spolu s ventilmi)	ks	51,000	12,78	651,78
59	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	3,300	31,31	103,32
60	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,300	14,62	48,25

Celkom

11 934,08

Zoznam známych subdodávateľov

Por. č.	Identifikácia navrhnutého subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktná osoba, osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Identifikácia príslušného plnenia	Rozsah plnenia vyjadrený sumou v Eur bez DPH/ s DPH	Dátum požiadania o schválenie	Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa	Dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa	Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa
1.	Glass Global s.r.o. Lackovce 227 066 01 IČO: 36 493 724 Ing. Peter Koval konateľ nar.: 17.11.1976 Lackovce 227, 066 01 email: glassglobal@glassglobal.sk telefón: 0907 920 773 RPVS číslo vložky: 20110	Hliníkové a plastové okná a dvere	Suma bez DPH 13 392,28 € / Suma s DPH 16 070,74 €	25.6.2019	1.7.2019	1.7.2019		

V Humennom dňa 20.06.2019

Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

Kontaktné osoby objednávateľa

- Manažér prevádzky Nemocnica A.Leňa Humenné a.s.:

Podolák Miloš

tel.: 0905 744 257

e-mail: milos.podolak@svetzdravia.com

- Supervízia za Svet zdravia, a.s.:

Ing. Martin Bača, investičný manažér

tel.: +421 918 544 951

e-mail: martin.baca@svetzdravia.com

Ing. Radoslav Köröš, špecialista pre stavebné projekty,

tel.: 0918 761 184

e-mail: radoslav.koros@svetzdravia.com

- Stavebno-technický dozor objednávateľa: **ENG2 SR. Spol. s.r.o.**

Ing. Ľuboslav Hasaj

tel.: 0903 415 009

e-mail: hasaj@2eng.sk

Ing. Michal Marko

tel.: 0903 786 001

e-mail: marko@eng2.sk

Miroslav Pešta

tel.: 0903 609 324

e-mail: m.pest@centrum.sk