

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: „Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna“

Na základe požiadaviek záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám boli doručené v systéme JOSEPHINE dňa 15.10.2020 dávame nasledovné stanovisko:

1. Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie počtu svietidiel vo výkaze výmer časť Elektroinštalácie objekt SO01. Rozdiel výkazu oproti projektu je

Pre položku 72 - 6 kusov,

Pre položku 73 +3 kusy

Pre položku 76 +4 kusy

Pre položku 79 - 6 kusov,

Pre položku 80 +3 kusy

Pre položku 82 - 8 kusov

Pre položku 83 +15 kusov

Vo Výkaz Výmer chýba svietidlo (napríklad H) s príslušným zdrojom svetla v počte 2 kusy. -

Svietidlo, 12W, CYDEA, svietidlo 12W č. 3 v PD, E27

+ 12W LED svetelný zdroj-pätica E27 k svietidlu C.

Odpoveď:

Pre položku 72 - 6 kusov (Pôvodne 105 - 6 - 23ks (náhrada) - spolu 76ks)

Pre položku 73 +3 kusy (Pôvodne 57 + 3ks + 2ks (náhrada za CYDEA)) - spolu 62ks

Pre položku 76 +4 kusy (Pôvodne 11 + 4ks) - spolu 15

Doplnená je položka 77a - Svietidlo H 60W - 23ks (náhrada za položku 72)

Pre položku 79 - 6 kusov (Pôvodne 105 - 6 - 23ks (náhrada)) - spolu 76ks

Pre položku 80 +3 kusy (Pôvodne 57 + 3ks + 2ks (náhrada za CYDEA)) - spolu 62ks

Pre položku 82 - 8 kusov - nezmenené

Pre položku 83 +15 kusov - doplnené 3ks (25ks) totožný zdroj ako 82

Svietidlo, 12W, CYDEA, svietidlo 12W č. 3 v PD, E27 – vymazané, nahradené položkou 73

+ 12W LED svetelný zdroj-pätica E27 k svietidlu C – vymazané, nahradené položkou 80

Dôvod doplnenia svietidla H - v rámci auto korekcie bolo zhodnotené že zdroj nachádzajúci sa v miestnostiach vid' príloha "CKSS_Výmena_svietidiel_21.10.2020" nebude dostačujúci pre dostatočný svetelný komfort, preto sme sa rozhodli o výmenu za iný typ svietidla v miestnosti - svietidlo H.

Položka 46:

V rámci auto korekcie sa zhodnotilo, že daný navrhovaný zdroj UPS by v budúcnosti mohol spôsobiť problémy v prípade špičkových nábehov, nakoľko sa tieto UPS majú používať pre evakuačné výťahy a za žiadnych okolností sa nesmie prerušiť dodávky EE, upravená bola položka vo VV.

Položky 227-232 v objekte SO 01, 02, 04 (časť 07) :

Položky 127-130 v objekte SO 03 (časť 06) :

V rámci auto korekcie sa prišlo na fakt že v projektovej dokumentácii chýbajú komponenty pre pospájanie rozvodov. Tento materiál sa doplnil do VV.

Príloha:

VV_oprava_2

V Košiciach, 22.10.2020

Spracoval: Mesto Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, Referát výstavby v spolupráci s projektantom PD