

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: „Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna“

Na základe požiadaviek záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám boli doručené v systéme JOSEPHINE dňa 18.11.2020 dávame nasledovné stanovisko:

Otázka č.1:

Radi by sme sa utvrdili, v ktorom výkaze máme oceňovať časť VZT. Časť VZT pri predkladaní cenových ponúk v šablóne " Priloha_1_k_Vysvetleniu_11_VV_oprava8 ", alebo jednotlivo v šablónach, ktoré ste zaslali dňa 18.11.2020 a to:

"Priloha_2a_k_Vysvetleniu_11_VV_VZT_SO_01_04;

Priloha_2b_k_Vysvetleniu_11_VV_VZT_SO_02;

Priloha_2c_k_Vysvetleiu_11_VV_VZT_SO_03"

Odpoveď:

Cenu za VZT je potrebné predložiť v celkovom výkaze výmer, t. č. podľa Prílohy č. 1 k Vysvetleniu č. 12 – VV – oprava –98. Prílohy k vysvetleniu č. 11, ktoré sa týkajú VV VZT sa môžu považovať za bližšiu špecifikáciu VZT.

Otázka č.2:

Objekt: SO 03 – Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 01 – ASR

Položka 22: Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25

Rozmer stropnej dosky:

Podľa ASR = $13,74 * 8,1 * 0,18 = 20,033 \text{ m}^3$

Podľa STA = $13,74 * 6,9 * 0,20 = 18,961 \text{ m}^3$

Stropná doska má v každej časti PD inú šírku a inú hrúbku. V statike chýba konzolovité vyloženie stropnej dosky zo severovýchodnej strany objektu.

Vo výkaze je uvedené množstvo betónu = 111,297 m³ (toto číslo predstavuje pôdorysnú plochu strechy podľa ASR $13,74 \text{ m} * 8,1 \text{ m} = 111,294 \text{ m}^2$).

Žiadame zosúladenie projektovej dokumentácie, časť ASR a časť STA a predloženie opravenej platnej projektovej dokumentácie.

Žiadame opravu množstva vo výkaze výmer.

Pozn.: v prípade, že je chybný rozmer v statike, oprava sa bude týkať aj množstva výstuže a debnenia (položky 23 až 28).

Odpoveď:

Armovanie konzoly - viď. revízia výkresov v prílohe č. 2-5. Hrúbka dosky bude 200 mm.

V prílohe č. 1 je opravený výkaz výmer č. 9 s úpravou množstva v položkách 22, 27 .

Otázka č.3:

Objekt: SO 03 – Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 01 – ASR

Položka 27: Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505

Výkres ST-02 Strop nad 1.NP – spodná výstuž

Položka 2 výkazu výstuže: prút dĺžky 6700 mm v počte 46 ks.

Podľa výkresu majú byť tieto prúty osovo vzdialené cca 143 mm na dĺžke 13740 mm.

$13740 / 143 = 96$ ks

Vo výkaze chýba 50 ks, čo predstavuje cca 425 kg.

Žiadame o opravu výkazu a opravu na výkrese ST-02.

Odpoveď:

Vid'. revízia výkresov ST_01, ST_02, ST_03. V prílohe č. 1 je opravený výkaz výmer č. 9 s úpravou množstva v položkách 22, 27.

Otázka č 4:

Objekt: SO 03 – Útulok pre rodiny s deťmi

Časť: 01 – ASR

Položka 29: Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25

Množstvo betónu vo výkaze výmer predstavuje veniec vysoký 300 mm nad všetkými nosnými stenami objektu. Nad otvormi O2 je veniec vysoký až 550 mm (vid' statika) a táto časť nie je zarátaná do výkazu výmer.

$3,0 \text{ m} * 0,5 \text{ m} * 0,25 \text{ m} * 2 = 0,75 \text{ m}^3$

Žiadame navýšiť množstvo betónu v položke 29 o +0,75 m³.

Odpoveď:

V prílohe č. 1 je opravený výkaz výmer č. 9 s úpravou množstva v položkách 29.

Zároveň verejný obstarávateľ mení čl. VIII. ods. 4 návrhu ZoD nasledovne:

4. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH.

Prílohy:

1. VV-oprava_9
2. Revízia – ST 01
3. Revízia – ST 02
4. Revízia ST – 03
5. Rez - útulok
6. ZoD_MC_Krasna_CKSS_oprava_2

V Košiciach, 20.11.2020

Spracoval: Mesto Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, Referát výstavby v spolupráci s projektantom PD