



	umiestnenie	dĺžka
K 01 –poplastovaný okapnicový plech vetraneho hrebeňa svetlika, R.Š. 150 mm	pozri DET.1.1	30,00 m
K02 L–profil z poplastovaného plechu, kotvený do OSB dosky R.Š. 100 mm		
	pozri DET.1.1	82,6 m
K03 – ukončovacia lišta z poplastovaného plechu, mechanicky kotvená R.Š. 70 mm		
	pozri DET.1.1	6,0 m
K 04 –Pododkvapový žlab polkruhový, hr,0,6mm FeZn + PU 25um, R.Š. 400 mm, vrátane doplnkov, háčkov, košíkov a dilatácie		
		199,40 m
K05 Odvodňová rúra Ø 150 mm z FeZn + PU 25um, hr. 0,6mm, vrátane všetkých doplnkov		
		208,60 m



	umiestnenie	dĺžka
K02 L–profil z poplastovaného plechu, kotvený do OSB dosky R.Š. 100 mm		
	pozri DET.2.1	118,5 m
OBNOVA ČASŤ 3		
K06 Odkvapový profil FeZn + PU25, (pozink+ PU farba 25um) kotvený RAL 9006 R.Š. 150 mm	umiestnenie	dĺžka
	pozri DET.3.1	33,8 m
K07 – Kapač z FeZn + PU25 plechu, hr,0,6 mm (pozink+ PU farba 25um) kotvený RAL 9006	umiestnenie	plocha
	pozri DET.3.1	1,5 m2