

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 010721cp  
Stavba: Zelený kričok

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 28. 1. 2021
Objednávateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČ DPH:
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH	1 926 606,82
--------------	--------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 926 606,82	385 321,36

Cena s DPH	v	EUR	2 311 928,18
------------	---	-----	--------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

  
COLAS Slovakia, a.s.  
Priemyselná 6, 042 45 Košice 20

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 010721cp

Stavba: Zelený kríček

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>1 926 606,82</b>	<b>2 311 928,18</b>
SO 01	Fontána	32 220,37	38 664,44
SO 02	Komunikácie, spevnené plochy, chodníky	681 434,89	817 721,87
SO 03	Lávka_pre_peších_a_cyklistov_ponad_Trnávku	199 500,00	239 400,00
SO 04	Odvodnenie_povrchov,	21 953,66	26 344,39
SO 05	odvodnenie striech objektov		
SO 05	Pitná_fontána	2 806,70	3 368,04
SO 06	Preložka_NN_vzdušného_vedenia_do_zeme	5 593,13	6 711,76
SO 07	KAMER SYSTÉM	14 302,50	17 163,00
SO 08	Sadové úpravy	165 573,93	198 688,72
SO 09	Studňa	23 127,18	27 752,62
SO 10	Verejné WC s kioskom	322 596,70	387 116,04
001	Zariadenie staveniska, búracie a zemné práce	14 486,93	17 384,32
002	Nové konštrukcie	168 688,28	202 425,94
003	Výplňové konštrukcie otvorov	12 973,35	15 568,02
004	Doplňky pre WC	16 720,48	20 064,58
005	Kaskády, schodisko a kvetináče	29 381,91	35 258,29
02	Vzduchotechnika	12 029,13	14 434,96
03	Elektroinštalácia	11 433,86	13 720,63
04	Zdravotechnika	40 929,12	49 114,94
05	Plynoinštalácia	3 171,53	3 805,84
06	Prekládka pripojovacieho plynovodu	3 377,00	4 052,40
07	Vykurovanie	9 405,11	11 286,13
SO 11	Verejné osvetlenie	90 808,43	108 970,12
Objekt1	Montáž A	26 740,80	32 088,96
Objekt2	Materiál B	64 067,63	76 881,16
SO 12	Vonkajšie_NN_rozvody_v_parku	6 180,25	7 416,30
SO 13	Zastávkové prístrešky a ich vybavenie	350 743,00	420 891,60
SO 14	Závlahový systém	9 766,08	11 719,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zelený kričok  
Objekt:  
SO 01 - Fontána

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 28. 1. 2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			32 220,37
		Základ dane	Sadzba dane
		0,00	20,00%
DPH základná			Výška dane
znižená		32 220,37	0,00
			6 444,07
Cena s DPH		v EUR	38 664,44

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

**SO 01 - Fontána**

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**Náklady z rozpočtu**

**32 220,37**



# ROZPOČET

Stavba: Zelený kričok

Objekt: SO 01 - Fontána

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**32 220,37**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - vonkajšky	m3	82,500	11,40	940,50
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,750	6,78	167,81
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,460	36,42	453,79
4	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	3,738	6,20	23,18
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,460	3,63	45,23
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	49,840	0,36	17,94
7	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	12,460	8,76	109,15
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,460	0,72	8,97
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,940	5,00	99,70
10	K	174101102a	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	66,000	12,61	832,26
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,900	15,80	156,42
12	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	15,840	12,97	205,44
13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,600	33,12	218,59
14	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,005	99,32	99,82
15	K	230180021	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 3.6	m	10,000	1,74	17,40
16	M	SPW063038100	SUPERPIPE HDPE PE100 rúra 63x3,8/100m PN10 (SDR17) - pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE alebo ekvivalent	m	10,000	3,21	32,10
17	K	230180015	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 4.3	m	27,000	1,61	43,47
18	M	286130053400	Rúra HDPE PE100 SUPERPIPE D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody alebo ekvivalent	m	27,000	1,98	53,46
19	K	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 2.9	m	4,000	1,35	5,40
20	M	SPW032030100	SUPERPIPE HDPE PE100 rúra 32x3,0/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE alebo ekvivalent	m	4,000	1,27	5,08
21	K	230203677	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	2,000	2,91	5,82
22	M	286220028600	Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4", FRIALEN alebo ekvivalent	ks	2,000	47,11	94,22
23	K	230203673	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1" alebo ekvivalent	ks	4,000	2,56	10,24
24	M	286220028200	Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN alebo ekvivalent	ks	4,000	28,79	115,16
25	K	230180069	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 63	ks	10,000	10,86	108,60
26	M	286530074300	T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB ako sada TA (Kit) PE 100 SDR 11 D 63/63 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	3,000	26,15	78,45
27	M	286530190200	Redukcia elektrotvarovková MR PE 100 SDR 11 D 63/32 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	4,000	11,56	46,24
28	M	286530187200	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	2,000	18,41	36,82
29	M	286220029500	Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2", FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	76,55	76,55
30	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	11,32	11,32
31	M	TBS 60-15	Vyrovnávací prstenec TBS 60-15, PREFA SUČANY alebo ekvivalent	ks	1,000	8,65	8,65



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	871264000	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 110	m	14,000	0,68	9,52
33	M	286120003700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	14,000	3,50	49,00
34	K	877264024	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 110	ks	1,000	3,41	3,41
35	M	KGKLAP100	PVC spätná klapka 100, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	42,00	42,00
36	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 (odvetranie šachty)	m	4,000	18,96	75,84
37	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8 (odvetranie šachty) ukončené mriežkou	m	2,000	15,84	31,68
38	K	K007	D+M krytu pre odvetracie potrubie - imitácia koša	SUB	1,000	285,00	285,00
39	K	Pol1	D+M technológie fontany	sub	1,000	19 845,93	19 845,93
40	K	893301003	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	126,36	126,36
41	M	20502450	Armátúra šachta 2050x2450, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	3 050,00	3 050,00
42	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	23,78	23,78
43	M	100025090	Skruž 1000/250/90, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	75,00	75,00
44	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	21,76	21,76
45	M	600D400	Poklop liatinový zadlaždovací 700x700	ks	1,000	250,00	250,00
46	K	386921011	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	1,000	82,12	82,12
47	M	M004	RETENČNÁ NADRŽ 1,5m3	ks	1,000	780,00	780,00
48	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	23,78	71,34
49	M	TBS 100/65-60s	Kónus TBS 100/65-60 so stupačkou, šachtový program, PREFA SUČANY alebo ekvivalent	ks	1,000	53,15	53,15
50	M	TBH 100-100s	Šachtová skruž TBH 100-100 so stupačkou, PREFA SUČANY alebo ekvivalent	ks	1,000	75,00	75,00
51	M	TBH 100-25s	Šachtová skruž TBH 100-25 so stupačkou, PREFA SUČANY alebo ekvivalent	ks	1,000	27,22	27,22
52	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	1,000	43,25	43,25
53	M	TBS 100/68	Šachtové dno TBS 100/68 DN 1000, h=680 -pre DN 100, 150, 200, 250, 300, PREFA SUČANY alebo ekvivalent	ks	1,000	303,00	303,00
54	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	21,76	21,76
55	M	BEGU D	Poklop betónovo - liatinový BEGU D, 40t, atyp (logo TRNAVA) alebo ekvivalent	ks	1,000	280,00	280,00
56	K	721170909	napojenie na existujúcu kanalizáciu	ks	1,000	19,88	19,88
57	M	LG100	IN SITU manžeta 100 - pre OD tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	97,50	97,50
58	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	41,000	3,23	132,43
59	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,000	0,70	28,70
60	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	14,000	1,44	20,16
61	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	41,000	1,12	45,92
62	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	41,000	0,79	32,39
63	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	14,000	0,85	11,90
64	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,692	30,22	1 048,39
65	K	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlačovým uzáverom DN 50	ks	1,000	6,90	6,90
66	M	286630027200	Podlahový vpust HL510NPr, (0,5 l/s) horizontálny odtok DN 40/50, pevná izolačná príruha, zápachová uzávierka Primus, rám 147x147 mm, mriežka 140x140mm, PP/PE/nerez alebo ekvivalent	ks	1,000	41,12	41,12
67	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	5,02	5,02
68	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	16,16	16,16
69	K	K004	vyburanie otvorov a následné utesnenie prestupov z armatúrnej šachty	sub	6,000	160,00	960,00
70	K	Pol2	Vypracovanie dielenskej dokumentácie	kpl	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zelený kríček  
Objekt:  
SO 02 - Komunikácie, spevnené plochy, chodníky

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 28. 1. 2021  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH		681 434,89	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	681 434,89	20,00%	136 286,98
Cena s DPH		v EUR	817 721,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

**SO 02 - Komunikácie, spevnené plochy, chodníky**

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**681 434,89**

HSV - Práce a dodávky HSV	633 007,51
1 - Zemné práce	72 897,84
2 - Zakladanie	18 290,60
5 - Komunikácie	300 118,74
8 - Rúrové vedenie	13 964,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	221 582,18
99 - Presun hmôt HSV	6 154,04
M - Práce a dodávky M	41 374,55
21-M - Elektromontáže	41 374,55
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	7 052,83
VRN04 - Projektové práce	3 793,12
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 963,37
VRN10 - Inžinierska činnosť	296,34

# ROZPOČET

Stavba:  
Zelený kričok

Objekt:  
**SO 02 - Komunikácie, spevnené plochy, chodníky**

Miesto: Dátum: 28. 1. 2021

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**681 434,89**

D HSV Práce a dodávky HSV 633 007,51

D 1 Zemné práce 72 897,84

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	768,000	2,16	1 658,88
2	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2 322,500	1,29	2 996,03
3	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 70 mm, -0,12700t	m2	1 028,000	2,56	2 631,68
4	K	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 100 mm, -0,15300t	m2	1 792,000	2,80	5 017,60
5	K	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	416,500	1,14	474,81
6	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 003,000	2,37	2 377,11
7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	16,880	6,09	102,80
8	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 828,000	5,93	10 840,04
9	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	584,000	0,52	303,68
10	K	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	3 531,000	0,75	2 648,25
11	K	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	711,000	0,52	369,72
12	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	51,800	41,49	2 149,18
13	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	148,480	0,96	142,54
14	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 417,670	1,94	2 750,28
15	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	425,301	0,72	306,22
16	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	48,000	6,90	331,20
17	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,400	0,75	10,80
18	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	114,860	16,93	1 944,58
19	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	34,458	0,83	28,60
20	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 222,030	0,59	1 311,00
21	K	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	104,170	1,11	115,63
22	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 117,860	4,27	9 043,26
23	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 4 km	m3	2 117,860	0,47	995,39
24	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	t	3 600,362	0,24	864,09
25	K	171209002	Zákonný poplatok obci za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 600,362	5,93	21 350,15



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	37,050	3,01	111,52
27	M	5833365000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	t	62,985	10,08	634,89
28	K	174101003R	Zásypy, dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou zeminou	m3	104,170	3,01	313,55
29	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7 162,390	0,15	1 074,36

D 2

Zakladanie

18 290,60

30	K	212752127R	Drenážna rúrka z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesku fr. 0/16 hr. 100 mm, zásyp trativodu štrkodrvinou fr. 11/22 mm	m	478,600	5,87	2 809,38
31	K	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	351,290	4,98	1 749,42
32	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	36,000	4,29	154,44
33	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	6,000	107,31	643,86
34	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	8,500	120,08	1 020,68
35	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	3,750	124,45	466,69
36	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	184,000	9,48	1 744,32
37	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	184,000	3,56	655,04
38	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,750	108,74	190,30
39	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	3,200	100,03	320,10
40	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	7,280	89,57	652,07
41	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,250	115,09	143,86
42	K	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,480	119,93	177,50
43	M	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm alebo ekvivalent	m2	5,900	21,34	125,91
44	K	289474211R6	Škárovanie dlažby do hĺbky 10 mm	m2	325,130	2,96	962,38
45	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	1 273,000	0,27	343,71
46	M	6288000630	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm	m2	141,000	1,42	200,22
47	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	1 273,000	0,83	1 056,59
48	M	2830010950	Hydroizolačná fólia	m2	52,000	7,11	369,72
49	K	289971411	Výstužný geokompozit	m2	3 785,220	1,19	4 504,41

D 5

Komunikácie

300 118,74

50	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	42,000	2,69	112,98
51	K	564241111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením ŠD 0-32 mm, po zhutnení hr. 120 mm	m2	3,170	2,82	8,94
52	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením, ŠD 0-32 mm, po zhutnení hr. 150 mm	m2	21,330	4,03	85,96
53	K	564761111R	Výmena podlažia - Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 125 mm	m2	4 571,680	1,60	7 314,69
54	K	564261111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením ŠD fr. 0-63 mm, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 461,450	2,95	7 261,28
55	K	577133111	Betón asfaltový modifik. PMB 65/105-65 po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr.40mm	m2	1 715,440	8,05	13 809,29
56	K	577153113	Betón asfaltový modifik. PMB 65/105-65 po zhutnení I.tr. hrubozrnný AC 16 L hr.60mm	m2	1 715,440	9,90	16 982,86
57	K	577181126	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.AC 22 P, CA 35/50, hr. 100 mm	m2	1 663,570	12,22	20 328,83
58	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný PI, s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 663,570	0,58	964,87
59	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací PS-E, bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 430,880	0,43	1 475,28
60	K	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	2 866,830	9,45	27 091,54
61	K	581142113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny II., hr. 230 mm	m2	351,290	61,64	21 653,52
62	K	577134231	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O, CA 50/70 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	416,540	1,19	495,68
63	K	577131211	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O, CA 50/70 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	416,540	10,38	4 323,69
64	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. hrubozrnný AC 16 L, CA 50/70 hr. 50mm	m2	416,540	10,96	4 565,28



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný PI, s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,5 kg/m2	m2	416,540	0,44	183,28
66	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací PS-E bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	416,540	0,41	170,78
67	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením, CBGM 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	681,290	5,67	3 862,91
68	K	567122112	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením, CBGM 5/6, po zhutnení hr. 40 mm	m2	51,870	3,01	156,13
69	K	564251115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením ŠD fr. 0-32 mm po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 489,450	3,96	21 738,22
70	K	567153113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C5/6, po zhutnení hr. 280 mm	m2	55,790	18,25	1 018,17
71	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej pre peších (vrátane lôžka hr. 40 mm z drveného kameniva fr. 4-8 mm)	m2	553,300	10,31	5 704,52
72	M	5922900050R4	Betónová staromestská dlažba - farba sivo-čierna"	m2	553,300	21,34	11 807,42
73	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 do bet. lôžka C 12/15	m2	280,170	10,31	2 888,55
74	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	232,790	16,59	3 861,99
75	M	5921953050R	Betónova dlažba reléfná	m2	47,380	17,78	842,42
76	K	596911212R9	Kladenie bet. dlažby hr. 10 cm pre peších nad 20 m2	m2	39,150	14,22	556,71
77	M	5921951630R8	Betónové platň, biele 200x200x100 mm	m2	5,250	11,85	62,21
78	M	5838401660	Kamenná dlažba 100x100x100 mm	m2	33,900	5,93	201,03
79	K	596911212	Kladenie betónovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka hr. 40 mm z drveného kamenia fr 4-8 mm)	m2	3 298,575	10,59	34 931,91
80	M	5921950480	Dlažba betónová 150x150x80 mm SIVÁ	m2	79,200	9,48	750,82
81	M	5921957400R6	Bet. platňa 250x250x80 mm, farba sivobéžová	m2	24,010	21,34	512,37
82	M	5921957410R7	Bet. platňa 500x250x80 mm, farba sivobéžová	m2	3 195,970	21,34	68 202,00
83	K	597962126	Montáž uzavretého žľabu do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 hr. 150 mm	m	147,200	16,59	2 442,05
84	M	5923002414R	Žľab z kompozitu so štrbinovým asymetrickým krytom z nerezovej ocele, tr. zať. A15	m	63,900	82,97	5 301,78
85	M	2866355020	Žľab z kompozitu so štrbinovým asymetrickým krytom z nerezovej ocele, tr. zať. A15, s vnútorným	m	78,000	82,97	6 471,66
86	M	5923002816R	Žľab s vláknotetónu s krytom z tvárnej liatiny, tr. zať. D=400 kN s vnútorným spádom	m	5,300	154,10	816,73
87	K	895991111R9	Montáž uličného vpustu do bet. lôžka C25/30	ks	11,000	29,63	325,93
88	M	2866355130	Žľabový vpust NW 100, tr. zať. 400 kN, odtok DN 100/150, pre odvodňovacie žľaby alebo ekvivalent	ks	11,000	75,86	834,46

D 8 Rúrové vedenie 13 964,11

89	K	895941111R	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	19,000	104,97	1 994,43
90	M	5923010054R	Uličný vpust komplet s liatinovým roštom pre tr. zať. D 400	ks	19,000	296,34	5 630,46
91	K	899331111	Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	225,22	1 801,76
92	K	899331111R	Výšková úprava šachtových a kanalizačných poklopov do 200 mm zvýšením poklopu	ks	17,000	244,18	4 151,06
93	K	899331111R.1	Výšková úprava plynového a vodárenského šupátka do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	48,30	386,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 221 582,18

94	M	4044790550	IP4 „Slepá cesta“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	1,000	54,53	54,53
95	M	4044790570	IP5 „Návesť pred slepou cestou“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	1,000	41,49	41,49
96	M	4044790590	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	18,000	54,53	981,54
97	M	4044790610	IP7 „priechod pre cyklistov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	7,000	41,49	290,43
98	M	4044790630	IP8 „Spomaľovací prah“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	4,000	41,49	165,96
99	M	4044790800	IP13c „Parkovisko – pakovacie miesta s pozdĺžnym státím“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA2	ks	2,000	47,41	94,82
100	M	4044790950	IP16 „Parkovisko – pakovacie miesta s vyhradeným státím“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA2	ks	1,000	47,41	47,41
101	M	4044799667	E12 „Dodatková tabuľa s textom“ zákl. rozmer500x500, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,000	35,56	106,68



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	4044799645	E8c „Koniec úseku platnosti“ zákl. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000	29,63	29,63
103	M	4044799637	E8a „Začiatok úseku platnosti“ zákl. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000	29,63	29,63
104	M	4044799633	E7 „Smerová šípka“ zákl. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000	29,63	29,63
105	M	4044788000	C13a „Cestička pre vyznačených užívateľov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	7,000	47,41	331,87
106	M	4044787060	C13b „Cestička pre vyznačených užívateľov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA	ks	4,000	47,41	189,64
107	M	4044787880	C9 „Cestička pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,000	47,41	47,41
108	M	4044787850	C8 „Cestička pre cyklistov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,000	47,41	47,41
109	M	4044787580	C3 „Prikázaný smer jazdy vľavo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2	ks	1,000	47,41	47,41
110	M	4044786310	B33 „Zákaz stáť“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	2,000	47,41	94,82
111	M	4044785200	B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,000	47,41	47,41
112	M	4044786310	B33 „Zákaz stáť“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	2,000	47,41	94,82
113	M	4044780800	A16 „Cyklisti“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,000	59,27	59,27
114	M	4044781780	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,000	64,01	64,01
115	M	4044793600	II7a „Zastávka autobusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	7,000	53,34	373,38
116	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	66,000	17,78	1 173,48
117	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky AI, f60 mm	m	160,000	7,97	1 275,20
118	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	49,000	2,37	116,13
119	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	132,000	2,41	318,12
120	K	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby - I. Etapa pracovné miesto v obci komplet, v zmysle PD	kpl	1,000	2 015,09	2 015,09
121	K	914001112R2	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby - II. Etapa pracovné miesto v obci komplet, v zmysle PD	kpl	1,000	8 297,45	8 297,45
122	K	914001112R3	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby - III. Etapa pracovné miesto v obci komplet, v zmysle PD	kpl	1,000	7 704,77	7 704,77
123	K	914001112R4	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby - IV. Etapa pracovné miesto v obci komplet, v zmysle PD	kpl	1,000	7 552,25	7 552,25
124	K	914001112R5	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby - V. Etapa pracovné miesto v obci komplet, v zmysle PD	kpl	1,000	11 616,43	11 616,43
125	K	914001112R6	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby - VI. Etapa pracovné miesto v obci komplet, v zmysle PD	kpl	1,000	4 504,33	4 504,33
126	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 072,500	2,96	3 174,60
127	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 072,500	0,15	160,88
128	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	328,700	5,93	1 949,19
129	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	328,700	0,31	101,90
130	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	1 401,200	0,12	168,14
131	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípkov nápisov, prechodov a pod.	m2	286,780	28,45	8 158,89
132	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípkov nápisov, prechodov a pod.	m2	286,780	0,68	195,01
133	K	917733111R	Osadenie kasselského obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	113,000	24,75	2 796,75
134	M	5921745000R	Bezbariérový kasselský obrubník z bet. C45/55 XF4	ks	113,000	77,05	8 706,65



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	94,600	8,32	787,07
136	M	5921745000	<i>Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm</i>	ks	79,200	3,79	300,17
137	M	5921954500	<i>Obrubník betónový cestný prechodový 1000x200x260/150 mm</i>	ks	15,400	4,74	73,00
138	K	917762111.1	Osadenie cest. obrubníka kamenného s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	710,850	10,67	7 584,77
139	M	5838030300	<i>Obrubník kamenný 150x250x500 mm</i>	ks	894,700	17,00	15 209,90
140	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	83,310	64,55	5 377,66
141	K	916261111	Osadenie čadičovej dlažby do lôžka z betónu tr. 16/20	m2	291,230	16,59	4 831,51
142	M	5838010600R5	<i>Kamenná čadičová dlažba 150x150x100 mm, sivá</i>	m2	291,230	75,00	21 842,25
143	K	918101111.1	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20-XO	m3	29,123	64,01	1 864,16
144	K	918101112R	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 30/37	m3	16,950	64,01	1 084,97
145	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	788,500	1,20	946,20
146	M	1116171000	<i>Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznom hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex alebo ekvivalent</i>	m	788,500	0,40	315,40
147	K	917831504R	Osadenie palisád hranatých do bet. lôžka C16/20	ks	23,000	21,34	490,82
148	M	5921958300R	<i>Palisáda grafit 10x80x200 cm</i>	ks	23,000	296,34	6 815,82
149	K	917831507R	Osadzovanie kamenných blokov z granitu do bet. lôžka C25/30	ks	12,000	29,63	355,56
150	M	5978651440R	<i>Kamenný blok 600x380x1800 mm, farba Granit</i>	ks	12,000	1 422,42	17 069,04
151	M	5538168047R	<i>Smetný kôš kruhového priemeru, materiál perforovaný plech, so strieškou a popolníkom</i>	ks	7,000	296,34	2 074,38
152	K	936104211	Osadenie odpadkového koša+ montáž	ks	7,000	28,45	199,15
153	K	936124121	Lavičky monolitické, dodávka + montáž	ks	3,000	7 040,98	21 122,94
154	K	936124121.1	Osadenie parkovej lavičky + montáž	ks	12,000	53,34	640,08
155	M	5538168001R	<i>Drevená lavička, drevo jaseň</i>	ks	12,000	446,88	5 362,56
156	K	966001111R	Demontáž parkovacieho automatu na parkovacie lístky s betónovou pätkou	ks	1,000	29,63	29,63
157	K	928902121	Odstránenie reklamnej tabule osadenej na oceľovej konštrukcii	ks	1,000	29,63	29,63
158	K	936104211R1	Osadenie parkovacieho automatu do betónovej pätky	ks	1,000	29,63	29,63
159	K	966001121	Demontáž oceľovej parkovej lavičky s betónovou pätkou	ks	5,000	29,63	148,15
160	K	966001131	Demontáž stojana na bycikle s betónovou pätkou	ks	10,000	14,22	142,20
161	K	966001152R	Demontáž existujúceho zastávkového prístrešku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a prípravou pre odvoz	ks	2,000	948,28	1 896,56
162	K	966001163	Demontáž reklamného panela, kotveného do bet. pätky	ks	4,000	14,22	56,88
163	K	966001164	Demontáž stĺpa pre výlep plagátov, kotveného do bet. pätky	ks	2,000	14,22	28,44
164	K	966005111	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, - 0,03500t	m	41,000	17,05	699,05
165	K	966006132R1	Odstránenie oceľ. zahradzovacieho stĺpiku pre zamedzenie vjazdu automobilov, s bet. pätkou	ks	6,000	14,22	85,32
166	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	16,000	1,56	24,96
167	K	966083211R	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením čiar šírky 125 mm	m	130,000	1,19	154,70
168	K	966083311	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením s pojazdom čiar šírky 250 mm	m	90,000	2,37	213,30
169	K	966083312	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením	m2	106,000	5,93	628,58
170	K	976085311R3	Vybúranie kanalizačného vpustu uličného	ks	8,000	82,97	663,76
171	K	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek z akéhokoľvek lôžka	m	263,500	1,03	271,41
172	K	981011112R2	Demolácia objektu, postupným rozoberaním omietnutých OSB dosiek, vrátane naloženia a odvozu - 0,22200t	kpl	1,000	948,28	948,28
173	K	936174311	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh + montáž	ks	13,000	30,82	400,66
174	M	5538168125R	<i>Cyklostan, oceľový osemhran</i>	ks	7,000	109,05	763,35
175	M	5538168126R	<i>Cyklostan, oceľový L-profil</i>	ks	6,000	109,05	654,30
176	M	2867180035R	<i>Kotva oceľová</i>	ks	60,000	9,48	568,80
177	M	2867182072R	<i>Týč závitová M15x165 pozink</i>	ks	12,000	3,32	39,84



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	M	2867182075R	Tyč závitová M15x250 pozink	ks	48,000	5,33	255,84
179	M	2867180040	Kotva oceľová do betónu pozinkovaná	ks	16,000	3,56	56,96
180	K	915930003	Osadenie regulačného pozinkového stĺpika pevného + montáž	ks	2,000	29,63	59,26
181	M	4045794995	Pevný regulačný stĺpik	ks	2,000	77,05	154,10
182	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 588,144	1,41	5 059,28
183	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 6 km	t	23,188	5,81	134,72
184	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	3 564,956	2,04	7 272,51
185	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 6 km	t	3 564,956	0,12	427,79
186	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	2 803,116	4,15	11 632,93
187	K	979089011	Zákonný poplatok obci za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	2 803,116	0,00	0,00
188	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	761,840	0,59	449,49
189	K	979089611	Zákonný poplatok obci za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	761,840	0,00	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							6 154,04
190	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	10 430,584	0,59	6 154,04
D M Práce a dodávky M							41 374,55
D 21-M Elektromontáže							41 374,55
191	K	210010090	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	180,000	1,41	253,80
192	M	3450705800	I-Rúrka FXP 40	m	180,000	1,49	268,20
193	K	210101444	Chránička delená, osadenie	m	80,000	3,97	317,60
194	M	3411316119	Chránička delená - červená 06110/2 BA	m	80,000	17,73	1 418,40
195	K	210201001R	Svetelné iluminácie, dodávka + montáž	ks	15,000	2 607,77	39 116,55
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							7 052,83
D VRN04 Projektové práce							3 793,12
196	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	3 793,12	3 793,12
D VRN06 Zariadenie staveniska							2 963,37
197	K	000600021	Zriadenie prevádzka a odstránenie staveniska	kpl	1,000	2 370,70	2 370,70
198	K	000600053	Vyvolané investície - lokálna úprava inžinierskych sietí	eur	1,000	592,67	592,67
D VRN10 Inžinierska činnosť							296,34
199	K	001000033	Inžinierska činnosť - skúšky na preverenie únosnosti podlažia	eur	1,000	296,34	296,34

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 03 - Lávka\_pre\_peších\_a\_cyklistov\_ponad\_Trnávku

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

199 500,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	199 500,00	20,00%	39 900,00

Cena s DPH

v EUR

239 400,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 03 - Lávka\_pre\_peších\_a\_cyklistov\_ponad\_Trnávku

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

199 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV	184 541,14
1 - Zemné práce	13 431,36
2 - Zakladanie	41 937,12
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	38 948,79
4 - Vodorovné konštrukcie	38 920,69
5 - Komunikácie	15 995,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 405,57
8 - Rúrové vedenie	372,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 271,77
99 - Presun hmôt HSV	9 257,94
PSV - Práce a dodávky PSV	3 726,83
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 246,95
764 - Konštrukcie klampiarske	1 047,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	208,53
783 - Dokončovacie práce - nátery	223,68
M - Práce a dodávky M	1 044,21
23-M - Montáže potrubia	1 044,21
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	10 187,82
VRN03 - Geodetické práce	2 664,80
VRN04 - Projektové práce	5 129,08
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 498,50
VRN10 - Inžinierska činnosť	895,44



# ROZPOČET

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 03 - Lávka\_pre\_peších\_a\_cyklistov\_ponad\_Trnávku

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

199 500,00

### D HSV Práce a dodávky HSV

184 541,14

#### D 1 Zemné práce 13 431,36

1	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	4,17	1 251,00
2	K	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	285,900	5,16	1 475,24
3	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	285,900	0,01	2,86
4	K	124303101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	61,722	8,51	525,25
5	K	124303109.S	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	18,517	0,01	0,19
6	K	151301102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 m	m2	32,000	19,38	620,16
7	K	151301201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	m2	32,000	13,47	431,04
8	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	273,522	1,92	525,16
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 641,132	0,57	935,45
10	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	148,200	0,65	96,33
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	273,522	0,53	144,97
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	519,692	5,34	2 775,16
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	96,500	3,96	382,14
14	M	583453000R2	ŠP pre ochranný zásyp	t	8,800	7,99	70,31
15	M	5834530700R	Vhodná zemina do násypu komunikácie	t	183,350	7,99	1 464,97
16	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	74,100	7,07	523,89
17	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	144,000	0,48	69,12
18	M	0057211100	Trávové semeno	kg	7,200	10,66	76,75
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením, Eedef2 = 80 Mpa	m2	38,720	3,49	135,13
20	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	158,400	2,08	329,47
21	K	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (zrovnávanie a príprava terénu)	m2	419,100	1,01	423,29
22	K	182101102	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	419,100	2,80	1 173,48

#### D 2 Zakladanie 41 937,12

23	K	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1,360	32,55	44,27
24	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	14,000	8,99	125,86
25	K	229942123	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm	m	121,000	66,61	8 059,81
26	K	229946123	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej tlakom i ťahom, pri priemere mikropilóty nad 105 do 115 mm	ks	20,000	105,25	2 105,00
27	K	262503372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V	m	154,000	104,75	16 131,50
28	K	273311114	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	5,826	79,64	463,98
29	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,497	91,83	229,30
30	K	273354111	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	5,709	22,51	128,51
31	K	273354211	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	5,709	6,69	38,19



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,050	1 225,65	61,28
33	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,336	101,96	1 257,78
34	K	274321118	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	25,452	127,60	3 247,68
35	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	82,243	14,96	1 230,36
36	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	82,243	5,28	434,24
37	K	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	27,370	22,51	616,10
38	K	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	27,370	5,28	144,51
39	K	274362111	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	4,074	1 278,94	5 210,40
40	K	281602211	Injektovanie povrchové s dvojitém obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom do 0, 6 MPa (m)	m	120,000	16,65	1 998,00
41	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	278,770	0,68	189,56
42	M	6936651300R	Geotextília netkaná polypropylénová, CBR = min. 2,5 kN	m2	306,647	0,72	220,79

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 38 948,79

43	K	311102000R	Prestup DN 200 v múroch - prestup drenáže DN 160 cez driel	ks	2,000	4,05	8,10
44	K	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	4,290	109,98	471,81
45	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	34,320	22,51	772,54
46	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	34,320	5,28	181,21
47	K	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	0,082	1 278,94	104,87
48	K	317171000R	Osadenie, lepenie - chemickou maltou ocelovú výstuž do vývrtu	ks	277,000	4,66	1 290,82
49	K	317321117	Mostové rímky z betónu železového triedy C 25/30	m3	53,694	126,67	6 801,42
50	K	317361216	Výstuž mostových rím z betonárskej ocele B500B	t	0,030	1 278,94	38,37
51	K	317361411	Výstuž mostných rím z zvaraných sietí do 6 kg/m2	t	0,258	1 278,94	329,97
52	K	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	17,836	122,75	2 189,37
53	K	334323138	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	7,680	124,74	958,00
54	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	34,018	22,51	765,75
55	K	334351113	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	24,560	19,24	472,53
56	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	34,018	5,28	179,62
57	K	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	24,560	5,28	129,68
58	K	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	44,500	26,64	1 185,48
59	M	553466700R	Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 130 cm, kotvenie do podlahy	m	44,500	518,41	23 069,25

D 4 Vodorovné konštrukcie 38 920,69

60	K	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	66,774	140,68	9 393,77
61	K	421352011	Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom alebo ekvivalent	m2	141,520	2,00	283,04
62	K	421352021	Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž alebo ekvivalent	m2	141,520	15,32	2 168,09
63	K	421352091	Debnenie nosníkové DOKA Top 50 vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž alebo ekvivalent	m2	141,520	10,12	1 432,18
64	K	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	16,748	1 278,94	21 419,69
65	K	423355911	Príplatok k debneniu nosných konštrukcií trámových za debnenie nábehov rovinných	m2	109,700	11,98	1 314,21
66	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	1,283	164,97	211,66
67	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,080	1 278,94	102,32
68	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,055	1 278,94	70,34
69	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,892	22,51	200,16



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,892	5,28	46,95
71	K	433121121	Osadenie železobetónovej schodnice	ks	19,000	13,52	256,88
72	K	451475121	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	8,900	103,82	924,00
73	K	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony do 1 kg zálievky na 1 m škáry	m	42,250	10,66	450,39
74	K	46454111R	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky zo štrkodrviny, z terénu, zrnitosti 32-63 mm	m3	14,410	44,90	647,01

D 5 Komunikácie 15 995,44

75	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	77,000	7,01	539,77
76	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	129,030	9,25	1 193,53
77	K	567114210R	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 85 mm	m2	29,288	11,11	325,39
78	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného, modifikovaný, PS-A, 0,3-0,5 kg/m2	m2	53,694	0,67	35,97
79	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	53,694	15,99	858,57
80	K	594511111	Dlažba z lomového kameňa hr. 200 mm do lôžka z betónu tr. C 16/20 hr. 100-150 mm s vyškárovaním	m2	384,990	31,00	11 934,69
81	K	596811310	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	26,625	28,98	771,59
82	M	5921950120	Dlažba betónová High value 8,0 cm alebo ekvivalent	m2	26,891	11,32	304,41
83	K	599141000R	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	5,500	5,73	31,52

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 405,57

84	K	622460000R1	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, jemná malta, hr. priemerne 20 mm	m2	106,274	37,84	4 021,41
85	K	622460000R2	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, hrubá malta, hr. priemerne 40 mm	m2	45,546	56,82	2 587,92
86	K	622460000R3	Sanácia betónových konštrukcií, komplexný sanačný systém podľa popisu v TS, vrchný ochranný náter	m2	167,002	10,66	1 780,24
87	K	625907111	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	8,000	2,00	16,00

D 8 Rúrové vedenie 372,46

88	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	6,000	0,47	2,82
89	M	2861136790	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, L = 5 m, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,200	207,83	249,40
90	K	871350000R	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	m	0,800	1,33	1,06
91	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	3,000	2,20	6,60
92	M	2865103230	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	3,000	36,64	109,92
93	K	877356102	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	1,000	2,66	2,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 271,77

94	M	5922764160.1	Tvárnica priekopová TBM 1-60 alebo ekvivalent	ks	7,318	5,33	39,00
95	K	916561111R	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000	8,19	49,14
96	M	5921745100	Obrubník betónový, 50x250x1000	ks	6,600	10,24	67,58
97	K	91951141R	Dočasné zatrubnenie Trnavky počas prác na opevnení dna	m	25,000	106,58	2 664,50
98	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,500	2,46	13,53
99	K	935112211.1	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	2,300	2,40	5,52
100	K	935114111	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy A 15	m	20,000	3,33	66,60
101	M	5922700620	Čelná, koncová stena NW 100 alebo ekvivalent	ks	2,000	26,64	53,28
102	M	5923001005	Môstkový rošt NW 100, lxšxh, trieda A 15, liatina, pre odvodňovacie žľaby bez ochrannej hrany alebo ekvivalent	ks	20,000	19,24	384,80
103	M	5923001000	Odvodňovací žľab plytký 100, dĺžky 1 m, bez spádu, kompozitný	ks	20,000	35,28	705,60
104	K	935114491	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm	ks	1,000	37,30	37,30



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	5922700020	Vpust NW 100, lxšxv 1000x201x510 mm, s liatinovou hranou a presuvkou DN 150, kompozitný alebo ekvivalent	ks	1,000	160,35	160,35
106	M	5922700050	Kalový kôš k vpustu 100, plastový čierny, k zachytávaniu nečistôt	ks	1,000	46,63	46,63
107	K	936941211	Osadenie odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	3,000	6,73	20,19
108	M	5516412000R	Odvodňovacia trubička na odvodnenie izolácie, nerez	ks	3,000	35,30	105,90
109	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu - brokovanie	m2	98,450	5,33	524,74
110	K	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	151,820	7,93	1 203,93
111	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	88,800	3,80	337,44
112	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	177,600	2,00	355,20
113	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	88,800	3,80	337,44
114	K	943944123	Montáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení od 6 do 9 kPa	m3	222,000	2,68	594,96
115	K	943944393	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia k príplatku za každých ďalších i začatých 5 m výšky lešenia priestorového ťažkého prac. alebo podperného zaťaženia od 6 do 9 kPa	m3	222,000	0,64	142,08
116	K	943944822	Demontáž lešenia priestorového ťažkého pracovného alebo podperného bez podláh do výšky 20 m pri zaťažení nad 3 do 6 kPa	m3	222,000	1,17	259,74
117	K	944941102	Ochranné jednotyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	45,000	12,66	569,70
118	K	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	39,900	96,89	3 865,91
119	K	971056001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	3 394,000	0,65	2 206,10
120	K	971056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	80,000	3,01	240,80
121	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	87,780	0,32	28,09
122	K	979081121.2	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - na skládku odpadov 7 km	t	526,680	3,06	1 611,64
123	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	87,780	0,67	58,81
124	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	87,780	5,34	468,75
125	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	87,780	0,53	46,52
D 99 Presun hmôt HSV							9 257,94
126	K	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	1 236,040	7,49	9 257,94
D PSV Práce a dodávky PSV							3 726,83
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 246,95
127	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná - epoxidom (zap. vrstva)	m2	89,500	2,73	244,34
128	M	2453333700	Zapečatujúca vrstva na moste	kg	98,450	7,79	766,93
129	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	130,955	1,17	153,22
130	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,043	2 464,62	105,98
131	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	261,910	1,17	306,43
132	M	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch alebo ekvivalent	t	0,115	1 905,09	219,09
133	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	38,420	1,36	52,25
134	M	2832990200R	Hydroizolačná fólia hr. 1,5mm, proti zemnej vlhkosti, odolná voči chloridom, materiál PE	m2	42,262	4,40	185,95
135	K	711141000R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode nástrekom - PU s posypom	m2	98,500	2,16	212,76
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 047,67
136	K	764311000R	Oplechovanie opláštenia potrubia, nerezový plech hr. 1,5 mm	m2	78,394	13,32	1 044,21
137	K	764322924	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu - ventilov potrubí	ks	2,000	1,73	3,46



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							208,53
138	K	767411000R	Demontáž opláštenia potrubí	m2	78,394	2,66	208,53
D 783 Dokončovacie práce - nátery							223,68
139	K	783151000R	Nátery oceľ.konstr. epoxidové ľah. C	m2	8,000	1,32	10,56
140	K	783174000R	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové ľahkých C	m2	8,000	26,64	213,12
D M Práce a dodávky M							1 044,21
D 23-M Montáže potrubia							1 044,21
141	K	230210000R	Ručné opláštenie potrubia	m2	78,394	13,32	1 044,21
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							10 187,82
D VRN03 Geodetické práce							2 664,80
142	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	1 332,57	1 332,57
143	K	000300032	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	kpl	1,000	1 332,23	1 332,23
D VRN04 Projektové práce							5 129,08
144	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	5 129,08	5 129,08
D VRN06 Zariadenie staveniska							1 498,50
145	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	kpl	75,000	19,98	1 498,50
D VRN10 Inžinierska činnosť							895,44
146	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	hod	30,000	21,32	639,60
147	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kpl	12,000	21,32	255,84

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 04 - Odvodnenie\_povrchov, odvodnenie\_striech\_objektov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 953,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 953,66	20,00%	4 390,73

Cena s DPH

v EUR

26 344,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:  
Zelený kričok

Objekt:  
**SO 04 - Odvodnenie\_povrchov, odvodnenie\_striech\_objektov**

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**21 953,66**

### HSV - Práce a dodávky HSV

19 735,93

1 - Zemné práce

11 481,66

4 - Vodorovné konštrukcie

576,67

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18,53

8 - Rúrové vedenie

6 496,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

485,43

99 - Presun hmôt HSV

677,27

### PSV - Práce a dodávky PSV

2 122,73

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 495,83

764 - Konštrukcie klampiarske

626,90

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

95,00

VRN01 - Zmluvné požiadavky

95,00

# ROZPOČET

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 04 - Odvodnenie\_povrchov, odvodnenie\_striech\_objektov

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

21 953,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 735,93

D 1

Zemné práce

11 481,66

1	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	87,004	41,39	3 601,10
2	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	26,101	9,47	247,18
3	K	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	46,848	47,50	2 225,28
4	K	132311139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	14,054	15,77	221,63
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	36,300	1,76	63,89
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	36,300	1,57	56,99
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	129,982	2,97	386,05
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	519,928	0,29	150,78
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	129,982	0,62	80,59
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	217,070	4,75	1 031,08
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,550	3,25	115,54
12	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	t	11,181	13,28	148,48
13	M	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	t	53,449	12,52	669,18
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	75,045	11,21	841,25
15	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	t	136,432	12,04	1 642,64

D 4

Vodorovné konštrukcie

576,67

16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	17,264	31,46	543,13
17	K	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,149	108,46	16,16
18	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,260	13,79	17,38

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18,53

19	K	627991000	Tesnenie škár striekanou PUR montážnou penou	kus	1,000	11,40	11,40
20	M	231710000600	Pena polyuretánová montážna a výplňová trubičková jednozložková - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	kus	1,000	7,13	7,13

D 8

Rúrové vedenie

6 496,37

21	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 100	m	6,500	1,18	7,67
22	M	286110005900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, DN 100, dl. 5 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií alebo ekvivalent	ks	1,421	17,67	25,11
23	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 125	m	1,500	1,33	2,00
24	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, DN 125, dl. 5 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií alebo ekvivalent	ks	0,328	21,73	7,13



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150	m	216,000	1,22	263,52
26	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dĺ. 6 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií alebo ekvivalent	ks	39,355	35,18	1 384,51
27	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	17,000	2,94	49,98
28	M	286510003600	Koleno PVC-U, DN 110x87,5° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	16,000	1,83	29,28
29	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	1,41	1,41
30	K	877266072	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 100	ks	1,000	2,94	2,94
31	M	112C	Uťahovacia koncovka (zaslepenie), D98-125 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	163,40	163,40
32	K	877266096	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 100	ks	8,000	2,94	23,52
33	M	286510009600	Presuvka PVC-U, DN 100 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	8,000	1,49	11,92
34	K	877276098	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	3,000	3,35	10,05
35	M	286540090500	Dvojhrdlová spojka KG, DN 125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií alebo ekvivalent	ks	3,000	3,88	11,64
36	K	877314266	Montáž kanalizačnej spojky DN 150	ks	3,000	5,06	15,18
37	M	AC1452	Prechodová spojka, D130-145/110-125 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	3,000	25,65	76,95
38	M	AC1362	Prechodová spojka, D121-136/110-125 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	3,000	23,75	71,25
39	K	877354268	Montáž kanalizačnej spojky DN 200	ks	2,000	5,68	11,36
40	M	AC2904	Prechodová spojka, D260-285/180-205 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií alebo ekvivalent	ks	2,000	42,75	85,50
41	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	30,000	3,62	108,60
42	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87,5° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	12,000	4,21	50,52
43	M	286510004500	Koleno PVC-U, DN 160x67,5° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000	3,90	7,80
44	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	10,000	3,43	34,30
45	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	5,000	2,95	14,75
46	M	286510004200	Koleno PVC-U, DN 160x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	2,74	2,74
47	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	26,000	3,62	94,12
48	M	286510013600	Odbočka 45° PVC-U, DN 150/150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	6,000	6,38	38,28
49	M	286510013400	Odbočka 45° PVC-U, DN 150/100 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	5,28	5,28
50	M	286510017000	Odbočka 87,5° PVC-U, DN 150/100 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	4,000	0,51	2,04
51	M	286520024000	Odbočka dvojité PVC DN 150/150/150/45° hladký kanalizačný systém - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000	27,83	55,66
52	M	FA150ST	Univerzálne pripojovacie sedlo DN 150 krátke - vo vyhotovení podľa popisu z projektu	ks	9,000	74,10	666,90
53	M	FA150B	Univerzálne pripojovacie sedlo DN 150 dlhé - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	4,000	74,10	296,40
54	M	BC21/166	Výrovnávací vložka pre sedlá DN 150 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	13,000	23,75	308,75
55	K	877326050	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	ks	5,000	3,62	18,10
56	M	286510008000	Redukcia PVC-U, DN 150/100 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	5,000	2,04	10,20
57	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	3,000	3,62	10,86



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 150/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	3,000	2,86	8,58
59	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	2,000	3,62	7,24
60	M	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000	1,40	2,80
61	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	1,000	3,62	3,62
62	M	286510009800	Presuvka PVC-U, DN 150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	2,77	2,77
63	K	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150	ks	2,000	4,06	8,12
64	M	286510008200	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000	5,40	10,80
65	K	877356078	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	ks	6,000	4,06	24,36
66	M	274C	Uľahovacia koncovka (zaslepenie), D260-274 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	6,000	80,75	484,50
67	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	224,000	1,37	306,88
68	K	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/150 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	3,000	32,71	98,13
69	M	286610000000	Kompletná revízna kanalizačná šachta plastová DN 400 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	3,000	391,88	1 175,64
70	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	9,02	27,06
71	M	552410002750	Poklop oceľový, žiarovo zinkovaný, uzamykateľný 400x400 mm, tr. B125 s možnosťou predĺženia, upravený oceľovou pásovinou pre ukotvenie k podkladnému betónu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	3,000	118,75	356,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 485,43

72	K	971056017	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - železobetónových -0,00061t	cm	190,000	1,54	292,60
73	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,310	4,75	1,47
74	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,860	0,38	0,71
75	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,310	26,60	8,25
76	K	HZS900111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - podchytenie existujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach	hod	16,000	11,40	182,40

D 99 Presun hmôt HSV 677,27

77	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	235,163	2,88	677,27
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 122,73

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 495,83

78	K	721100928	Oprava odpadového potrubia betónového krátenie rúr DN 200	ks	8,000	13,05	104,40
79	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	4,000	5,25	21,00
80	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	3,000	7,33	21,99
81	K	721140925	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	4,000	3,25	13,00
82	K	721140926	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 125	ks	3,000	4,60	13,80
83	K	721242116M	Montáž lapača strešných splavenín - zo šedej liatiny DN 125	ks	11,000	11,40	125,40
84	M	286630056100	Lapač strešných splavenín, DN 125, liatinový rám, odtok s otočným guľovým kĺbom 0 - 90°, kôš na nečistoty, klapka - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	11,000	85,50	940,50
85	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	269,200	0,95	255,74

D 764 Konštrukcie klampiarske 626,90

86	K	764454455	Zvodové rúry, alebo ich časti, z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer do 150 mm	m	18,000	33,50	603,00
87	K	764454803	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí z akéhokoľvek materiálu, kruhových, s priemerom do 150 mm, -0,00356t	m	12,000	1,04	12,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,500	1,76	11,42
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				95,00
D		VRN01	Zmluvné požiadavky				95,00
89	K	000100041	Finančná rezerva - náklad na vopred nepredvídané práce a dodávky pri prepojení a napojení nových a existujúcich prípojok (napr. na presuvky, spojky a pod.) vrátane prípadného podchytenia existujúcich IS	eur	1,000	95,00	95,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

**SO 05 - Pitná\_fontána**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**2 806,70**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 806,70	20,00%	561,34

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 368,04**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

**SO 05 - Pitná\_fontána**

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**Náklady z rozpočtu**

**2 806,70**

# ROZPOČET

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 05 - Pitná\_fontána

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 806,70</b>
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - vonkajšky	m3	13,500	11,40	153,90
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,050	6,78	27,46
3	K	174101102a	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu (kanalizácia mimo kanálov)	m3	9,000	12,61	113,49
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,700	15,80	42,66
5	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	4,288	12,97	55,62
6	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,800	33,12	59,62
7	K	230180007	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 25 x 2.7	m	12,000	1,26	15,12
8	M	025C170/100	HDPE rúra PE100 rúra 25x1,8/100m PN10 (SDR17) - pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	m	12,000	0,44	5,28
9	K	230203672	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D25/3/4"	ks	2,000	2,10	4,20
10	M	286220028100	Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 25/3/4", FRIALEN alebo ekvivalent	ks	2,000	42,00	84,00
11	K	230203203	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	5,33	5,33
12	M	M003	PE mechanické tvarovky t-kus s vnútorným závitom 32x 3/4"x32	ks	1,000	30,27	30,27
13	K	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	9,87	9,87
14	M	388240002000	vodomier bytový jednovtokový Jm 3 v/3 alebo ekvivalent	ks	1,000	56,00	56,00
15	K	722221225	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	ks	1,000	3,96	3,96
16	M	4019837042721	Filter FK 06-3/4+ red.ventil alebo ekvivalent	ks	1,000	44,39	44,39
17	K	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	3,86	3,86
18	M	551190004500	Spätná klapka Eura ľahká, 3/4" FF, Kv 2,70, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	7,18	7,18
19	K	722221083	Montáž gurovenia konuta vypustacieho závitového G 3/4	ks	1,000	3,85	3,85
20	M	551110011300	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	8,66	8,66
21	K	722221453	Montáž posúvača závitového G 3/4	ks	1,000	3,89	3,89
22	M	SLO411095	Ventil priamy voda 3/4" Slovarm K-125T alebo ekvivalent	ks	1,000	9,74	9,74
23	K	871264000	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 110	m	3,000	0,68	2,04
24	M	286120003700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	3,000	3,50	10,50
25	K	894201122	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30 (patka pre fontanu)	m3	0,500	127,56	63,78
26	K	K006	montáž fontany na pitnú vodu	sub	1,000	520,00	520,00
27	M	M007	fontana na pitnú vodu (podľa požiadavky)	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
28	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	12,000	0,79	9,48
29	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	3,000	0,85	2,55



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zelený kričok  
Objekt:  
SO 06 - Preložka\_NN\_vzdušného\_vedenia\_do\_zeme

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 28. 1. 2021  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 593,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 593,13	20,00%	1 118,63
Cena s DPH			6 711,76
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

**SO 06 - Preložka\_NN\_vzdušného\_vedenia\_do\_zeme**

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**5 593,13**

21-M - Elektromontáže

2 981,39

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

521,74

OST - Ostatné

2 090,00



# ROZPOČET

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 06 - Preložka\_NN\_vzdušného\_vedenia\_do\_zeme

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

5 593,13

D 21-M		Elektromontáže			2 981,39		
1	K	210191561	Osadenie káblovej skrine SR vrátane murárskych prác a zapojenia vodičov.	ks	1,000	71,25	71,25
2	M	3570182600	Rozvádzač SR +príslušenstvo	ks	1,000	608,19	608,19
3	K	210191551	Rozpojovacia skriňa VRIS vrátane montáže na stožiar, bez zapojenia vodičov VRIS I, VRIS II, VRIS K	ks	1,000	47,50	47,50
4	M	3570329300	Skriňa VRIS 1/200 + príslušenstvo	ks	1,000	173,47	173,47
5	K	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	1,05	4,20
6	M	3452112300	G-Káblové oko CU 95x12 KU	ks	4,000	2,61	10,44
7	K	210100010	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	1,05	4,20
8	M	3452114100	G-Káblové oko CU 150x12 KU-F	ks	4,000	5,64	22,56
9	M	3580760881	Nožová poistka PN1 (01) 100 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000	2,82	8,46
10	M	3580760893	Nožová poistka PN2 (02) 100 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000	5,33	15,99
11	M	3580760863	Nožová poistka PN000 (00C) 50 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	3,000	1,57	4,71
12	K	210010136	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne do D 200 mm	m	38,000	1,19	45,22
13	M	3450700300	I-Rúrka FXKV200 PE	m	38,000	4,56	173,28
14	K	210901196	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm <sup>2</sup> ) voľne uložený "Solidal" AYKYD 1 kV 3x150 + 70	m	42,000	1,46	61,32
15	M	3410204400	Kábel silový hliníkový NAYY 4x150	m	42,000	6,37	267,54
16	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	37,000	1,76	65,12
17	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	7,000	0,63	4,41
18	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	34,850	1,14	39,73
19	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	7,000	1,76	12,32
20	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	4,310	1,14	4,91
21	M	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	0,61	1,22
22	K	219319001	Demontáž skrine bez murárskych prác a odpojenie vodičov tenkocementové skrine SP	ks	2,000	95,00	190,00
23	K	210260121	Kábel AYK 12 pevne uložený na príslušenstve, demontáž	m	75,000	1,43	107,25
24	K	331125001	Demontáž stĺpa zo železob., do hm. do 4,0 t	ks	2,000	332,50	665,00
25	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	m	5,000	1,76	8,80
26	M	2861106700	Tlakové rúry PVC D76mm.	m	5,000	2,33	11,65
27	K	210010233	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 80/2-4 mm	m	3,000	5,23	15,69
28	M	1412534600	Rúrka bezšvíková, vonkajší priemer D 82,5mm, hrúbka steny 3,6 mm	m	3,000	9,31	27,93
29	M	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,130	3,33	0,43
30	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,040	2,38	0,10
31	K	MV	Murárske výpomoci	%	44,440	2,85	126,65
32	K	PM	Podružný materiál	%	19,370	2,85	55,20
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	44,440	2,85	126,65

D 46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach			521,74		
34	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	23,000	6,51	149,73
35	K	460560163	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	23,000	3,25	74,75
36	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	9,99	139,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000	5,55	77,70
38	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	37,000	0,14	5,18
39	M	2830002000	Fólia červená v m	m	37,000	0,10	3,70
40	K	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	37,000	1,76	65,12
41	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,040	142,50	5,70

D		OST	Ostatné	2 090,00			
42	K	HZS000315	Realizačná dokumentácia - vypracovanie DSRS.	ks	1,000	237,50	237,50
43	K	HZS000111	Práca montéra pri zaistenie vypnutého stavu	hod	2,000	71,25	142,50
44	K	HZS000112	Demontáž pôvodných silnoprúdových rozvodov, prvkov a zariadení bez opätovnej montáže	hod	10,000	23,75	237,50
45	K	HZS000113	Nešpecifikované práce odsúhlasené investorom	hod	100,000	12,35	1 235,00
46	K	HZS000114	Revízie	hod	10,000	23,75	237,50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zelený kričok  
Objekt:  
SO 07 - KAMER SYSTÉM

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 28. 1. 2021  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			14 302,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 302,50	20,00%	2 860,50
Cena s DPH		v EUR	17 163,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

**SO 07 - KAMER SYSTÉM**

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**14 302,50**

D1 -

0,00

D2 - Kamerový systém

14 302,50



# ROZPOČET

Stavba:  
Zelený kričok

Objekt:  
**SO 07 - KAMER SYSTÉM**

Miesto: Dátum: 28. 1. 2021

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 302,50**

D D1 0,00

D D2 Kamerový systém 14 302,50

1	K	Pol88	optický kýbel 12x SM 9/125		360,000	1,70	612,00
2	K	Pol104	Optický zvar		24,000	9,80	235,20
3	K	Pol105	Výkop a zához , trieda zeminy 4		370,000	8,94	3 307,80
4	K	Pol106	Rozbitie betónu vrátane odvozu sute		300,000	14,90	4 470,00
5	K	Pol107	Piesok		26,000	14,60	379,60
6	K	Pol108	Pieskové lôžko		360,000	1,10	396,00
7	K	Pol109	DHDPE 40/32 rúra		300,000	2,15	645,00
8	K	Pol110	Šachta pre optickú spojku rezervu		11,000	82,00	902,00
9	K	Pol111	Optická spojka		1,000	215,00	215,00
10	K	Pol112	Výstražná fólia		360,000	0,25	90,00
11	K	Pol113	Chránička Kopoflex DN 45		270,000	1,47	396,90
12	K	Pol114	CYKY-J 3x4mm		270,000	1,90	513,00
13	K	Pol115	Pretlak DN 150 + chránička		45,000	31,60	1 422,00
14	K	Pol116	Východzia odborná skúška		1,000	200,00	200,00
15	K	Pol117	demontáž existujúceho vzušného vedenia		320,000	1,15	368,00
16	K	Pol118	dočasné odpojenie kamery zo systému		1,000	75,00	75,00
17	K	Pol119	znovunapjenie kamery do systému		1,000	75,00	75,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

**SO 08 - Sadové úpravy**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**165 573,93**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	165 573,93	20,00%	33 114,79

**Cena s DPH**

**v EUR**

**198 688,72**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

**SO 08 - Sadové úpravy**

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**165 573,93**

HSV - Práce a dodávky HSV

165 573,93

1 - Zemné práce

162 039,53

8 - Rúrové vedenie

342,00

99 - Presun hmôt HSV

3 192,40

# ROZPOČET

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

**SO 08 - Sadové úpravy**

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**165 573,93**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**165 573,93**

D 1

Zemné práce

**162 039,53**

1	M	0811391000	Voda povrchová pre priemysel a služby	m3	6,150	19,00	116,85
2	K	100	Odkopanie zeminy z plochy okolo stromu č. 12 (Sophora japonica) vzdušným rýlom	hod	25,000	118,75	2 968,75
3	M	1	Prekoreňovacie bunky, komplet	ks	250,000	98,80	24 700,00
4	K	101	Osadenie prekoreňovacích buniek	ks	250,000	28,50	7 125,00
5	K	102	Odborné ošetrovanie existujúcich stromov arboristom, po ukončení rekonštrukcie	ks	9,000	71,25	641,25
6	K	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	705,400	1,90	1 340,26
7	K	112103122	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	2,000	76,00	152,00
8	K	112103123	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	5,000	142,50	712,50
9	K	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	13,000	11,40	148,20
10	K	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	17,000	23,75	403,75
11	K	112201114	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	2,000	38,00	76,00
12	K	112201115	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	ks	1,000	71,25	71,25
13	K	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	2,000	85,50	171,00
14	K	112201117	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 700 do 800 mm	ks	1,000	114,00	114,00
15	K	112201118	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 800 do 900 mm	ks	1,000	194,75	194,75
16	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3, vzdušným rýlom, 4 sondy hĺbka 1,0 m x0,5 x 0,5 m	m3	1,000	332,50	332,50
17	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	769,900	3,33	2 563,77
18	M	006	Poplatok za uloženie stavebnej sute	t	1 130,880	5,50	6 219,84
19	M	007	Zákonný poplatok	t	1 130,880	0,00	0,00
20	K	162401122	Vodorovné premiestnenie substrátov po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	1 273,160	2,28	2 902,80
21	K	162501102	Vodorovné premiestnenie po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m /stavebná suť+drevná hmota/	m3	840,590	3,42	2 874,82
22	K	162501105	Vodorovné premiestnenie po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m/stavebná suť+drevná hmota/	m3	3 362,360	0,38	1 277,70
23	K	167102102	Nakladanie substrátov z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 (638,1+214,17+402,8+9,09+9 m3)	m3	1 273,160	0,97	1 234,97
24	K	174101001	Zásyp sypaninou (štrk fr. 16/32 mm) pod prekoreniteľné bunky so zhutnením jám do 100 m3	m3	9,000	23,75	213,75
25	M	5833365000	Štrk frakcia 16/32 mm, vyrovnávací vrstva pod prekoreniteľné bunky	t	15,300	14,25	218,03
26	K	174201103	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	638,100	3,04	1 939,82
27	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	9,090	17,10	155,44
28	K	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	167,800	0,57	95,65
29	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,863	4,94	33,90
30	K	180406111	Založenie trávniky parkového mačinkovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 935,500	2,66	5 148,43



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	005730000100	Koberec trávnikový rolovaný	m2	1 935,500	3,99	7 722,65
32	K	181101102	Úprava a vyrovnanie plochy výkopu pod prekoreniteľné bunky v hornine 1-4 so zhutnením	m2	90,000	16,63	1 496,70
33	M	008	Záhradnícka zemina/214,17+402,8 m3/- humózna vrstva do záhonov a pod trávnik y	m3	616,970	23,75	14 653,04
34	K	181301113	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1 899,300	1,14	2 165,20
35	K	181305111	Prevrstvenie zeminy/substrát pre výsadbu stromov	m3	638,100	8,55	5 455,76
36	M	003	Piesok použitý do substrátu pre stromy/638,1x25%	m3	159,500	19,00	3 030,50
37	M	004	Zemina použitá do substrátu pre stromy/638,1x40%	m3	255,200	19,00	4 848,80
38	M	002	Štrk použitý do substrátu pre stromy/fr. 32/64 mm, 638,1,2x35%	m3	223,400	20,90	4 669,06
39	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	769,900	0,86	662,11
40	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	6 077,000	0,25	1 519,25
41	K	183101223	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 2, 00 do 3,00 m3	ks	21,000	90,25	1 895,25
42	K	183101323	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 2,00 do 3,00 m3	ks	20,000	90,25	1 805,00
43	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	828,000	0,57	471,96
44	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 278,000	0,57	728,46
45	M	02662000501	Trvalky	ks	869,400	1,81	1 573,61
46	K	183204113	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlŕúz	ks	5 249,000	0,15	787,35
47	K	183204119	Priplatok k cene za výsadbu do nádob	ks	224,000	0,95	212,80
48	K	183205113	Založenie záhonu v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 4	m2	118,500	0,48	56,88
49	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	769,900	0,57	438,84
50	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 899,300	0,17	322,88
51	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5, 2x1899,3	m2	3 798,600	0,13	493,82
52	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 780,800	0,03	53,42
53	K	183901116	Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby nad 3, 00 do 4,00 m2	ks	2,000	133,00	266,00
54	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	2,000	52,25	104,50
55	M	0265600088001	Pyrus calleryana Chanticleer (hruška), bal, obvod 18/20 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5	ks	2,060	334,40	688,86
56	K	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	23,000	52,25	1 201,75
57	M	0265600088002	Pyrus calleryana Chanticleer (hruška), bal, obvod 20/25 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m	ks	9,270	427,50	3 962,93
58	M	0265600088003	Pyrus calleryana Aristocrat (hruška), bal, obvod kmeňa 20/25 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min. 2,5 m	ks	2,060	408,50	841,51
59	M	0265600088004	Aesculus carnea Briotii (pagaštan), bal, obvod kmeňa 20/25 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m	ks	3,090	408,50	1 262,27
60	M	0265600088005	Aesculus carnea Briotii (pagaštan), bal, obvod kmeňa 25/30 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m	ks	2,060	693,50	1 428,61
61	M	0265600088006	Acer campestre (javor poľný), bal, obvod kmeňa 30/35 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m	ks	6,180	617,50	3 816,15
62	M	0265600088007	Carpinus betulus Frans Fontain (hrab), bal, obvod kmeňa 20/25 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m	ks	3,090	353,40	1 092,01
63	M	0265600088008	Celtis australis (brestovec), bal, obvod kmeňa 20/25 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m	ks	4,120	332,50	1 369,90
64	M	0265600088009	Quercus cerris (dub), bal, obvod kmeňa 20/25 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m	ks	2,060	47,50	97,85
65	M	02656000880011	Quercus cerris (dub), bal, obvod kmeňa 25/30 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m	ks	3,090	427,50	1 320,98
66	M	02656000880012	Quercus cerris (dub), bal, obvod kmeňa 30/35 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,5 m	ks	1,030	456,00	469,68
67	M	02656000880013	Quercus robur Fastigiata (dub), bal, obvod kmeňa 30/35 cm, priebežný kmeň, výška kmeňa min 2,7 m	ks	4,120	617,50	2 544,10
68	K	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do 1000 mm	ks	5,000	71,25	356,25
69	K	184102118	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 1000 do 1200 mm	ks	11,000	85,50	940,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	41,000	9,50	389,50
71	M	052170000500	Koly, ihličnaté drevo namorené, dĺžka 3,5 m	ks	124,230	3,99	495,68
72	M	0521700005001	Koly, ihličnaté drevo namorené, dĺžka 3,5 m	ks	124,230	3,99	495,68
73	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5 (41 x 5 m2)	m2	205,000	2,38	487,90
74	M	6731331000	Pás jutový	m	205,000	2,38	487,90
75	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 899,300	0,08	151,94
76	M	252340000200	Postrekový prípravok Kapazín na ničenie burín alebo drevín, 5 l balenie alebo ekvivalent	ks	0,760	23,75	18,05
77	M	02651035002	Cibuľoviny	ks	5 511,450	0,38	2 094,35
78	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300 + geomreža alebo ekvivalent	m2	160,990	1,24	199,63
79	K	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	133,060	11,40	1 516,88
80	K	184807112	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	133,060	4,28	569,50
81	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	167,300	0,95	158,94
82	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	15 077,913	0,05	753,90
83	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5/stromy 41 ks x 1 m2, trvalkové záhony/	m2	41,300	1,14	47,08
84	M	6936590000	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex alebo ekvivalent	bal	41,000	0,48	19,68
85	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,270	855,00	230,85
86	M	251910000100	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené alebo ekvivalent	t	0,278	1 140,00	316,92
87	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom/hnojivo+kondicionér/	t	0,001	570,00	0,57
88	M	2519115500	Hnojivo priemyselné tabletované	t	0,002	570,00	1,14
89	M	011	Pôdny kondicionér	kg	8,200	13,30	109,06
90	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	6,150	11,88	73,06
91	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	6,150	19,00	116,85
92	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1:5, šírky od 0 do 3 m	m2	108,000	1,14	123,12
93	K	R	Zakotvenie dreviny podzemnými kotvami	ks	41,000	23,75	973,75
94	M	0521721000	Kotvy podzemné pre stromy obvodu 31/35 cm	ks	41,000	95,00	3 895,00
95	K	R.1	Osadenie vymedzovača trávnik /medzi trávnik a záhony s trvalkami/	m	12,200	1,90	23,18
96	M	009	Vymedzovač trávnik	m	12,566	3,80	47,75
97	K	R_2	Osadenie vodiacich rebier, nasmerovanie koreňov mimo siete a dlažbu /dĺžka 350 m, šírka 0,6 m/	bal	30,000	52,25	1 567,50
98	M	010	Vodiace rebrá, šírka 60 cm	bal	30,000	190,00	5 700,00
D 8 Rúrové vedenie							342,00
99	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	120,000	1,14	136,80
100	M	2861121800	Rúrka drenážna z PVC D 65 mm	m	120,000	1,71	205,20
D 99 Presun hmôt HSV							3 192,40
101	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	186,690	17,10	3 192,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zelený kričok  
Objekt:  
SO 09 - Studňa

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 28. 1. 2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH		23 127,18	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 127,18	20,00%	4 625,44
Cena s DPH		v EUR	27 752,62

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelený krížok

Objekt:

SO 09 - Studňa

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

23 127,18

HSV - Práce a dodávky HSV	9 681,45
1 - Zemné práce	3 286,41
2 - Zakladanie	3,99
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 303,30
4 - Vodorovné konštrukcie	17,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	349,44
8 - Rúrové vedenie	4 438,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	91,87
99 - Presun hmôt HSV	190,78
PSV - Práce a dodávky PSV	1 591,57
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	188,33
713 - Izolácie tepelné	527,81
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	65,61
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	345,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	404,11
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	60,22
M - Práce a dodávky M	10 115,66
21-M - Elektromontáže	1,71
23-M - Montáže potrubia	201,60
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	9 912,35
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 738,50
VRN01 - Zmluvné požiadavky	1 425,00
VRN14 - Ostatné náklady stavby	313,50



# ROZPOČET

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 09 - Studňa

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

23 127,18

D HSV Práce a dodávky HSV 9 681,45

D 1 Zemné práce 3 286,41

1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	27,134	20,90	567,10
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,140	1,47	11,97
3	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	14,611	22,80	333,13
4	K	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	4,383	2,18	9,55
5	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	5,434	41,39	224,91
6	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	1,630	3,80	6,19
7	K	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	2,926	67,56	197,68
8	K	132311139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	0,878	15,77	13,85
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	16,720	2,80	46,82
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	16,720	1,79	29,93
11	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	40,480	2,93	118,61
12	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	40,480	1,06	42,91
13	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	41,745	1,79	74,72
14	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	41,745	0,43	17,95
15	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,197	3,45	142,13
16	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	164,788	0,34	56,03
17	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,197	0,68	28,01
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	68,799	5,23	359,82
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,516	3,25	73,18
20	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,071	3,25	91,23
21	M	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	t	34,837	12,52	436,16
22	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,824	22,18	62,64
23	M	5812811000	Zemina ílovitá - vo vyhotovení podľa popisu z projektu	t	5,648	46,14	260,60
24	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,203	15,01	33,07
25	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	t	4,005	12,04	48,22

D 2 Zakladanie 3,99

26	K	278381125	Základ pod stroje alebo zariadenia, betón prostý tr. C 25/30 vrátane debnenia, omietky, poteru, otvorov, plochy do 0,09m2	m3	0,003	1 331,60	3,99
----	---	-----------	---	----	-------	----------	------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 303,30

27	K	311101211	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou	m	7,000	3,65	25,55
28	M	A_D25	Prestupy pre potrubia D25 - vo vyhotovení podľa popisu z projektu	ks	1,000	142,50	142,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	A_D50	Prestupy pre potrubia D50 - vo vyhotovení podľa popisu z projektu	ks	1,000	166,25	166,25
30	M	A_D75	Prestupy pre potrubia D75 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	171,00	171,00
31	M	A_D100	Prestupy pre potrubia D110 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	4,000	199,50	798,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							17,30
32	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,550	31,46	17,30
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							349,44
33	K	627991000	Tesnenie škár striekanou PUR montážnou penou	kus	1,000	11,40	11,40
34	M	231710000600	Pena polyuretánová montážna a výplňová trubičková jednozložková - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	kus	1,000	7,13	7,13
35	K	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,615	117,59	189,91
36	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pred vložením výstuže, hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,615	3,10	5,01
37	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,432	9,87	24,00
38	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,432	3,62	8,80
39	K	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	8,075	7,21	58,22
40	K	632450465	Spádový poter, spádová vrstva priem. hr. 20 mm	m2	2,870	15,67	44,97
D 8 Rúrové vedenie							4 438,36
41	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 100	m	5,500	0,59	3,25
42	M	286110005900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, DN 100, dĺ. 5 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií alebo ekvivalent	ks	1,202	17,67	21,24
43	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 100	m	15,500	0,59	9,15
44	M	286110002300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 100, dĺ. 6 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií alebo ekvivalent	ks	2,824	24,42	68,96
45	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	13,000	2,94	38,22
46	M	286510003600	Koleno PVC-U, DN 100x87,5° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	13,000	1,83	23,79
47	M	286510003200	Koleno PVC-U, DN 110x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	1,25	1,25
48	K	877266096	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 100	ks	1,000	2,94	2,94
49	M	286510009600	Presuvka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	1,49	1,49
50	K	877276048	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100/70	ks	1,000	3,35	3,35
51	M	286510007905	Redukcia PVC-U, DN 100/70 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	1,76	1,76
52	K	877276048	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100/70	ks	4,000	3,35	13,40
53	M	286540005600	Redukcia HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	1,04	4,16
54	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000	3,62	3,62
55	M	FA150ST	Univerzálne pripojovacie sedlo DN 150 krátke - vo vyhotovení podľa popisu z projektu	ks	1,000	74,10	74,10
56	M	BC21/166	Výrovnávací vložka pre sedlá DN 150 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	23,75	23,75
57	K	877326050	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	ks	1,000	3,62	3,62
58	M	286510008000	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	2,04	2,04
59	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	5,500	1,37	7,54
60	K	893301002	Osadenie šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	2,000	209,00	418,00
61	M	12001200	Prefabrikovaná nádrž pre EŠ 1200x1200x1850 mm, resp. 1500x1400x1850mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	1 296,75	1 296,75
62	M	20501400	Prefabrikovaná nádrž pre VŠ 2050x1400x1800 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	1 795,50	1 795,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, akákoľvek rovná alebo prechodová skruž	ks	3,000	22,59	67,77
64	M	592KM_1	Vstupný komín v. 220 mm železobetónový z vodostavebného betónu, hr. steny 150 mm, vnútorný rozmer 700x700 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	2,000	42,75	85,50
65	M	592KM_2	Vstupný komín v. 190 mm železobetónový z vodostavebného betónu, hr. steny 120 mm, vnútorný rozmer 700x700 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000	42,75	42,75
66	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	20,67	62,01
67	M	552410002850	Poklop oceľový, žiarovo zinkovaný, uzamykateľný 700x700 mm, tr. B125 s možnosťou výplne zeminou, upravený oceľovou pásovinou pre ukotvenie k podkladnému betónu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	3,000	118,75	356,25
68	K	899623171	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	0,060	103,36	6,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 91,87

69	K	971056017	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - železobetónových -0,00061t	cm	15,000	1,54	23,10
70	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,009	11,87	0,11
71	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,045	0,38	0,02
72	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,009	26,60	0,24
73	K	HZS900111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - podchytenie existujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach	hod	6,000	11,40	68,40

D 99 Presun hmôt HSV 190,78

74	K	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	51,983	3,67	190,78
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 591,57

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 188,33

75	K	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	4,275	2,70	11,54
76	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti, pre spodnú stavbu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m2	4,916	1,76	8,65
77	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	25,603	2,94	75,27
78	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti, pre spodnú stavbu - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m2	30,724	1,76	54,07
79	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,710	2,47	38,80

D 713 Izolácie tepelné 527,81

80	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prílepením	m2	28,941	4,16	120,39
81	M	283750003700	Polystyren.doska hr. 80 mm (vhodná pre základové konštrukcie) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m2	29,520	13,30	392,62
82	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,980	1,24	14,80

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 65,61

83	K	721170976	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 140	ks	1,000	0,64	0,64
84	K	721171581	Potrubie z rúr HT - PP, vrátane tvaroviek, d75/2.6	m	3,500	18,37	64,30
85	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	0,95	0,67

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 345,49

86	K	722172116	Potrubie z plastických rúr PE100 D63/8.6 - PN16, zhotovené polyfúznym zvaraním	m	11,700	23,53	275,30
87	K	722221340	Montáž spätnej klapky DN 75	ks	1,000	11,09	11,09
88	M	551510000200	Spätná klapka, DN 75, čistiaci otvor, horizontálna aj vertikálna, proti vzduť v vode - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000	56,69	56,69
89	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,620	0,67	2,41



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				404,11
90	K	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,000	8,98	17,96
91	M	553RBR	Rebrík oceľový pozinkovaný vnútorný 2000 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	76,00	76,00
92	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	15,000	3,43	51,45
93	M	5539990151	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z nerezovej ocele - podperná konštrukcia pod potrubie - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	KG	15,000	17,10	256,50
94	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,055	40,03	2,20
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení.				60,22
95	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	4,000	2,92	11,68
96	M	429720338400	Mriežka ventilačná plastová, kruhová, priemer 75 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	4,000	11,88	47,52
97	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,630	1,62	1,02
D M			Práce a dodávky M				10 115,66
D 21-M			Elektromontáže				1,71
98	K	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	0,500	0,86	0,43
99	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, DN 40 (chránička), DN 40 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m	0,525	0,50	0,26
100	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	0,500	0,93	0,47
101	M	345710005800	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, DN 70 (chránička), DN 70 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m	0,525	1,02	0,54
102	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,020	0,67	0,01
D 23-M			Montáže potrubia				201,60
103	K	23000	Montáže technologických potrubí a potrubných dielov	sub	1,000	50,00	50,00
104	M	319_00	Súbor potrubí, potrubných dielov a tvaroviek z antikoru - vo vyhotovení podľa popisu z projektu	ks	1,000	150,00	150,00
105	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	0,80	1,60
D 35-M			Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				9 912,35
106	K	35000	Montáže čerpacej techniky	sub	1,000	2 546,00	2 546,00
107	M	1.1	Ponorné čerpadlo, Q=2,0-2,5 l/s, H=50,0-55,0 m, studňa DN 125, hĺbka 15 m, hladina 7,9 m pod terénom - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	1 638,75	1 638,75
108	M	1.2	Kábel motora pre pitnú vodu 4x1,5 mm <sup>2</sup> včítane uzemňovacieho káblu (v metroch) - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m	15,000	2,38	35,70
109	M	1.3	Spojenia nalisovaním s tepelne zmršťovacou izoláciou - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	sub	1,000	14,25	14,25
110	M	1.4	Ponorná elektróda 20 m - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	sub	2,000	109,25	218,50
111	M	1.5	Sada tlakového senzora 10bar - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	sub	1,000	61,75	61,75
112	M	1.6.1	Elektropanel s LC a FM - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	sub	1,000	2 565,00	2 565,00
113	M	1.6.2	Tlaková nádoba B=300 litrov, PN 10 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	sub	1,000	541,50	541,50
114	M	F76S-11/2AD	Automatický samočistiaci filter (pripojenie 6/4" vonkaj.závit) s automat.odkalovaním pre Q=do 2,5 l/s s filtr.vložkou - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	sub	1,000	1 116,25	1 116,25
115	M	Z11S-A	Elektronická programovateľná automatika pre odkaľovanie filtra - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	sub	1,000	237,50	237,50
116	M	DDS76-11/2	Diferenčný tlakový spínač pre ovládanie jednotky spätného preplachu pre filtre - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	sub	1,000	118,75	118,75
117	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	95,720	2,85	272,80
118	K	PD	Presun dodávok	%	95,720	2,85	272,80
119	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	95,720	2,85	272,80
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				1 738,50
D VRN01			Zmluvné požiadavky				1 425,00
120	K	000100041	Finančná rezerva - náklad na vopred nepredvídané práce a dodávky	eur	1,000	1 425,00	1 425,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN14			Ostatné náklady stavby				313,50
121	K	001400001	Ostatné náklady stavby - voliteľné príslušenstvo - sekundárne plastové, tepelne zaizolované poklopy s rúčkou (osadené v komínoch pod OC poklopmi), vrátane podporných L - profilov - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	kus	3,000	104,50	313,50

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 10 - Verejné WC s kioskom

Časť:

001 - Zariadenie staveniska, búracie a zemné práce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 486,93

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
14 486,93

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
2 897,39

Cena s DPH

v EUR

17 384,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 10 - Verejné WC s kioskom

Časť:

**001 - Zariadenie staveniska, búracie a zemné práce**

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**14 486,93**

HSV - Práce a dodávky HSV	12 082,44
1 - Zemné práce	2 749,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 333,42
PSV - Práce a dodávky PSV	646,99
764 - Konštrukcie klampiarske	99,88
766 - Konštrukcie stolárske	3,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	517,13
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	26,15
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 757,50
VRN10 - Inžinierska činnosť	997,50

# ROZPOČET

Stavba:

Zelený kričok

Objekt:

SO 10 - Verejné WC s kioskom

Časť:

**001 - Zariadenie staveniska, búracie a zemné práce**

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 486,93**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**12 082,44**

D 1

Zemné práce

**2 749,02**

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2	m2	6,160	5,30	32,65
2	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	20,303	2,85	57,86
3	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	95,637	7,60	726,84
4	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4	m3	11,880	33,25	395,01
5	K	162501103	Odstránenie násypu okolo budovy (výška cca 0,950 m, šírka cca 2 m, dĺžka cca 44 m)	m3	41,800	3,67	153,41
6	K	162501104	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 20 km	m3	127,215	4,94	628,44
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	127,215	0,10	12,72
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	127,215	4,75	604,27
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov cca 25% vykopanej zeminy	m3	42,405	3,25	137,82

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**9 333,42**

10	K	961031313	Odstránenie múrikov s oplechovaním	m3	1,742	38,19	66,53
11	K	9610551	Odstránenie podkladovej dosky 1.PP (v miestach kladení nových rúr) podľa PD ZTI	súbor	1,000	2 749,30	2 749,30
12	K	962022398	Búranie muríva	m3	10,831	24,70	267,53
13	K	962031138	Vybúranie prímurovky	m2	62,682	4,04	253,24
14	K	963051114	Odstránenie časti stropnej dosky	m2	10,795	85,50	922,97
15	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,330	64,60	408,92
16	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	70,860	1,93	136,76
17	K	968061112	Vyvesenie okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01200t	ks	4,000	0,37	1,48
18	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	0,61	6,71
19	K	968062244	Vybúranie rámov okien plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,963	5,58	10,95
20	K	968071114	Odstránenie kovovej bráničky	ks	2,000	14,25	28,50
21	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy vrátane prahu do 2 m2, -0,07600t	m2	16,800	14,25	239,40
22	K	976071111	Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t	m	22,980	6,40	147,07
23	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	63,300	3,34	211,42
24	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	70,740	2,63	186,05
25	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladu z vnútorných stien - 0,06800t	m2	115,760	3,50	405,16
26	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	86,434	1,90	164,22
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 20 km	t	86,434	3,33	287,83
28	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	86,434	1,90	164,22
29	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	86,434	4,75	410,56
30	K	pol0014	Demontáž jestvujúcej strešnej skladby až po nosnú konštrukciu	m2	98,290	23,04	2 264,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

**646,99**

D 764

Konštrukcie klampiarske

**99,88**



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	3,360	1,17	3,93
32	K	764453	Demontáž komínovej rúry	ks	1,000	53,20	53,20
33	K	764454	Demontáž vetracieho potrubia	ks	3,000	14,25	42,75
D 766 Konštrukcie stolárske							3,83
34	K	766694985	Demontáž parapetnej dosky vnútornej	ks	3,360	1,14	3,83
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							517,13
35	K	767132813	Demontáž WC stienok vrátane dvier, -0,01800t	m2	63,875	6,46	412,63
36	K	767914	Demontáž krycej konštrukcie potrubia	ks	1,000	104,50	104,50
D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení							26,15
37	K	769082785	Odstránenie ventilátorov a vetracích mriežok	ks	5,000	5,23	26,15
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							1 757,50
38	K	0006000110.S	Zariadenie staveniska - zriadenie	súbr	1,000	570,00	570,00
39	K	0006000111.S	Zariadenie staveniska - odstránenie	súbor	1,000	190,00	190,00
D VRN10 Inžinierska činnosť							997,50
40	K	001000035	Inžinierska činnosť - skúšky základového podlažia	eur	750,000	0,95	712,50
41	K	001000036	Inžinierska činnosť - skúšky miery zhutnenia	eur	300,000	0,95	285,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelený kríчок

Objekt:

SO 10 - Verejné WC s kioskom

Časť:

**002 - Nové konštrukcie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 1. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**168 688,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	168 688,28	20,00%	33 737,66

**Cena s DPH**

**v EUR**

**202 425,94**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zelený kričok  
Objekt: SO 10 - Verejné WC s kioskom  
Časť: **002 - Nové konštrukcie**

Miesto: Dátum: 28. 1. 2021  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu 168 688,28

HSV - Práce a dodávky HSV	106 912,15
2 - Zakladanie	4 778,52
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	10 004,01
4 - Vodorovné konštrukcie	5 781,17
5 - Komunikácie	275,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76 634,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 537,32
99 - Presun hmôt HSV	7 902,09
PSV - Práce a dodávky PSV	60 588,13
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 926,16
712 - Izolácie striech	3 986,62
713 - Izolácie tepelné	13 655,19
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 970,09
764 - Konštrukcie klampiarske	1 525,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 940,08
771 - Podlahy z dlaždíc	4 412,42
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 085,11
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 042,20
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	5 044,28
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 188,00
VRN04 - Projektové práce	1 188,00

# ROZPOČET

Stavba:

Zelený krížok

Objekt:

SO 10 - Verejné WC s kioskom

Časť:

**002 - Nové konštrukcie**

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**168 688,28**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**106 912,15**

D 2

Zakladanie

**4 778,52**

1	K	2715630	Vyplnenie medzery medzi existujúcim 1.PP a prístavbou jemným štrkom	m3	0,930	36,43	33,88
2	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,968	37,37	185,65
3	K	273313521	Betón pod základmi, prostý tr. C 12/15	m3	2,620	74,26	194,56
4	K	273313711	Betón podkladových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	7,580	90,22	683,87
5	K	411362442	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	114,000	5,30	604,20
6	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,770	90,35	159,92
7	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm alebo ekvivalent	m3	6,675	114,40	763,62
8	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - betonáž do výkopu	m3	12,089	89,28	1 079,31
9	K	274361821	Výstuž základov z ocele B 500B	t	1,109	968,00	1 073,51

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**10 004,01**

10	K	3112345	Zamurovanie otvoru v nosnej stene z keramickej tehly	m3	2,363	145,01	342,66
11	K	311271303	Murivo nosné (m3) debniaca tvárnica 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	0,825	153,34	126,51
12	K	311271305	Murivo nosné (m3) debniaca tvárnica 50x50x25 s betónovou výplňou hr. 500 mm	m3	0,344	160,38	55,17
13	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic pórobetónových hr. 300 mm P3-450 hladkých, na MVC a maltu systémovú (300x249x499)	m3	25,530	197,73	5 048,05
14	K	3112721241	Zhotovenie doplnkov - výklenky pre skrine plynu a elektro výkres A 12	súbor	1,000	145,20	145,20
15	K	3112721242	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm P2-400 hladkých (300x249x499)	m3	3,915	197,73	774,11
16	K	311321411	Betón nadzákladových stien tr. C 25/30	m3	7,150	93,43	668,02
17	K	314275	Nadmurovanie komínového telesa šamotovými tehliami cca 2,1 , vložkovanie komína, plechový nadstavec výšky 1 m, kruhového prierezu s krycou strieškou, oplechovanie z Pz plechom s povrchom z práškovaného vypaľovaného laku	súb.	1,000	790,77	790,77
18	K	314276	Kryt zo stĺpovej DT 4000x400 mm pre odvodné rekuperačné potrubie, ukončené protidažďovou mriežkou. Zakotvenie tvárnic murivovými spojkami. Uzavretie betónovou platňou, oplechovanie z Pz plechom s povrchom z práškovaného vypaľovaného laku	súb.	1,000	676,72	676,72
19	K	317161	Preklad keramický (Porothem KPP 12 alebo ekvivalentný)	ks	1,000	171,44	171,44
20	K	3171611	Montáž prekladov nosných 2 x IPE opláštený sádkokartónom	ks	2,000	110,04	220,08
21	M	13482610	Tyče oceľové prierezu IPE DN 180 mm	m	9,792	42,59	417,04
22	M	5903048000	Dosky sadrokartónové stavebné ob. RB hr.12,5 mm	m2	3,780	2,35	8,88
23	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,830	90,53	75,14
24	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie	m2	7,800	16,04	125,11
25	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie	m2	7,800	2,86	22,31



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,166	1 484,65	246,45
27	K	3422420	Vymurovanie priečky z keramických tvárnic	m2	4,150	21,77	90,35

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 781,17

28	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	9,300	92,42	859,51
29	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	42,426	9,88	419,17
30	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	42,426	4,07	172,67
31	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	42,426	5,90	250,31
32	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	42,426	1,74	73,82
33	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,722	1 581,62	1 141,93
34	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov a prekladov železový tr. C 20/25	m3	8,870	96,54	856,31
35	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov a prekladov vrátane vzpier zhotovenie	m2	68,293	8,52	581,86
36	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	68,293	3,03	206,93
37	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov a prekladov z betonárskej ocele 10505	t	0,857	1 422,01	1 218,66

D 5 Komunikácie 275,04

38	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6,253	4,73	29,58
39	K	596911113	Dlažba z betónových platní 25x25 cm - hr.80 mm so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	6,253	26,73	167,14
40	M	5922901470	Betónová dlažba 25x25 cm - hr.80 mm	m2	6,316	12,40	78,32

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 76 634,00

41	K	611460241	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová jadrová, hr. 10 mm	m2	80,740	8,03	648,34
42	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov penetračný náter (BetonKontakt alebo ekvivalentný)	m2	80,740	2,39	192,97
43	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	300,061	1,80	540,11
44	K	612465135	Vnútrotná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	m2	300,061	7,86	2 358,48
45	K	6212550	Montáž obkladu fasády z fasádnych dosiek, s nosnou fasádnu konštrukciou	m2	138,655	63,93	8 864,21
46	M	5915600100	Fasádne dosky z vysokotlakových dekoratívnych laminátov HPL (FUNDERMAX alebo ekvivalentný)	m2	145,588	64,10	9 332,19
47	K	6212551	Montáž obkladu fasády z fasádnych dosiek, s nosnou fasádnu konštrukciou	m2	15,015	63,93	959,91
48	M	111	Soklová terasová doska (Twinson Massive alebo ekvivalentné) hr.10 mm	m2	15,766	74,40	1 172,99
49	K	6212552	Pomocná konštrukcia z profilov CW 50 na ktorú bude prichytená nosná fasádna konštrukcia	m2	24,368	12,50	304,60
50	K	6212553	Systémové doplnky fasádneho systému s obkladom z fasádnych dosiek (lišty, spojky...)	m2	153,670	28,60	4 394,96
51	K	622258096	Kontaktný zatepľovací systém pre sokel hr. 100 mm (nenasiaková tepelná izolácia)	m2	20,930	33,68	704,92
52	K	622258255	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - dosky z MW s polepom netkanou textíliou (Isover Fassil NT alebo ekvivalentný)	m2	96,100	43,41	4 171,70
53	K	622258257	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - dosky z MW s polepom netkanou textíliou (Isover Fassil NT alebo ekvivalentný)	m2	8,040	32,75	263,31
54	K	622462	Očistenie a poometanie omietok pred aplikáciou sanačného systému	m2	170,285	3,71	631,76
55	K	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien - príprava podkladu penetračným náterom, krytie 100%	m2	170,285	9,06	1 542,78
56	K	622462411	Vonkajšia sanačná omietka stien hr. 20 mm	m2	170,285	17,00	2 894,85
57	K	6224657	Príprava podkladu Adhézy mostík	m2	98,290	2,60	255,55
58	K	622468122	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová K 1,5, armovacia hmota + sieťka	m2	55,347	12,48	690,73
59	K	6224681224	Systémové doplnkové prvky (zakladacie lišty, odkvapové lišty, rohovníky...) pre KZS	m2	55,347	160,16	8 864,38
60	K	6252580	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm (EPS 70 F)	m2	5,518	25,46	140,49
61	K	625258111	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm tepelnoizolačné dosky z PIR polyuretánovej peny (Isover Purenotherm alebo ekvivalentný)	m2	31,624	33,98	1 074,58
62	K	625258112	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm ostenia tepelnoizolačné dosky z PIR polyuretánovej peny (Isover Purenotherm alebo ekvivalentný)	m2	3,330	33,98	113,15



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	625258125	Kontaktný zatepľovací systém strop hr. 80 mm (EPS 70 F)	m2	5,198	30,60	159,06
64	K	625258185	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm (EPS 70 F)	m2	1,590	26,38	41,94
65	K	62525877	Kontaktný zatepľovací systém hr. 90 mm tepelnoizolačné dosky z PIR polyuretánovej peny (Isover Purenotherm alebo ekvivalentný)	m2	33,522	45,06	1 510,50
66	K	632200048	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách, vrátane hliníkového roštu	m2	141,300	17,20	2 430,36
67	M	5921957010	Rektifikačné terče	súbor	1,000	2 752,20	2 752,20
68	M	59219570102	Hliníkový rošt	m2	141,300	17,16	2 424,71
69	M	5922900790	Terasové dosky (Twinson Massive alebo ekvivalentné) hr.20 mm	m2	148,365	77,48	11 495,32
70	K	632450024	Betónový poter vystužený hr. 53 mm	m2	19,990	34,23	684,26
71	K	6324500241	Betónový poter vystužený hr. 50 mm	m2	10,820	33,32	360,52
72	K	632450025	Betónový poter vystužený hr 52 mm	m2	49,930	33,88	1 691,63
73	K	632450026	Betónový poter vystužený hr 62 mm	m2	4,410	40,64	179,22
74	K	632450027	Betónový poter vystužený hr 63 mm	m2	32,670	40,64	1 327,71
75	K	6324772088	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	98,290	14,85	1 459,61

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 537,32**

76	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	195,850	1,99	389,74
77	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	195,850	1,28	250,69
78	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	195,850	1,28	250,69
79	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	107,000	2,47	264,29
80	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	195,850	1,39	272,23
81	K	944944803	Demontáž ochranné siete na boku lešenia	m2	195,850	0,56	109,68

**D 99 Presun hmôt HSV 7 902,09**

82	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	262,528	30,10	7 902,09
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

**D PSV Práce a dodávky PSV 60 588,13**

**D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 926,16**

83	K	180802116	Ochranná štrková vrstva strešnej hydroizolácie hr. 60 mm	m2	13,005	22,44	291,83
84	K	7111111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	80,740	0,19	15,34
85	M	1116315000	Lak asfaltový	t	0,024	1 706,96	40,97
86	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	77,680	0,24	18,64
87	M	1116315000	Lak asfaltový	t	0,027	1 706,96	46,09
88	K	7111311011	Zhotovenie separačnej textílie	m2	176,885	0,24	42,45
89	M	69366514	Separčná textília	m2	203,418	2,28	463,79
90	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	107,280	0,40	42,91
91	M	6936651300	Geotextília 300	m2	123,372	0,90	111,03
92	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separčná fólia na sucho	m2	138,764	0,24	33,30
93	M	28322101	Separčná textília	m2	166,517	2,28	379,66
94	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	77,680	2,72	211,29
95	M	6288000640	Nopová fólia	m2	89,332	1,63	145,61
96	K	711133002	Zhotovenie separačnej vrstvy z PE fólie	m2	33,120	3,54	117,24
97	M	2837577	PE fólia	m2	38,088	5,47	208,34
98	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP	m2	80,740	3,48	280,98
99	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	92,851	2,61	242,34
100	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	77,680	3,78	293,63
101	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	93,216	2,61	243,29
102	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	54,340	1,45	78,79
103	M	2455161326	Hotová vodonepriepustná stierka	kg	65,208	2,36	153,89
104	K	7112102201	Zhotovenie izol. stierky hr. 1,5 mm na ploche vodorovnej	m2	10,820	3,96	42,85
105	M	2455161321	Hotové vodonepriepustné malty a stierky	kg	77,904	3,93	306,16



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	49,000	3,33	163,17
107	M	2833000210	<i>Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm</i>	m2	56,350	5,32	299,78
108	K	711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	53,040	3,57	189,35
109	M	2833000210	<i>Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm</i>	m2	63,648	5,32	338,61
110	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	54,560	2,29	124,83

D		712	Izolácie striech	3 986,62			
111	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	201,621	0,70	141,13
112	M	283299019	<i>Parozábrana</i>	m2	231,864	4,38	1 015,56
113	K	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	13,005	2,86	37,19
114	M	2214311000	<i>Toluén pre nitráciu - množstvo sa určí na základe technologického predpisu konkrétneho výrobcu</i>	súbor	1,000	83,60	83,60
115	M	2832990170	<i>Zálievka - množstvo sa určí na základe technologického predpisu konkrétneho výrobcu</i>	súbor	1,000	66,00	66,00
116	M	2833000150	<i>Hydroizolačná fólia</i>	m2	14,956	5,50	82,26
117	M	222	<i>Systémová dodávka prvkov oplechovania strechy</i>	súbor	1,000	191,40	191,40
118	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	146,335	4,23	619,00
119	M	2832990650	<i>Kotviaca technika - množstvo kotviacich prvkov sa určí na základe technologického predpisu konkrétneho výrobcu</i>	súbor	0,970	227,92	221,08
120	M	2833000150	<i>Hydroizolačná fólia</i>	m2	168,285	5,50	925,57
121	M	333	<i>Systémová dodávka prvkov oplechovania strechy</i>	súbor	1,000	510,40	510,40
122	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	44,240	2,11	93,43

D		713	Izolácie tepelné	13 655,19			
123	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	117,820	0,69	81,30
124	M	2837577008	<i>PE fólia</i>	m2	135,493	5,47	741,15
125	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	117,820	0,83	97,79
126	M	2837640661	<i>Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 120 mm</i>	m2	37,822	11,07	418,69
127	M	2837640659	<i>Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 30 mm</i>	m2	82,355	3,21	264,36
128	K	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	25,435	1,28	32,56
129	M	283220	<i>Diľúzna kontaktná fólia do prevetrávaných fasád</i>	m2	29,250	4,54	132,80
130	K	713132202	Montáž tepelnej izolácie podzemných sien a základov polystyrénom celoplošným prílepením	m2	114,190	3,84	438,49
131	M	2837500140	<i>Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm</i>	m2	54,764	15,66	857,60
132	M	2837500190	<i>Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 180 mm alebo ekvivalent</i>	m2	29,713	40,00	1 188,52
133	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová	m2	154,305	1,90	293,18
134	M	2837653427	<i>EPS 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm</i>	m2	157,391	13,64	2 146,81
135	M	28376534232	<i>EPS 100S penový polystyrén spádový hrúbka 20 až 110 mm</i>	m2	157,391	43,12	6 786,70
136	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	153,180	1,14	175,24

D		763	Konštrukcie - drevostavby	3 970,09			
137	K	763115513	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	10,800	37,00	399,60
138	K	763120011	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	70,763	34,32	2 428,59
139	K	76313709	Montáž nosnej konštrukcie CD profil hr. 27 mm	m2	5,518	8,67	47,84
140	K	763137099	Montáž dosiek MFP hr. 15 mm	m2	5,518	4,31	23,78
141	M	60726272	<i>MFP doska hr. 15 mm</i>	m2	5,794	9,06	52,49
142	K	763138116	Podhlád SDK 12,5 mm na závesoch bez TI	m2	37,080	26,81	994,11
143	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	44,850	0,53	23,68

D		764	Konštrukcie klampiarske	1 525,98			
144	K	764259241	Strešný vpust s ochranným košom	ks	3,000	8,09	24,27
145	K	764326221	Oplechovanie prvkov z pozinkovaného plechu s úpravou práškovaným vypaľovaným lakom podľa výpisu klampiarskych prvkov	súbor	1,000	1 474,00	1 474,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	17,020	1,63	27,71
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							15 940,08
147	K	767161109	Montáž madla schodiskového zábradlia vrátane kotvenia	m	14,016	10,78	151,09
148	M	5534667370	Madlo schodiskové	m	14,016	25,14	352,36
149	M	5534667	Kotviace prvky	súbor	1,000	241,12	241,12
150	K	7673302	Montáž prestrešenie schodiska do WC ženy (sklenené opláštenie)	ks	1,000	372,24	372,24
151	M	553490	Sklenené opláštenie	m2	9,310	31,15	290,01
152	K	767995114	Montáž oceľovej konštrukcie zábradlia a presklenia prestrešenia schodiska do WC ženy	kg	634,280	5,72	3 628,08
153	M	1361102	Oceľ S235JR - povrchová úprava žiarovým zinkovaním	t	0,698	985,60	687,95
154	K	767995116	Montáž kotvenia zábradlia na novej streche	kg	393,220	5,72	2 249,22
155	M	1361104	Oceľ S235JR - povrchová úprava žiarovým zinkovaním	t	0,433	985,60	426,76
156	K	767995205	Výroba atypického zábradlia	kg	634,280	5,72	3 628,08
157	K	767995216	Výroba atypického kotvenia zábradlia	kg	393,220	9,59	3 770,98
158	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	179,530	0,79	142,19
D 771 Podlahy z dlaždíc							4 412,42
159	K	771541010	Montáž podláh z dlaždíc	m2	117,820	17,10	2 014,72
160	M	5978651355	Dlaždice	m2	109,140	18,31	1 998,35
161	M	5978651	Dlaždice mrazuvzdorné protišmykové	m2	11,036	22,48	248,09
162	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	48,420	3,12	151,26
D 781 Dokončovacie práce a obklady							6 085,11
163	K	781441013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty	m2	137,993	26,27	3 625,08
164	M	5978152000	Obkladačky	m2	140,753	16,63	2 340,72
165	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	67,790	1,76	119,31
D 784 Dokončovacie práce - maľby							1 042,20
166	K	784410100	Penetrovanie podkladov výšky do 3,80 m	m2	301,488	0,67	202,00
167	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	32,608	0,65	21,20
168	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	107,000	0,92	98,44
169	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na podklad výšky do 3,80 m	m2	301,488	2,39	720,56
D 787 Dokončovacie práce - zasklievanie							5 044,28
170	K	787192313	Montáž zasklenia zábradlia	súbor	1,000	1 166,00	1 166,00
171	M	6342181300	Zasklenie	súbor	1,000	3 808,64	3 808,64
172	K	998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	56,530	1,23	69,64
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							1 188,00
D VRN04 Projektové práce							1 188,00
173	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000	1 188,00	1 188,00