

ZOZNAM RASTLNNÉHO MATERIÁLU
STROMY

Ozn.	latinský názov	slovenský názov	množ.	jedn.
SJ	*Sofora japonica*	sofora	5	ks
TC	*Tilia cordata*	lipa	3	ks
	spolu ks:		8	

KRY, PÔDOPOKRYVNÉ RASTLINY

Ozn.	latinský názov	slovenský názov	množ.	jedn.
PLK	*Prunus laurocerasus ´Kleopatra´*	vavrínovec	5	ks
HM1	*Hydrangea macrophylla ¨Bodensee´, alt. Early Blue´, ´Bela´*	hortenzia	9	ks
HM2	*Hydrangea macrophylla 'Spike Blue' alt. 'Everbloom Blue Wonder'*	hortenzia	9	ks
HM3	*Hydrangea macrophylla ¨Blue Wave´, alt. ´Blaumeise´, Zorro' blau´*	hortenzia	8	ks
PHI	*Philadelphus ´Belle Etoile´ alt. ´Dame Blanche´, ´Lemoinei´*	pajazmín	8	ks
RA	*Ribes alpinum ´Schmidt´*	ríbezľa	467	ks
SV	*Syringa vulgaris MIX ´President Lincoln´, ´Wedgwood Blue´, ´Alba´, ´Monique Lemoine´, ´Mme Lemoine´*	orgován	5	ks
VM	*Vinca minor*	zimozeleň	53	ks
VMA	*Vinca minor ´Alba´*	zimozeleň	30	ks
	spolu ks:		594	

LEGENDA

- hranica riešeného územia
- navrh. / jestv. polohopis
- budovy
- kataster
- 10 pôvodný strom
- TC navrhovaný strom
- K1 existujúce kry - solitérne, skupiny
- PHI SV navrhované solitérne / vieckmenné kríky
- navrhované kríky / živý plot
- TZ1 pôdopokryvné spoločenstvo
- VM pôdopokryvné rastliny
- okrasné komunitné záhradky
- trávna zmes na tienisté stanovisko
- trávna zmes na slnečné stanovisko
- mulčovacie kamenivo
- ochrana koreňovej zóny existujúcich stromov
- oceľová pásovina
- dažďový prieľah
- ochranné debnenie stromu počas výstavby
- PZ-výška(m)/dĺžka(bm) ochrana voči prerastaniu koreňov

SCHÉMATICKÁ SITUÁCIA

LEGENDA

- mulčovacia borovicová kôra, hr. 5cm
- mulčovacie kamenivo fr.16-32cm, tmavo sivá, hr. 8cm
- ochrana koreňovej zóny existujúcich stromov



Poznámka:
- Výkopové práce v koreňovej zóne stromov budú realizované ručne alebo technológiou pneumatického rýľu
- Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná oba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním na stavbe !

±0,000=147,00 m n.m.

TRÁVOBYLINNÉ SPOLOČENSTVO TZ1

skr.	latinský názov	slovenský názov	ks / SPOLU	TZ1 A	TZ1 B	TZ1 C	TZ1 D	TZ1 E	TZ1 F	TZ1 G	TZ1 H	doba a farba kvitnutia
			m2	12 m2	10 m2	15 m2	9 m2	14 m2	26,5 m2	15 m2	23 m2	II III IV V VI VII VIII IX X
trvalky												
DE	*Deschampsia cespitosa*	metlica	**17**	2	1	2	1	2	4	2	3	
GWH	*Geranium wallichianum ´Havana Blues´*	pakost	**34**	3	3	4	3	4	7	4	6	
MC	*Molinia caerulea*	bezkolenec	**17**	2	1	2	1	2	4	2	3	
VM	*Vinca minor*	zimozeleň	**672**	65	53	81	49	75	144	80	125	
VMA	*Vinca minor ´Alba´*	zimozeleň	**335**	32	27	41	24	37	72	40	62	
	trvalky celkom ks:		1075	104	85	130	78	120	231	128	199	

OKRASNÁ KOMUNITNÁ ZÁHRADA KZ1 (existujúce druhy Yucca sp., Mahonia sp. na ploche ponechať a prispôsobiť výsadbu!)

skr.	latinský názov	slovenský názov	ks / SPOLU	KZ1 A	KZ1 B	KZ1 C	KZ1 D	výška	doba a farba kvitnutia
			m2	5,5 m2	15,0 m2	14,5 m2	10,5 m2	(cm)	II III IV V VI VII VIII IX X
trvalky									
AD	*60% : Aster dumosus ´Prof. Anton Kippenberg´(alt. ´Mittelmeer´), 40% : Aster dumosus ´Monte Cassino´, (alt. ´Kristine´, ´Schneekissen´)*	*astra*	**18**	2	6	6	4	30-40	
IS	*30% : Iris sibirica ´Caesar´ (alt. ´Blue Burgee´, ´Blue King´), 30% : Iris sibirica ´Perry's Blue´ (alt. ´Cambridge´), 40% : Iris sibirica ´White Swirl´(alt. ´Mrs Rowe´)*	kosatec	**23**	3	8	7	5	60-70	
YF	*Yucca filamentosa*	juka	**3**	0	1	1	1	50/150	
VM	*Vinca minor*	zimozeleň	**246**	30	81	78	57	20	
VMA	*Vinca minor ´Alba´*	zimozeleň	**123**	15	41	39	28	20	
	trvalky celkom ks:		413	50	137	131	95		
cibuľoviny a hľuznaté rastliny									
GA	*Galanthus sp.- mix*	snežienka	**229**	28	75	73	53	15-20	
NR	*Narcissus - zmes: Tresable, Pueblo, Rippling Waters, Thalia, Actaea, Recurvus...*	narcis	**82**	10	27	26	19	30-40	
spolu	ks (cibuľoviny a hľuznaté):		311	38	102	99	72		

Č.REVÍZIE	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY

NÁZOV STAVBY
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Kollárovej po Sládkovičovu ulicu - DVOR B

MESTO STAVBY
k.ú. Trnava, mestská časť Trnava – Západ, p.č. 879/1, 856/1-2, 852/1, 8799, 8796/1

STUPEŇ PROJEKTU
DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY

INVESTOR	MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava	PEČIATKA
AUTOR DIELA - GENERÁLNY PROJEKTANT	ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ ATELIER DUMA .s.ro., Sereďská 66, 917 05 Trnava www.atelierduma.sk	
PROFESIA	KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASTI	Ing. Magdaléna Horňáková _ autorizovaný krajinný architekt 0014KA	
VYPRACOVAL	Ing. Magdaléna Horňáková, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová	
STAVEBNÝ OBJEKT	**SO 03 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY**	DÁTUM 4/2018
NÁZOV VÝKRESU	**OSADZOVACÍ PLÁN**	SADA
ČÍSLO ZAKÁZKY	**3517**	VÝKRES Č. **02**
STUPEŇ PROJEKTU	**DSP/RP**	
STAVEBNÝ OBJEKT	**SO 03**	
FORMÁT	**6xA4**	
MIERKA	**1:200**	REVÍZIA

© Atelier DUMA s.r.o., SEREĎSKÁ 66, 917 05 TRNAVA WWW.ATELIERDUMA.SK - INFO@ATELIERDUMA.SK