

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

číslo	názov miestnosti	plocha m2	podlaha	steny
1.01	Vstupná chodba	14,36	Keramická dlažba	Cementka / akrylát. sokel
1.02	Schodisko	14,25	Keramická dlažba	Cementka / akrylát. sokel
1.03	Chodba	19,67	Prírodné linoleum	Cementka / akrylát. sokel
1.04	Šatňa detí	17,27	Prírodné linoleum	Cementka vápenná
1.05	Umývareň so sprchou a WC	15,83	Keramická dlažba	Cementka / ker. obklad
1.06	Ekonomat	1,40	Keramická dlažba	Cementka / ker. obklad
1.07	Spálňa detí	39,80	Prírodné linoleum	Cementka vápenná
1.08	Herňa	69,22	Prírodné linoleum	Cementka vápenná
1.09	spoločná miestnosť	9,80	Prírodné linoleum	Cementka vápenná
1.10	Šatňa zamestnanci	12,75	Keramická dlažba	Cementka / ker. obklad
1.11	WC zamestnanci / imobilný	1,19	Keramická dlažba	Cementka / ker. obklad
1.12	Kancelária	17,20	Prírodné linoleum	Cementka vápenná
1.13	Sklad hračiek a pomôcok	9,15	Keramická dlažba	Cementka vápenná
1.14	Sklad	7,88	Keramická dlažba	Cementka vápenná
1.15	Kotolňa	8,42	Keramická dlažba	Cementka vápenná
1.16	Vstup - výdaj stravy	4,97	Keramická dlažba	Cementka vápenná
1.17	Šatňa zamestnanci výdaja	2,03	Keramická dlažba	Cementka vápenná
1.18	WC s umývadlom	1,88	Keramická dlažba	Cementka / ker. obklad
1.19	Kuchyňa - výdaj stravy	19,97	Keramická dlažba	Cementka / ker. obklad
1.20	Príručný sklad	1,74	Keramická dlažba	Cementka vápenná
1.21	Ekonomat	1,74	Keramická dlažba	Cementka / ker. obklad
1.22	Jedáleň	48,82	Keramická dlažba	Cementka vápenná
1.23	Vstupné plató	10,10	Betónová platňa	
1.24	Exter. únikové schodisko	14,25	Betónová platňa	
	Úžitková plocha	324,18		

LEGENDA MIESTNOSTI

- DREVODOMOVÁ VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO, hr. 300 mm Z PLYNOBLOKÁTOVÝCH TVÁRNIC 300x249x599 mm LEPENÉ TMELOM
- NOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO, hr.250 mm Z PLYNOBLOKÁTOVÝCH TVÁRNIC 250x249x599 mm LEPENÉ TMELOM
- PRIEČKOVÉ MURIVO, hr.100 a 150 mm Z PLYNOBLOKÁTOVÝCH TVÁRNIC 100(150)x249x599 mm LEPENÉ TMELOM
- PROSTÝ BETÓN
- ŽELEZOBETÓN
- POVODNÁ ZEMINA
- ZHUTNENÝ NÁSYP ZEMINOU
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO
- TEPELNÉ IZOLÁCIE MINERÁLNE (kontaktný zateplovací systém)
- TEPELNÉ IZOLÁCIE EPS (kontaktný zateplovací systém)

ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Michael Lajčiak - autorizovaný architekt, REVÚCKA 62, 050 01 REVÚCA		
PROJEKTANT:	Ing.Slavomír Dendiš		
INVESTOR:	Obec Kamenica n. Č., Hviezdoslavova 0569, Kamenica n. Č.	FORMÁT	9 x A4
MIESTO:	Kamenica nad Cirochou, p.č.1113/1	DÁTUM	05 / 2019
NOVOSTAVBA MŠ V OBCI KAMENICA NAD Č.		MIERKA	1:50
OBSAH VÝKRESU:	PÔDORYS PRÍZEMIA	Č. VÝKRESU	PBR 1.02