


ZALIEVKOVÁ VYSTUŽ



VYPIS PREFABRIKATOV

OZNAČENIE	PRVOK	Š x V x D mm	KS	POZNÁMKA
YTONG	NP 01	NOSNY PREKLAD YTONG	300x249x1300	4
	NP 02	NOSNY PREKLAD YTONG	300x249x1500	13
	NP 03	NOSNY PREKLAD YTONG	300x249x2000	1
	NP 04	NOSNY PREKLAD YTONG	300x249x2250	14
	NP 05	NOSNY PREKLAD YTONG	250x249x1750	1
SPIROLL	A 1	STROPNY PANEL SPIROLL	1200x250x6000	43
	A 2	STROPNY PANEL SPIROLL	1200x250x5000	3
				4 LANOVE

VYPIS ZALIEVKOVEJ VYSTUŽE

- Ø R10, CELK.DL. 124,50 bm x 0,617kg/m = 77,00kg

doplnené 07/2020

OCEL' 10 505 /R/
BETÓN TR. C20/25

Zodpovedn. projektant	Vypracoval	Kreslil		
ING.MIROSLAV SADLOŇ				
Stavba:	NOVOSTAVBA MŠ KAMENICA NAD CIROCHOU			
Miesto stavby:	Kamenica nad Cirochou, p.č. 1113/1		Formát:	2x A4
Investor:	Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, Kamenica n. Cir.		Dátum:	05.2019
Časť-diel:	STAVEBNÁ-STATIKA	Objekt:	SO 01 VLASTNÝ OBJEKT	Stupeň: PROJEKT STAVBY
Obsah:	VYKRES TVARU STROPU 1.N.P.			Mierka: 1:100 V.č. 1