


REZ A-A



LEGENDA



Z1, Z3 PODSTROPNÁ VZT JEDNOTKA ATREA DUPLEX 650 Flexi RD5 S PROTIPRÚDYM REKUPERÁTOROM
SO VZDUCHOVÝM VÝKONOM PRÍVODU /ODVODU VZDUCHU 550/650 m3/hod, dP=150Pa
- DOHREV EXTERNÝM ELEKTR.OHRIEVAČOM VYKUR. VÝKON EPO-V 200/2,0 -1,0 kW
- OVLÁDANIE REGULÁCIE PRE Z1 OSADIŤ DO HERNE- 1.08 A PRE Z3 DO HERNE 2.07

- ODVODNÉ POTRUBIE KRUHOVÉ TYPU SPIRO Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- PRÍVODNÉ POTRUBIE KRUHOVÉ TYPU SPIRO Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- ODVODNÁ VETRACIA HRANATÁ VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A-1-1-200x75-R1-UR-H-AN
- ODVODNÁ/PRÍVODNÁ VETRACIA HRANATÁ VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A-1-1-200x100-R1-UR-H-AN
- VEF 125 - PLASTOVÝTANIEROVÝ VENTIL ODVODU
VEF 100 - PLASTOVÝTANIEROVÝ VENTIL ODVODU



- TH.1 TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ SOLER AND PAUL MAA 200/900mm
- TH.2 TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ SOLER AND PAUL MAA 200/600mm
- EO.1 ELEKTRICKÝ EXTERNÝ OHRIEVAČ VZDUCHU EPO-V 200/2,0
- VJ.1 VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A-1-1-200x100-R1-UR-H-AN
- VJ.2 VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A-1-1-200x75-R1-UR-H-AN
- SK.1 SPÄTNÁ KLAPKA SOLER AND PAUL RSK 160
- TV.1 VEF 125 - PLASTOVÝTANIEROVÝ VENTIL ODVODU
- TV.2 VEF 100 - PLASTOVÝTANIEROVÝ VENTIL ODVODU
- UK.1 REGULÁČNÁ KLAPKA NA SPIRO POTRUBIE D 200
- UK.2 REGULÁČNÁ KLAPKA NA SPIRO POTRUBIE D 160
- DM.1 DVEROVÁ VETRIACA MREŽKA MULTIVAC OBOJSTRANNÁ C-DM-Z-0-455x90
- DM.2 DVEROVÁ VETRIACA MREŽKA MULTIVAC OBOJSTRANNÁ C-DM-Z-0-270x120
- DZ.1 ELEKTRODESIGN DAŽDOVÁ ŽALÚZIA SAMOTIAŽNÁ PER-200W
- DZ.2 ELEKTRODESIGN DAŽDOVÁ ŽALÚZIA PRD-200W

POZNÁMKA :
NAVRHNUTÉ ZARIADENIA VZT JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S ODOBNÝM TECHNICKÝM PŘEVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

VZDUCHOTECHNICKÁ SCHÉMA JEDNOTKY Z1, Z3



VZDUCHOTECHNICKÁ SCHÉMA JEDNOTKY Z2



| | | | |
|---|--|---|-------------|
| ZODP. PROJEKTANT: | ING. JÁN IVANKO | UNIpProjekt plus, s.r.o. 094 22 Nižný Hrušov 571 mobil: 0918566516 e-mail: uniprjekt@stonline.sk | |
| VYPRACOVAL: | ING. SILVESTER TAKÁČ | | |
| INVESTOR: | OBEC: Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou | | |
| MIESTO STAVBY: | OBEC: Kamenica nad Cirochou, p.č.1113/1 | | |
| NÁZOV STAVBY: | | FORMÁT: | 3x A4 |
| NOVOSTAVBA MŠ V OBCI KAMENICA NAD CIROCHOU | | DÁTUM: | 05/2019 |
| | | STUPEŇ: | DSPaR |
| | | DIEL: | UVK |
| PS/SO: | SO-01 HLAVNÝ OBJEKT | Č. KÓPIE: | REVÍZIA: |
| OBSAH VYKRESU: | | MIERKA: | Č. VÝKRESU: |
| REZ A-A - ROZVODY VZT | | 1:50 | VZT3 |