






PÔDORYS 1.NP



VZDUCHOTECHNICKÁ SCHÉMA JEDNOTKY Z1, Z3



VZDUCHOTECHNICKÁ SCHÉMA JEDNOTKY Z2



LEGENDA

Z1, Z3

PODSTROPNÁ VZT JEDNOTKA ATREA DUPLEX 650 Flexi RDS S PROTIPRÚDYM REKUPERÁTOROM
S0 VZDUCHOVÝM VÝKONOM PRÍVODU /ODVODU VZDUCHU 550/650 m³/hod, dP=150Pa
- DOHREV EXTERNÝM ELEKTR.OHRIEVAČOM VYKUR. VÝKON EPO-V 200/2,0 -1,0 kW
- OVLÁDANIE REGULÁCIE PRE Z1 OSADÍŤ DO HERNE - 1,08 A PRE Z3 DO HERNE 2.07

Z2

PODSTROPNÁ VZT JEDNOTKA ATREA DUPLEX 650 Flexi RDS S PROTIPRÚDYM REKUPERÁTOROM
S0 VZDUCHOVÝM VÝKONOM PRÍVODU /ODVODU VZDUCHU 550/575 m³/hod, dP=150Pa
- DOHREV EXTERNÝM ELEKTR.OHRIEVAČOM VYKUR. VÝKON EPO-V 200/2,0 -1,1 kW

ODVODNÉ POTRUBIE KRUHOVÉ TYPU SPIRO Z POZINKOVANÉHO PLECHU

PRÍVODNÉ POTRUBIE KRUHOVÉ TYPU SPIRO Z POZINKOVANÉHO PLECHU

ODVODNÁ VETRIACIA HRANATÁ VÝUSTKA JEDNORADOVÁ

NOVA-A-1-1-200x75-R1-UR-H-AN

ODVODNÁ/PRÍVODNÁ VETRIACIA HRANATÁ VÝUSTKA JEDNORADOVÁ

NOVA-A-1-1-200x100-R1-UR-H-AN

VEF 125 - PLASTOVÝTANIEROVÝ VENTIL ODVODU

VEF 100 - PLASTOVÝTANIEROVÝ VENTIL ODVODU

TH.1 TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ S SOLER AND PAUL MAA 200/900mm

TH.2 TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ S SOLER AND PAUL MAA 200/600mm

EO.1 ELEKTRICKÝ EXTERNÝ OHRIEVAČ VZDUCHU EPO-V 200/2,0

VI.1 VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A-1-1-200x100-R1-UR-H-AN

VI.2 VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A-1-1-200x75-R1-UR-H-AN

SK.1 SPÁTNÁ KLAPKA SOLER AND PAUL RSK 160

TV.1 VEF 125 - PLASTOVÝTANIEROVÝ VENTIL ODVODU

TV.2 VEF 100 - PLASTOVÝTANIEROVÝ VENTIL ODVODU

UK.1 REGULAČNÁ KLAPKA NA SPIRO POTRUBIE D 200

UK.2 REGULAČNÁ KLAPKA NA SPIRO POTRUBIE D 160

DM.1 DVEROVÁ VETRIACIA MREŽKA MULTIVAC OBOJSTRANNÁ C-DM-Z-0-455x90

DM.2 DVEROVÁ VETRIACIA MREŽKA MULTIVAC OBOJSTRANNÁ C-DM-Z-0-270x120

DZ.1 ELEKTRODESIGN DAŽĎOVÁ ŽALÚZIA SAMOTIAŽNÁ PER-200W

DZ.2 ELEKTRODESIGN DAŽĎOVÁ ŽALÚZIA PRO-200W



POZNÁMKA :

NAVHRNUTÉ ZARIADENIA VZT JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBK INEJ ZNAČKY S ODOBNÝM TECHNICKÝM PREVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO	UNIprojekt plus, s.r.o. 094 22 Nižný Hrušov 571 mobil: 0919566516 e-mail: uniprjekt@stonline.sk	
VYPRACOVAL:	ING. SILVESTER TAKÁČ		
INVESTOR:	OBEC: Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou		
MIESTO STAVBY:	OBEC: Kamenica nad Cirochou, p.č.1113/1		
NÁZOV STAVBY:		NOVOSTAVBA MŠ V OBCI KAMENICA NAD CIROCHOU	
PS/SO:	SO-01 HLAVNÝ OBJEKT	Č. KÓPIE:	
OBSAH VÝKRESU:		1.NP - ROZVODY VZT	
FORMÁT:	10x A4	DÁTUM:	05/2019
STUPEŇ:	DSPaR	DIEL:	UVK
REVÍZIA:		MIERKA:	Č. VÝKRESU:
		1:50	VZT1