


SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE



LEGENDA ZARIADENÍ :

- 1

KONDEZAČNÝ ZÁVESNÝ KOTOL VISSMANN VITODENS 200–W 49KW H01B
VRÁTANE MONTÁŽNEJ POMÔCKY A REGULÁCIE VITOTRONIC 200
V BLÍZKOSTI KOTLA OSADIŤ ODPADOVÝ VPUSŤ NA ODVOD KONDENZÁTU
- 2

PRÍPOJOVACIA SADA KOTLA S HVDT 49–60kW A ČERPADLOM VISSMANN
- 3

ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TUV VISSMANN VITOCEL100–W, CVAA 300 L
- 4.1

RÝCHLOMONTÁŽNA SADA VISSMANN M32 DN25 ALPHA2 60
SO ZMIEŠAČOM A SERVOPOHONOM
- 4.2

RÝCHLOMONTÁŽNA SADA VISSMANN M32 DN25 ALPHA2 60
SO ZMIEŠAČOM A SERVOPOHONOM
- 4.3

RÝCHLOMONTÁŽNA SADA VISSMANN M31 DN32 ALPHA2 60
BEZ ZMIEŠAČA
- 5

ROZDELOVAČ 3–NÁSOBNÝ DN32 /VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA PRE MONTÁŽ RMS/
- 6

EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU 50/3, OBJEM NÁDOBY 50 L.
- 7


ROZŠÍRENIE FUNKCII REGULÁCIE VISSMANN AM1 PRE NÁSTENNÚ MONTÁŽ
- 8


DIALKOVÉ OVLÁDANIE VITOTROL 200–A
OSADIŤ NA REFERENČNOM MIESTE M 1.10
- 9.1, 9.2


ROZŠIROVACIA SADA PRE OKRUH SO ZMIEŠAČOM PRE NÁSTENNÚ MONTÁŽ
- 10


AUTOMATICKÝ DOPÚŠŤACÍ VENTIL IVAR CS AVD 850
(NAPŮJIŤ NA ROZVOD STUDENEJ VODY)
- 11



PRÍSTROJ NA ÚPRAVU VODY – EUV 40 DOM


-  GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ


 FILTER ZÁVITOVÝ



 SPÁTNÁ KLAPOKA ZÁVITOVÁ


 POISTNÝ VENTIL


 GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ VYPÚŠŤACÍ DN15
-  (TA) SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
OSADIŤ NA SEVERNEJ STRANE BUDOVY


 (TN) SNÍMAČ NÁBEHOVEJ TEPLOTY OKRUHU


 (TK) PONORNÝ SNÍMAČ KOTLOVEJ TEPLOTY


 (TB) PONORNÝ SNÍMAČ ZÁSOBNÍKA TUV
-  PRÍVODNÉ POTRUBIE

 VRÁTNE POTRUBIE

 EXPANZNÉ POTRUBIE

 PRÍVOD STUDENEJ VODY

 TEPLÁ VODA /TUV/

 CÍRKULÁCIA TUV

POZNÁMKA :

NAVRHNUTÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM PREVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO	<div>UNIprojekt plus, s.r.o.</div> <div>094 22 Nižný Hrušov 571</div> <div>mobil: 0918566516</div> <div>e-mail: uniprjekt@stonline.sk</div>	
VYPRACOVAL:	ING. SILVESTER TAKÁČ		
INVESTOR:	OBEC: Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou		
MIESTO STAVBY:	OBEC: Kamenica nad Cirochou, p.č.1113/1		
NÁZOV STAVBY:		FORMÁT:	3x A4
NOVOSTAVBA MŠ V OBCI KAMENICA NAD CIROCHOU		DÁTUM:	05/2019
		STUPEŇ:	DSPaR
		DIEL:	UVK
PS/SO:	SO-01 HLAVNÝ OBJEKT	Č. KÓPIE:	REVÍZIA:
OBSAH VÝKRESU:		MIERKA:	
SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE		Č. VÝKRESU:	
		UWK5	