



PÔDORYS 2.NP



VZDUCHOTECHNICKÁ SCHÉMA JEDNOTKY Z1, Z3



LEGENDA

- Z1, Z3** PODSTROPNÁ VZT JEDNOTKA ATREA DUPLEX 650 Flexi RD5 S PROTIPRÚDYM REKUPERÁTOROM  
SO VZDUCHOVÝM VÝKONOM PRÍVODU /ODVODU VZDUCHU 550/650 m3/hod, dP=150Pa  
- DOHREV EXTERNÝM ELEKTR.OHRIEVAČOM VYKUR. VÝKON EPO-V 200/2,0 -1,0 kW  
- OVLÁDANIE,REGULÁCIE,PRE Z1 OSADÍŤ DO HERNE- 2.07  
PRE Z3 DO HERNE 2.07
- Z4** PODSTROPNÁ VZT JEDNOTKA ATREA DUPLEX 650 Flexi RD5 S PROTIPRÚDYM REKUPERÁTOROM  
SO VZDUCHOVÝM VÝKONOM PRÍVODU /ODVODU VZDUCHU 550/650 m3/hod, dP=150Pa  
- DOHREV EXTERNÝM ELEKTR.OHRIEVAČOM VYKUR. VÝKON EPO-V 200/2,0 -1,0 kW  
- OVLÁDANIE REGULÁCIE PRE Z4 OSADÍŤ DO HERNE- 2.16
- ODVODNÉ POTRUBIE** KRUHOVÉ TYPU SPIRO Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- PRÍVODNÉ POTRUBIE** KRUHOVÉ TYPU SPIRO Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- ODVODNÁ VETRIACIA HRANATÁ VÝUSTKA JEDNORADOVÁ**  
NOVA-A-1-1-200x75-R1-UR-H-AN
- ODVODNÁ/PRÍVODNÁ VETRIACIA HRANATÁ VÝUSTKA JEDNORADOVÁ**  
NOVA-A-1-1-200x100-R1-UR-H-AN
- VEF 125 - PLASTOVÝ TANIEROVÝ VENTIL ODVODU**  
VEF 100 - PLASTOVÝ TANIEROVÝ VENTIL ODVODU
- TH.1** TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ SOLER AND PAUL MAA 200/900mm  
**TH.2** TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ SOLER AND PAUL MAA 200/600mm  
**EO.1** ELEKTRICKÝ EXTERNÝ OHRIEVAČ VZDUCHU EPO-V 200/2,0  
**VI.1** VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A-1-1-200x100-R1-UR-H-AN  
**VI.2** VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A-1-1-200x75-R1-UR-H-AN  
**SK.1** SPÁTNÁ KLAPKA SOLER AND PAUL RSK 160  
**TV.1** VEF 125 - PLASTOVÝ TANIEROVÝ VENTIL ODVODU  
**TV.2** VEF 100 - PLASTOVÝ TANIEROVÝ VENTIL ODVODU  
**UK.1** REGULÁČNÁ KLAPKA NA SPIRO POTRUBIE D 200  
**UK.2** REGULÁČNÁ KLAPKA NA SPIRO POTRUBIE D 160  
**DM.1** DVEROVÁ VETRIACIA MREŽKA MULTIVAC OBOJSTRANNÁ C-DM-Z-0-455x90  
**DM.2** DVEROVÁ VETRIACIA MREŽKA MULTIVAC OBOJSTRANNÁ C-DM-Z-0-270x120  
**DZ.1** ELEKTRODESIGN DAŽDOVÁ ŽALÚZIA SAMOTIAŽNÁ PER-200W  
**DZ.2** ELEKTRODESIGN DAŽDOVÁ ŽALÚZIA PRO-200W

POZNÁMKA :  
NAVRIHNUTÉ ZARIADENIA VZT JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S ODOBNÝM TECHNICKÝM PREVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| ZODP. PROJEKTANT:                             | ING. JÁN IVANKO  | UNIpriprojekt plus, s.r.o.<br>094 22 Nizný Hrušov 571<br>mobil: 0919566516<br>e-mail: unipriprojekt@stonline.sk |             |
| VYPRACOVAL:                                   | ING. SILVESTER TAKÁČ   |   |             |
| INVESTOR:                                     | OBEC: Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, Kamenica nad Cirochou |   |             |
| MIESTO STAVBY:                                | OBEC: Kamenica nad Cirochou, p.č.1113/1                            |   |             |
| NAZOV STAVBY:                                 |  | FORMAT:   | 10x A4      |
| NOVOSTAVBA MŠ V OBCI<br>KAMENICA NAD CIROCHOU |  | DÁTUM:  | 05/2019     |
|   |  | STUPEŇ:   | DSPaR       |
|   |  | DIEL:   | UVK         |
| PS/SO:  | SO-01 HLAVNÝ OBJEKT  | Č. KÓPIE:   |             |
| OBSAH VYKRESU:                                | 2.NP - ROZVODY VZT   | REVÍZIA:  |             |
|   |  | MIERKA:   | Č. VÝKRESU: |
|   |  | 1:50  | VZT2        |