

Vysvetlenie SP č. 2 – na žiadosť č. 2,3, 4

Obec Kamenica nad Cirochou ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhu s názvom „**Novostavba materskej školy v obci Kamenica nad Cirochou**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2020 pod číslom 20617- WYP zo dňa 22.04.2021 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie č.2

V časti Elektroinštalácia sa v projektovej dokumentácii nachádza výkres o označení p-015_2072020-E-P-Z0-E-04 ROZVADZACE. Po otvorení je tento výkres prázdny. Žiadame o poskytnutie schém pre rozvádzače.

Žiadosť o vysvetlenie č.3

Žiadame verejného obstarávateľa o výkres rozvádzačov v časti SO 01 Vlastný objekt - ELI. PDF súbor pod názvom p-015_2072020-E-P-Z0-E-04 ROZVADZACE.pdf, ktorý je súčasťou súťažných podkladov, je po otvorení prázdny

ODPOVEĎ na žiadosť č.2 a č. 3

Jedná sa o rovnaké vysvetlenie/doplnenie.

Verejný obstarávateľ zverejnil vo svojom profile požadovaný výkres rozvádzačov časti ELI, ktorý pri exportovaní do pdf nebol uskutočnený. Za vzniknutú chybu sa Vám ospravedľujeme.

Žiadosť o vysvetlenie č.4

1. Vo výkaze výmer v SO 01 Vlastný objekt je v pol. č. 27 nesprávny výpočet ks tvárnic YTONG STATIK 300x499x249 mm. Spotreba je 8 ks/m2 muriva. Preto montážnej položke o výmere 530,332 m2 muriva zodpovedá (so stratným 2%) 4327,51 ks tvárnic a nie 3624,289 ks. Žiadame o opravu výmery v pol. č. 27.

Odpoveď č. 1: Položka č. 27 opravený rozmer 300x599x249 mm. Počet tvárnic súhlasí s nápočtom na m2. Uchádzač môže použiť ekvivalentné stavebné materiály, ktorých obchodné názvy majú iné znenie. Napr. YTONG, PORFIX a pod. **Opravený popis v Zadaní**

2. Žiadame o vysvetlenie nesúladu v popisoch položiek č. 24 – 27 v SO 01 Vlastný objekt. V montážnych položkách (č. 24 a č. 26) je murivo YTONG UNIVERZAL a v položkách pre dodávku (č. 25 a č. 27) je murivo YTONG STATIK. Žiadame upresniť typ tvárnic a zosúladiť popisy vo výkaze výmer.

Odpoveď č. 2: Uchádzač môže použiť ekvivalentné stavebné materiály, ktorých obchodné názvy majú iné znenie. Napr. YTONG, PORFIX a pod. (upravený popis pol.č. 25., 27 a 34, 36.) **Opravený popis v Zadaní**

3. V SO 01 Vlastný objekt je v skladbe podláh pod keramickú dlažbu a pod prírodné linoleum navrhnutá samonivelizačná stierka hr. 3-5 mm. Táto stierka je vo výkaze výmer v pol. č. 89 a 90. Okrem toho je duplicitne v odd. 776 Podlahy povlakové položka č. 499 Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou tentokrát v hr. 1 mm. Žiadame o vysvetlenie tejto položky, resp. potreby realizovať nivelačnú stierku v dvoch vrstvách.

Odpoveď č. 3: Vyrovnanie podkladu 3-5mm je pod všetky podlahové konštrukcie.

Vzhľadom na to, že podklad pod prírodné linoleum požaduje vyššiu rovinatosť je pod linoleum doplnená stierka pre vyrovnanie nerovností 1 mm.

4. V SO 01 Vlastný objekt – ASR sú v pôdorysoch zakreslené oddelovacie WC stienky v m.č. 1.05, 2.04 a 2.13. Tieto WC stienky sa vo výkaze výmer nenachádzajú. Preto žiadame o vysvetlenie týchto chýbajúcich položiek, resp. o ich doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 4: Stienky sú započítané rámci dielu Zvislé a kompletne konštrukcie – murovanie priečok pol.č. 34.

5. Vo výkaze výmer v SO 01 Vlastný objekt v odd. Montáž vzduchotechnických zariadení je nesúlad vo výmerách medzi montážnymi položkami a položkami pre dodávku materiálu. Pol. č. 452 Montáž 2 ks, pol. č. 453-455 dodávka celkom 21 ks. Pol. č. 459 Montáž 6 ks, pol. č. 460-461 dodávka celkom 12 ks. Žiadame o zosúladenie výmer montáže a dodávky v týchto položkách.

Odpoveď č. 5: Nápočet montážnych položiek bol opravený. **Opravený popis v Zadaní**

OZNAM:

Zmeny/ úpravy, v Zadaní tak ako je uvedené vo Vysvetlení SP č. 2 boli zapracované a sú zvýraznené červene v aktualizovanej prílohe s označením :

Príloha č. 5-2 k SP Výkaz výmer _Zadanie (OPRAVA 1), ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v profile.

Uvedenými úpravami v popise nedošlo k zmene PHZ.