



REZ C-C'



REZ B-B'



REZ A-A'

POZNÁMKA:

POD NOVÉ PARAPETNÉ MURIVO NA ÚROVNI PODLAHY PRÍZEMIA PRÍSTAVBY (-0,250) VLOŽIŤ HYDROIZOLÁCIU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI - HYDROBIT V 60 S 35 - NATAVIŤ + PENETRAČNÝ NÁTER. HYDROIZOLÁCIU VYTIAHNUŤ AJ NA PRÍLAHLÉ MURIVO PO OBOCH STRANÁCH DO V. 300 MM.

VÝPIS PREKLADOV:

OZN. PREKLADOV	TYP NOSNÍKA	DL' 1 KS (M')	VÁHA 1 KS (KG)	KS/1 PREKLAD	SPOLU (KS)	VÁHA SPOLU (KG)
(P1)	HEA 100	2,70	45,09	2 KS	6 KS	270,54

OCEĽOVÉ NOSNÍKY PREKLADOV ULOŽIŤ DO VYSEKANÝCH KÁPŠ, DL. ULOŽENIA 150 MM NA OBIDVE STRANY PREKLADU. LŮŽKO ULOŽENIA VYSRAVIŤ CEMENTOVOU MALTOU DO POŽADOVANEJ NIVELETY.

LEGENDA MURÍV

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE - ZACHOVAŤ
- ATIKOVÉ MURIVO Š. 250 MM - MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETÓNU STN EN 771-4 TRIEDY P4-500 PD, ROZMEROV 250 x 249 x 599, NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU ŠEDÚ
- ATIKOVÉ MURIVO Š. 300 MM - MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETÓNU STN EN 771-4 TRIEDY P4-500 PD, ROZMEROV 300 x 249 x 499, NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU ŠEDÚ
- BETÓN PROSTÝ C 16/20 X0
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - KONŠTRUKČNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (POZRI SKLADBY KONŠTRUKCIÍ)


LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- (b) KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO NA BÁZE POLYSTYRÉNU + OMIETKA BAUMIT SILIKON TOP S PRÍSAĐOU ANTIPIILZ, ŠTRUKTÚRA RYHOVANÁ S VODOROVNÝM RYHOVANÍM, ZRNO 2,0 MM, ODTIEŇ BAUMIT LIFE 0868 (HBW 70, TSR 67) - SIVÁ SVETLÁ
- (d) OBKLAD FASÁDY UMEĽM KAMEŇOM, VASPO, LÁMANÝ TMAVOŠEDÝ 36 x 10,7 x 3,0 CM
- (o) VÝPLNE OKENNÝCH OTVOROV NA VRÁTNICI V SIVOM ODTIENI
- (p) KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO NA BÁZE POLYSTYRÉNU + OMIETKA BAUMIT CREATIVTOP FINE, ZRNITOSŤ 1,0 MM, POVRCH FILCOVANÝ HLADKÝ ODTIEŇ BAUMIT LIFE 0863 (HBW 25, TSR 25) - SIVÁ TMAVÁ

UPOZORNENIE:

ZODPOVEDNOSŤ PROJEKTANTA ZA DIELO ZANIKÁ DŇOM VYKONANIA SVOJVOĽNÝCH ZÁSADOV DO DIELA, ALEBO INEJ ÚPRAVY DIELA VYKONANEJ INVESTOROM RESP. DODÁVATEĽOM STAVBY PROTI VÔLI PROJEKTANTA ALEBO BEZ JEHO SÚHLASU.

0,000 = PODLAHA VO VSTUPE DO BUDOVY

INVESTOR/STAVEBNÍK : LESY SR š.p., OZLT MIČINSKÁ CESTA 33, BANSKÁ BYSTRICA	 Atelár Turčan s.r.o. Kukučínova 28 082 31 81165	
AUTORI : ING. ARCH. ROMAN TURČAN, ING. ARCH. DANICA TURČANOVÁ		
HLAVNÝ PROJEKTANT: ZODPOV. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:		
ING. ARCH. R. TURČAN	ING. ARCH. R. TURČAN	ING. ARCH. D. TURČANOVÁ I. FABIANOVÁ
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		ČASŤ E.1
STAVBA/OBJEKT: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA RSLT BANSKÁ BYSTRICA, MIČINSKÁ CESTA 33 STAVEBNÉ ÚPRAVY		ZÁK. ČÍSLO 05/2015
		STUPEŇ PS
		DÁTUM 12/2015
		FORMÁT 5 A4
NÁZOV PRÍLOHY: REZ A-A', B-B', C-C' - NÁVRH		MIERKA 1 : 50 ČÍSLO VÝKR. 10