



POZNÁMKA

- VYBÚRANIE MUROVANÝCH PRIEČOK Z TEHÁL CDM
- DEMONTÁŽ DREVENÉHO OBKLADU STIEN A STROPOV
- DEMONTÁŽ DVERÍ, VYBÚRANIE OCEĽ. ZÁRUBNE

OSEKANIE KERAMICKÝCH OBKLADOV

VYBÚRANIE NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV PODLÁH Z PVC VRÁTANE CEM. POTERU

VYBÚRANIE NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV PODLÁH Z KERAM. DLAŽBY

DEMONTÁŽ PVC PODLAHY ZO SCHODISKOVÝCH RAMIEN

DEMONTÁŽ VŠETKÝCH ZARIADENÍ ZTI

DEMONTÁŽ ZARIADENÍ ELEKTRO - SVIETIDLÁ , VYPÍNAČE, ZÁSUVKY

DEMONTÁŽ ZARIADENÍ NA PRÍPRAVU TUV

DEMONTÁŽ ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE

LEGENDA

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	ÚPR.STROPU	ÚPR.STIEN
2.01	MEDZIPODESTA	3,10	PVC	M	VŠO,ON,SPVC,M
2.02	SCHODISKOVÉ RAMENOA	2,15	PVC	M	VŠO,ON,SPVC,M
2.03	CHODBA	21,85	PVC	M	VŠO,ON,SPVC,M
2.04	KANCELÁRIA	7,60	PVC	M	VŠO,KO,SPVC,M
2.05	KANCELÁRIA	11,95	PVC	M	VŠO,KO,SPVC,M
2.06	KANCELÁRIA	11,90	PVC	M	VŠO,KO,SPVC,M
2.07	WC MUŽI	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	M	KO, VŠO, M
2.08	WC ŽENY	4,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	M	KO, VŠO, M
2.09	KANCELÁRIA	23,75	PVC	VŠO, DO	VŠO, DO
2.10	KANCELÁRIA	11,80	PVC	VŠO, DO	VŠO, DO

KO - KERAMICKÝ OBKLAD, ON - OLEJOVÝ NÁTER, SPVC - SOKLÍK PVC, M - MALOVKA, VŠO - VÁPENNOŠTUKOVÁ OMIETKA

DO - DREVENÝ OBKLAD

BÚRACIE PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA NOVÉHO STAVU

HLAV.INŽ. PROJEKTU	ZODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>TA PROJEKT</div> <div>TA PROJEKT</div> <div>STO.</div> <div>SLADOVNÍČKA 27, 917 01 TRNAVA</div> <div>KANCELÁRIA:</div> <div>LOMONOSOVOVA 6, 917 08 TRNAVA</div>	
ING. MASARYK	ING. MASARYK	ING. MASARYK		
INVESTOR	MESTO TRNAVA		STUPEŇ	PROJEKT PRE SP
<div>NÁZOV A MIESTO STAVBY</div> <div>REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY</div> <div>PO 01 a PO 02 v MPaTP v TRNAVE</div> <div>PRIEMYSELNÁ 5, TRNAVA</div>			DÁTUM	05.2018
			FORMÁT	4 A4
			Č. ZÁKAZKY	
			DRUH PROJEKTU	DRUH VÝKRESU
ARCHITEKTÚRA	1.POSCHODIE - BÚRACIE PRÁCE		1:75	8