

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN - PRÍSTAVBA VÝŤAHU K BUDOVE GERIATRIE

JKSO :

Objekt:

EČO :

Časť: Zdravotechnika

Spracoval : Ing. Peter Lešický

Objednávateľ :

Dátum : 30.10.2019

Zhotoviteľ :

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               |

## Práce a dodávky HSV

1

### Zemné práce

|   |     |           |   |    |        |
|---|-----|-----------|---|----|--------|
| 1 | 001 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 1000 m3   | m3 | 29,220 |
| 2 | 001 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   | m3 | 23,376 |
| 3 | 001 | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m    | m3 | 3,506  |
| 4 | 001 | 167101101 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   | m3 | 9,350  |
| 5 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky  | m3 | 9,350  |
| 6 | 001 | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | m3 | 7,305  |
| 7 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                         | m3 | 7,305  |

1

### Zemné práce

4

### Vodorovné konštrukcie

|   |     |           |  |    |       |
|---|-----|-----------|--|----|-------|
| 8 | 271 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 5,844 |
| 9 | MAT | 583314430 | Kamenivo ťažené drobné preddrvené 0-2 UB na obsyp a zásyp  | m3 | 4,383 |

4

### Vodorovné konštrukcie

8

### Rúrové vedenie

|    |     |            |   |    |        |
|----|-----|------------|---|----|--------|
| 10 | MAT | 2861113700 | Potrubie kanalizačné hrdlové z PVC SN8 160x4,7                | m  | 26,000 |
| 11 | 271 | 892372111  | Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 | ks | 6,000  |
| 12 | 271 | 892351000  | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                             | m  | 26,000 |

8

### Rúrové vedenie

12

### Šachty - areálová kanalizácia

|    |     |            |   |    |       |
|----|-----|------------|---|----|-------|
| 13 |     | 894431111  | Zhotovenie šachiet kanalizačných betónových                               | ks | 1,000 |
| 14 | MAT | 5833116600 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 B na obsyp a zásyp                             | m3 | 1,450 |
| 15 | MAT | klartec    | Prefabrikát Klartec vyrovnávací prstenec 625/100/90/120                   | ks | 1,000 |
| 16 | MAT | klartec    | Prefabrikát Klartec DN 1000 - skruž DN1000/250 mm                         | ks | 2,000 |
| 17 | MAT | klartec    | Prefabrikát Klartec kónus 1000-625/600/120 s PS                           | ks | 1,000 |
| 18 | MAT | klartec    | Prefabrikát Klartec - šachtové dno DN 1000                                | ks | 1,000 |
| 19 | MAT | 552421510  | Poklop liatinový kanalizačný DN600, B125                                  | ks | 1,000 |
| 20 | 271 | 899104111  | Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg | ks | 1,000 |

12

### Šachty - areálová kanalizácia

## Práce a dodávky PSV

721

### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

|    |     |      |                                   |    |       |
|----|-----|------|-----------------------------------|----|-------|
| 21 | 721 | hl01 | HL600 - lapač strešných splavenín | ks | 2,000 |
|----|-----|------|-----------------------------------|----|-------|

721

### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

## Celkom