


KE 339/2020

# ZMENOVÝ LIST

<b>Objednávateľ</b> <b>Mestská časť Bratislava - Rača</b> Kubačova 21 831 06 Bratislava		Číslo zmenového listu: ZL 002
		Dátum vydania: 7.10.2021
<b>Zhotoviteľ</b> <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b> Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		<b>Projekt:</b> „Rekonštrukciu ZŠ Plickova“
<b>Obchodný súbor:</b> <b>Stavebný objekt</b>	SO 01 Škola 01.1 - ASR + Statika	<b>Číslo zmluvy/nákupnej objednávky:</b> 221/2021
<b>Predmet zmeny:</b> <b>Statika - dodatočné kotvenie atikových panelov</b>		
<b>popis, dôvod zmeny</b> Po odhalení strechy bolo zistené nedostatočné kotvenie atikových panelov. Atikové panely sa budú kotviť v miestach stykov dvoch panelov pomocou ocelového stĺpika, prípadne pomocou platní v miestach styku atikového panela a steny.		
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 13 447,64 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : Posun dokončenia realizácie strechy o 2 týždne (2etapa). Nemá vplyv na termín celkového ukončenia diela.		
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b> KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava IČO: 35943704, DIČ: 202202 IČ DPH: SK202202		<b>Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA</b> 
Dátum a podpis: 11.10.2021 TD1 - Ing. Stefan Korovcky Dátum a podpis: 11.10.2021 TD1 - KARAKO		Dátum a podpis: 12.10.2021 K uverejneniu zmeny bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Zmenový list č.2**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**13 447,64**

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	13 447,64	20,00%	2 689,53

**Cena s DPH**

**v EUR**

**16 137,17**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Zmenový list č.2**

Miesto:

Dátum: 7. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	<b>13 447,64</b>
	13 447,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	
	13 447,64

# ROZPOČET

Stavba:

**Zmenový list č.2**

Miesto:

Dátum: 7. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**13 447,641**

D PSV Práce a dodávky PSV

**13 447,641**

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

**13 447,641**

1	K	767161ZV54	M+D Kotvenia strešného panela (styk dvoch panelov) - podrobný popis viď PD - kotvenie strešného panela	ks	42,000	187,000	7 854,000
	vv		Spolu 42ks, Viď príloha č.1		42,000		
	vv		Súčet		42,000		
2	K	767161ZV55	M+D Kotvenia strešného panela - podrobný popis viď PD - kotvenie strešného panela v mieste steny - kotvenie tvaru T	ks	6,000	164,900	989,400
	vv		Spolu 6ks, Viď príloha č.1		6,000		
	vv		Súčet		6,000		
3	K	767161ZV56	M+D Kotvenia strešného panela - podrobný popis viď PD - kotvenie strešného panela v mieste steny - kotvenie tvaru L	ks	24,000	84,900	2 037,600
	vv		Spolu 24ks, Viď príloha č.1		25,000		
	vv		Súčet		25,000		
4		971042441.R	Vybúranie otvoru v plynosilikátových stropných paneloch plochy do 0,25 m2, hr. do 300 mm, - 0,16500t	ks	42,000	26,890	1 129,380
5		632451835	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na hrubé opravy, rep. vysprávka, hr. 80 mm	m2	10,500	114,830	1 205,715
	vv		0,5*0,5*42		7,920		
	vv		Súčet		7,920		
237	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	42,000	5,513	231,546
	vv		0,5*0,5*42*4vrstvy		42,000		
	vv		Súčet		42,000		

# ZMENOVÝ LIST

<b>Objednávateľ</b> <b>Mestská časť Bratislava - Rača</b> Kubačova 21 831 06 Bratislava		Číslo zmenového listu: ZL 003
<b>Zhotoviteľ</b> <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b> Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 29.9.2021
<b>Obchodný súbor:</b> <b>Stavebný objekt</b> SO 01 Škola 01.1 - ASR + Statika		<b>Projekt:</b> „Rekonštrukciu ZŠ Plickova“
<b>Predmet zmeny:</b> Statika		<b>Číslo zmluvy/nákupnej objednávky:</b> 221/2021
<b>popis, dôvod zmeny</b> Pri búracích prácach bola zistená výchylka štítovej steny vo vodorovej rovine na 3.NP, je potrebné dodatočné kotvenie štítovej steny. Padnutý obvodový a atikový panel bude nahradený murovanou stenou na oceľovom nosníku. Je navrhnutý nový základový pás v mieste demolovaného pavilónu. Na niektorých paneloch došlo k odpadnutiu krycej vrstvy, ktorá bude nahradená reprofilačnou maltou a nalepením XPS.		
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.		
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 13 133,71 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu:</b> Bez dopadu na harmonogram		
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b> Ing. Milán Kaňuščák Dátum a podpis: 12.10.2021 Ing. Peter Strapek <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b> Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava IČO: 35943361 IČ DPH: SK202202387		<b>Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA</b> Mgr. Michal Drotován Dátum a podpis: 12.10.2021
<b>Podpis zástupcu Stavebný dozor / TDI</b> Ing. Štefan Borovský Dátum a podpis: 12.10.2021 Ing. Michal Karakoš		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta <b>ANO / NE</b> Dátum a podpis: 12.10.2021



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenový list č.3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 133,71

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

13 133,71

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 626,74

Cena s DPH

v EUR

15 760,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Zmenový list č.3**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 9.

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

## Náklady z rozpočtu

Ce

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

# ROZPOČET

Stavba:

Zmenový list č.3

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 9. 2021

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

13 133,714

D PSV Práce a dodávky PSV

13 133,714

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

13 133,714

Kotvenie fasádnej murovanej steny

3 173,116

1	K	76799-08	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - Kotvenia fasádne murovanej steny - podrobný popis viď PD Výkres prekotvenia murovaných stien	kg	748,610	3,678	2 753,388
2	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným M16	ks	12,000	13,920	167,040
3	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným M12	ks	2,000	10,600	21,200
121	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m,	m2	54,000	1,835	99,084
VV		7,2*3*2,5					
VV		Súčet			54,000		

122	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m,	m2	54,000	1,226	66,202
123	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m,	m2	54,000	1,226	66,202

Rekonštrukcia fasádneho a strešného panela

5 903,939

4	K	76799-08	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - Rekonštrukcia fasádneho panela a strešného panela - podrobný popis viď PD Výkres rekonštrukcia fasádneho a strešného panela	kg	910,370	3,678	3 348,341
VV		910,37					
VV		Súčet			910,370		

5	K	975022241.S	Podchytenie panela do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	14,400	70,710	1 018,224
VV		2*7,2m					
VV		Súčet			14,400		

47	K	311272511	Murivo nosné (m3) z pórobet. tvárnic hr. 250 mm	m3	2,430	153,108	372,053
VV		1,35+1,08					
VV		Súčet			2,430		

65	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,720	110,240	79,373
VV		0,36+0,36					
VV		Súčet			0,720		

66	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,760	15,312	88,200
VV		0,2*7,2*2*2					
VV		Súčet			5,760		

67	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,760	4,287	24,692
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

44	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,068	1 286,123	87,456
VV		0,034+0,034					
VV		Súčet			0,068		

6		949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	12,000	73,800	885,600
---	--	-------------	--	-----	--------	--------	---------

Základový pás

568	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,556	18,373	2 996,988
							634,908



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			(0,4+5,6+0,4+3,8+0,4)*1,63*2		34,556		
W			Súčet		34,556		
7	K	971055008.S	Rezanie konštrukcií z betónu hr. panelu 150 mm stenovou pílou -0,01800t	m	11,100	39,625	439,838
132	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,908	40,295	76,883
W			(0,4+5,6+0,4+3,8+0,4)*0,15*1,2		1,908		
W			Súčet		1,908		
57	K	388129720-1	Demontáž a spätná montáž časti panelového betónového záklopu nad energokanádom. hrúbka panelov 100 mm	m2	4,100	36,747	150,661
W			2*0,5*0,5+2*1,5+0,6		4,100		
W			Súčet		4,100		
34	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	30,644	15,312	469,234
W			(5,6+3,8)*1,63*2		30,644		
W			Súčet		30,644		
35	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	30,644	3,061	93,797
44	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,237	1 286,123	304,811
W			0,237		0,237		
W			Súčet		0,237		
41	K	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,129	97,988	600,570
W			6,1288		6,129		
W			Súčet		6,129		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,822	3,690	51,005
W			(0,4+5,6+0,4+3,8+0,4)*1,63*0,8		13,822		
W			Súčet		13,822		
28	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,908	91,866	175,281
W			(0,4+5,6+0,4+3,8+0,4)*0,15*1,2		1,908		
W			Súčet		1,908		
Odpadnutá krycia výstuž							1 059,671
9	K	632451628.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. do 40 mm	m2	12,463	56,340	702,137
W			30-31;31-32;37-38;41-42;34-35;20;21;22				
W			(6*7,2+0,5+0,95*3+1,1*3)*0,25		12,463		
W			Súčet		12,463		
10	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie z XPS do lepidla	m2	10,800	10,395	112,266
W			30-31;31-32;37-38;41-42				
W			(6*7,2)*0,25		10,800		
W			Súčet		10,800		
11	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	10,800	22,710	245,268
W			30-31;31-32;37-38;41-42				
W			(6*7,2)*0,25		10,800		
W			Súčet		10,800		

# ZMENOVÝ LIST

<b>Objednávateľ</b> <b>Mestská časť Bratislava - Rača</b> Kubačova 21 831 06 Bratislava		Číslo zmenového listu: ZL 004
<b>Zhotoviteľ</b> <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b> Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 12.10.2021
<b>Obchodný súbor:</b> SO 01 Škola, 01.1 - ASR + <b>Stavebný objekt</b> Statika; SO 02 Telocvičňa, 02.1 - ASR + Statika		<b>Projekt:</b> „Rekonštrukciu ZŠ Plickova“
<b>Predmet zmeny:</b> Búracie práce		<b>Číslo zmluvy/nákupnej objednávky:</b> 221/2021
<b>popis, dôvod zmeny</b> Vybúranie priečok v sociálnych zariadeniach objektu SO02 medzi miestnosťami T1.04-T1.05; T1.05-T1.06; T1.06-T1.07; T1.07-T1.08; T1.08-T1.09 od výšky zárubní a zárubňu samotnú z dôvodu zlého stavu priečky a nerovnosti samotných zárubní. Pri odstránení betónovej mazaniny v sociálnych zariadeniach objektu SO02 bola odhalená zdegradovaná hydroizolácia. Je potrebná nová hydroizolácia proti vlhkosti, ktorá je navrhnutá z asfaltovej lepenky. Z dôvodu vzniknutých trhlín je potrebné vybúranie steny medzi miestnosťami 1.27 a 1.28 v objekte SO01. Je potrebné podchytenie fasádnych panelov v telocvični T1.13.		
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.		
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> 6 320,97 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu :</b> Bez dopadu na harmonogram		
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b> Ing. Milin Kaňuščák Ing. Peter Strápek <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b> Pri starom letisku 17 831-07 Bratislava IČO: 35943384, IČD: 2022023872 IČ DPH: SK2022023872		<b>Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA</b> Mgr. Michal Drotován Dátum a podpis: 12.10.2021
<b>Podpis zástupcu Stavebný dozor / TDI</b> Ing. Štefan Borovský Ing. Michal Karáček Dátum a podpis: 12.10.2021		K uvedenej zmene bolo poskytnuté súhlasenie projektanta ÁNO / NIE Dátum a podpis: 12.10.2021

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Zmenový list č.4**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**6 320,97**

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	6 320,97	20,00%	1 264,19

**Cena s DPH**

**v EUR**

**7 585,16**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Zmenový list č.4**

Miesto:

Dátum: 12.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>6 320,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 449,58
	5 449,58
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	871,39
	871,39

# ROZPOČET

Stavba:

Zmenový list č.4

Miesto:

Dátum: 12.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

6 320,968

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 449,580

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 449,580

1	K	975022241.S	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	24,000	70,710	1 697,040
	W		"SO 02				
	W		8*3,0		24,000		
	W		Súčet		24,000		
56	K	962031135	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tvárnic alebo priečkoviek pálených alebo nepálených na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. do 150 mm -0,115 t	m2	17,460	0,877	15,310
	W		"SO 02				
	W		M.č. 1.05; 1.08:2x(5,5*2,4-4*0,7*2,4)=12,96				
	W		M.č. 1.06; 1.07:2x(2,5*0,9)=4,5		17,460		
	W		Súčet		17,460		
45	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,165	244,975	530,370
	W		"SO 02				
	W		M.č. 1.05; 1.08:(2x(5,5*2,4-4*0,7*2,4))*0,115=1,490				
	W		M.č. 1.06; 1.07:(2x(2,5*0,9))*0,15=0,675		2,165		
	W		Súčet		2,165		
157	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,300	10,157	226,498
	W		"SO 02				
	W		6*1,9*0,9+2*1,9*1,35+4*1,9*0,9=22,3		22,300		
	W		Súčet		22,300		
3	K	767646270.S	Montáž obložkových oceľových zárubní jednokridlových	ks	10,000	60,450	604,500
	W		"SO 02				
	W		6ks*1,9*0,9+4ks*1,9*0,9		10,000		
	W		Súčet		10,000		
4	M	553310002300.S 1	Oceľové zárubne CGAMAT 43, obložkové, montovateľné s tesnením, š 300-1195mm	ks	10,000	177,600	1 776,000
5	K	767646275.S	Montáž obložkových oceľových zárubní dvojkrídlových	ks	2,000	73,590	147,180
	W		"SO 02				
	W		2ks*1,9*1,35		2,000		
	W		Súčet		2,000		
6	M	553310002400.S 1	Oceľové zárubne CGAMAT 43, obložkové, montovateľné s tesnením, š 1200-2250mm vrátane náteru	ks	2,000	218,664	437,328
136	K	962031135	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tvárnic alebo priečkoviek pálených alebo nepálených na akúkoľvek maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. do 150 mm -0,115 t	m2	17,510	0,877	15,354
	W		"SO 01				
	W		M.č. 1.42: (6,825*2,8)-(0,8*2)		17,510		
	W		Súčet		17,510		

D PSV

Práce a dodávky PSV

871,388

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

871,388

206	K	711111001-1	D+M univerzálny vodou riediteľný penetračný náter	m2	88,900	1,835	163,122
216	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	88,900	4,287	381,114

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	M	310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	102,235	3,200	327,152
	W		Asfaltový pás IPA V60 S35				
	W		"SO 02				
	W		T1.04 - T1.09: 13,8+19,2+11,2+11,2+19,3+14,2		88,900		
	W		Súčet		88,900		

# ZMENOVÝ LIST

<b>Objednávateľ</b> <b>Mestská časť Bratislava - Rača</b> Kubačova 21 831 06 Bratislava		Číslo zmenového listu: ZL 005
		Dátum vydania: 8.10.2021
<b>Zhotoviteľ</b> <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b> Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		<b>Projekt:</b> <b>„Rekonštrukciu ZŠ Plickova“</b>
<b>Obchodný súbor:</b> <b>Stavebný objekt</b>	<b>SO 01 Škola</b> <b>01.1 - ASR + Statika</b>	<b>Číslo zmluvy/nákupnej objednávky:</b> <b>221/2021</b>
<b>Predmet zmeny:</b> <b>Zámena materiálu</b>		
<b>popis, dôvod zmeny</b> Návrh z dôvodu poskytnutia náhrady s lepšími technickými a kvalitatívnymi vlastnosťami. Zámena materiálu exteriérových dverí v objekte SO02, konkrétne: D.e 20, D.e 22, D.e 23. Vzhľadom na umiestnenie a účel dverí navrhujeme zameniť materiál dverí z plastových dverí na hliníkové dvere nakoľko majú väčšiu pevnosť, dlhšiu životnosť a sú odolnejšie voči namáhaniu.		
ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní		
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu : Bez dopadu na harmonogram</b>		
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b> Ing. Milán Kaňuščák <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b> Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava IČO: 35943301, DIČ: 2022023872 IČ DPH: SK2022023872		<b>Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA</b> Mgr. Michal Drotován Dátum a podpis: 8.10.2021
<b>Podpis zástupcu Stavebný dozor / TDI</b> Ing. Štefan Borovský Dátum a podpis: 8.10.2021		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO/NE Dátum a podpis: 8.10.2021

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Zmenový list č.5**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Zmenový list č.5**

Miesto:

Dátum: 7. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
	0,00

# ROZPOČET

Stavba:

**Zmenový list č.5**

Miesto:

Dátum: 7. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**0,000**

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

**0,000**

313	K	7676411D.e20	M+D Vstupné plastové dvere,dvojkr. otváracé plné r. 1840x2150mm, vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kov.,záмок-podrobný popid viď PD D.e 20	ks	-1,000	673,682	-673,682
180	K	7676411D.e22	M+D Vstupné plastové dvere,dvojkr. otváracé plné r. 1840x2150mm, vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kov.,záмок-podrobný popid viď PD D.e 22	ks	-1,000	881,910	-881,910
181	K	7676411D.e23	M+D Vstupné plastové dvere,dvojkr. otváracé, s nadsvetlíkom r. 1800x2890mm, izol.3-sklo,číre,vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kovanie,zámok-podrobný popid viď PD D.e 23	ks	-1,000	820,669	-820,669
313	K	7676411D.e20	M+D Vstupné hliníkové dvere,dvojkr. otváracé plné r. 1840x2150mm, vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kov.,záмок-podrobný popid viď PD D.e 20	ks	1,000	673,682	673,682
180	K	7676411D.e22	M+D Vstupné hliníkové dvere,dvojkr. otváracé plné r. 1840x2150mm, vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kov.,záмок-podrobný popid viď PD D.e 22	ks	1,000	881,910	881,910
181	K	7676411D.e23	M+D Vstupné hliníkové dvere,dvojkr. otváracé, s nadsvetlíkom r. 1800x2890mm, izol.3-sklo,číre,vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB,panik.kovanie,zámok-podrobný popid viď PD D.e 23	ks	1,000	820,669	820,669

# ZMENOVÝ LIST

<b>Objednávateľ</b> <b>Mestská časť Bratislava - Rača</b> Kubačova 21 831 06 Bratislava		Číslo zmenového listu: ZL 006
<b>Zhotoviteľ</b> <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b> Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Dátum vydania: 10.11.2021
<b>Obchodný súbor:</b> <b>Stavebný objekt</b>		<b>Projekt:</b> „Rekonštrukciu ZŠ Plickova“
SO 01 Škola 01.1 - ASR + Státika		<b>Číslo zmluvy/nákupnej objednávky:</b> 221/2021
<b>Predmet zmeny:</b> <b>Hydroizolácia spodnej stavby.</b>		
<i>popis, dôvod zmeny</i> Vzhľadom k stavu podkladu hydroizolačnej vrstvy v objekte SO 01, ktorý vykazuje značné nerovnosti navrhujeme zámenu materiálu z náterovej hydroizolačnej hmoty za asfaltové pásy.		
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.		
<b>Prílohy:</b> Rozpočet		<b>Cena zmeny:</b> - 271,06 € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu :</b> Bez dopadu na harmonogram		
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b> Ing. Milán Kaňuščák Ing. Peter Strapek <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b> Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava IČO: 35943301, DIČ: 2022023872 IČ DPH: SK2022023872		<b>Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA</b> Mgr. Michal Drotován Dátum a podpis: 12.11.2021
<b>Podpis zástupcu Stavebný úrad / TDI</b> Ing. Štefan Borovský Ing. Michal Karáko Dátum a podpis: 10.11.2021		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NE Dátum a podpis: 10.11.2021

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Zmenový list č.6**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**-271,06**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-271,06	20,00%	-54,21

**Cena s DPH**

**v EUR**

**-325,27**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Zmenový list č.6**

Miesto:

Dátum: 12.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

**-271,06**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

**-271,06**

**-271,06**

# ROZPOČET

Stavba:

Zmenový list č.6

Miesto:

Dátum: 12.10.2021

Objednávateľ:


Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-271,056</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-271,056
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				-271,056
208	K	711111011-1	D+M hydroizolačná dvojzložková emulzia na báze asfaltu, súčiniteľ difúzie radónu min. 1,5 · 10-12 m2s-1 (spoje a rohy zosilniť technickou tkaninou)	m2	-2 229,610	12,252	-27 316,225
216	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2 229,610	4,287	9 558,338
1	M	628330000100.S 1	Pás asfaltový ELASTOBIT, Súčiniteľ difúzie radónu 2,5.10-15/ 1,5.10-15 m2/s (plocha/spoj)	m2	2 564,052	6,820	17 486,831
VV			ELASTOBIT Radon AL				

# ZMENOVÝ LIST

<b>Objednávateľ</b> <b>Mestská časť Bratislava - Rača</b> Kubačova 21 831 06 Bratislava		Číslo zmenového listu: ZL 007
		Dátum vydania: 10.11.2021
<b>Zhotoviteľ</b> <b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b> Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		<b>Projekt:</b> „Rekonštrukciu ZŠ Plickova“
<b>Obchodný súbor:</b> <b>Stavebný objekt</b>	SO 02 Telocvičňa 02.1 - ASR + Statika	<b>Číslo zmluvy/nákupnej objednávky:</b> 221/2021
<b>Predmet zmeny:</b> Plastové okná a dvere.		
<b>popis, dôvod zmeny</b> Návrh z dôvodu nemožnosti dodať pôvodný výrobok od pôvodného výrobcu (nemožnosť pôvodného výrobcu prijať a spracovať v dostatočnom časovom predstihu doručení objednávku dodávateľa z dôvodu plných výrobných kapacít). Žiadame o zmenu predloženého výrobku Plastových okien a dverí IDEAL 8000 na SALAMANDER HARMONY.		
ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní		
<b>Prílohy:</b>		<b>Cena zmeny:</b> - € bez DPH
<b>Dopady do harmonogramu : Bez dopadu na harmonogram</b>		
<b>Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA</b> Ing. Milán Kaňuščík Ing. Peter Strapek KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava IČO 35943301, DIČ: 2022023872 IČ DPH: SK2022023872		<b>Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA</b> Mgr. Michal Drotován 
Dátum a podpis: 10.11.2021		Dátum a podpis: 10.11.2021
<b>Podpis zástupcu Stavebný dozor / TDI</b> Ing. Štefan Borovský Ing. Michal Kráľ		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / ANIE
Dátum a podpis: 10.11.2021		Dátum a podpis: 10.11.2021