



LEGENDA OZNAČENÍ - POHLADY

- M 01 Materiál fasády omlieka silikónová pastovitá diekčovitá
- M 02 Materiál fasády tehlový keramický ušľachtily obklad (pre rozpočet k pohladu pripočítat 100mm)
- M 03 Materiál fasády sibirsky smrekovec
- M 04 Materiál fasády obklad bondový
- M 05 Materiál fasády obklad s umeleckým dielom

LEGENDA OZNAČENÍ

- N 01 domurovanie konštrukcie obvodovej steny v mieste odstránenej časti budovy, zamurovania otvorov
- N 02 montáž nových exteriérových otvorových konštrukcií na báze hliníka (okná dvere hlavná budova)
- N 03 montáž nových exteriérových otvorových konštrukcií na báze plastu (okná, dvere) časť Telocviča
- N 04 zateplovací systém obvodového plášťa budovy (materiál min. vlna 180mm lokálne 50,60mm vid. skladba)
- N 05 vytvorenie nových nenosných priečok, šachtových stenok, vyplní otvorov po dverách, presný popis vid. skladby
- N 06 nové interierové otvorové konštrukcie dvere, zaklené steny, svetlíky
- N 07 sanita a sanitárne prvky v novo vytvorených hygienických priestoroch
- N 08 nový výťah
- N 09 plošina pre imobilných, presný popis vid. výpis
- N 10 schodolez pre imobilných, presný popis vid. výpis
- N 11 omietka na pôvodných konštrukciách (pri prechode z pôvodnej na novú konštrukciu dbať na rovinatost' riešiť cez profily a šparu alebo s armovacou textiliou)
- N 12 nová pvc podlaha v triedach, šatniach, chodbách presný typ, vid. skladba
- N 13 nová pvc podlaha v telocvični presný typ, vid. skladba
- N 14 nová keramická podlaha v sociálnych zariadeniach vid. skladby
- N 15 nové keramické obklady na stenách vid. skladby
- N 16 nová betónová výplň schodiskových stupňov
- N 17 akustická výplň medzi novými oknami a nosnými stĺpmi
- N 18 nové vybavenie profi kuchyne schematicky, nieje predmetom projektu
- N 19 vytvorenie novej steny z debniacich tvárnic
- N 20 vytvorenie nového spriahnutého stropu (oceľobetónového) vid. časť projektu statika
- N 21 nové osadenie poklopu energokanálu
- N 22 vyplnenie drážok po osadení potrubí do podlahy mimo energokanal vid. skladba
- N 23 rekonštrukcia zábradlí, odstránenie a nový náter
- N 24 vytvorenie nových podhládov a kastíkov
- N 25 osadenie ľahkého obvodového plášťa na prepojavu chodby medzi hlavnou budovou SO01 a SO02
- N 26 nové ľahké prestrešenie nad exteriérovými dverami
- N 27 oceľové schodiská exteriérové schodiská (požiarne a servisné)
- N 28 hadicový naviják
- N 29 soklová časť zateplovacieho systému, nenasiakavá izolácia vid. skladby/detally
- N 30 vytvorenie strateného debnenia
- N 31 nové oporné mury pred OST
- N 32 Osadenie dreveného obkladu v telocvičnách medzi stĺpy,
- N 33 vyspravenie existujúcich schodísk
- N 34 vytvorenie odkvapového chodníka
- N 35 zateplenie stropu 1.pp
- N 36 nový náter na pôvodné konštrukcie (pred náterom očistiť povrch, hĺbkovo napenetrovať, 2x náter)
- N 37 zateplenie podlahy loggie
- N 38 zateplenie stropu loggie
- N 39 Rekonštrukcia strechy v celej ploche po odstránení pôvodných vrstiev podľa PD búracích prác. Podkladovou vrstvou bude betónový poter na trapezovom plechu. Presná skladba novej strechy, vid. výpis skladieb.
- N 40 Osadenie nového parapetu na pôvodné okná telocviča.
- N 41 Rekonštrukcia strechy v celej ploche po odstránení pôvodných vrstiev podľa PD búracích prác. Podkladovou vrstvou sú pôrobetónové panely (v prípade nerovnosti je potrebné zrealizovať vyrovnávajúcu vrstvu). Presná skladba novej strechy vid. výpis skladieb.
- N 42 Realizácia novej strechy nad prepojavovacou chodbou. Ľahká konštrukcia. Vid. výpis skladieb.
- N 43 Realizácia novej strechy nad hlavnými vstupmi do budovy. Strecha s cezatlukovým vpustom a poistným chrlícom. Vid. výpis skladieb.
- N 44 Zateplenie pôvodnej keramzitbetónovej atiky. Z vnútornej strany hr. 60 mm, z vonkajšej konštantná hrúbka s fasádou. Vrch sa zateplí vysypávaným XPS min. hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a odfukovým plechom. Samotná atika z vnútornej strany aj s OSB doskou sa prekryje hydroizoláciou, ktorá sa ukončí na odkvapovom plechu. Rekonštrukcia atiky v celej dĺžke.
- N 45 Zateplenie pôvodnej keramzitbetónovej atiky. Z vnútornej strany hr. 60 mm, z vonkajšej konštantná hrúbka s fasádou. Vrch sa zateplí vysypávaným Perimetrom s min. hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a oplechovaním v celej ploche. Navýšená časť atiky sa omietne. Rekonštrukcia atiky v celej dĺžke.
- N 46 Zateplenie pôvodnej keramzitbetónovej atiky. Z vnútornej strany hr. 60 mm, z vonkajšej konštantná hrúbka s fasádou. Vrch sa zateplí vysypávaným Perimetrom s min. hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a oplechovaním v celej ploche. Navýšená časť atiky sa omietne. Rekonštrukcia atiky v celej dĺžke.
- N 47 Zateplenie novej železobetónovej atiky. Z vnútornej strany hr. 60 mm, z vonkajšej konštantná hrúbka s fasádou. Vrch sa zateplí vysypávaným XPS hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a odfukovým plechom. Samotná atika z vnútornej strany aj s OSB doskou sa prekryje hydroizoláciou, ktorá sa ukončí na odkvapovom plechu. Rekonštrukcia atiky v celej dĺžke.
- N 48 Realizácia nového cezatlukového vpustu/chrlíča cez keramzitbetónový panel.
- N 49 Realizácia nových priamych strešných vpustov cez trapezový plech s cementovým poterom.
- N 50 Nové okná v pp vid. Výpis okien
- N 51 Osadenie vetracích hlavic pre VZT, prestup cez ŽB panely a ich opravovanie hydroizoláciou (vodotesné prestupy).
- N 52 Zateplenie pôvodnej atiky z oboch strán hr. 60 mm. Vrch sa zateplí XPS min hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a hydroizoláciou v celej ploche. Rekonštrukcia atiky v celej dĺžke.
- N 53 Osadenie nových oceľových rebrikov so suchovodom na sprístupnenie strechy pre údržbu pož. zásah.
- N 54 Umiestnenie nových VZT zariadení na streche. Podrobnejšie vid. PD VZT.
- N 55 Osadenie a prepojenie s nosnou konštrukciou 2.NP oceľovú rozvádzačiu konštrukciu pre VZT strešné jednotky.
- N 56 Osadenie nových vetracích hlavic pre ZTI. Prestup cez strešné panely a ich opravovanie hydroizoláciou (vodotesné prestupy).
- N 57 Zosilnenie okraju stropnej dosky oceľovými profilmi vid. statika
- N 58 Oceľové stúženia pôvodnej nosnej konštrukcie, vystuženie miest s prestupmi vid. Statika
- N 59 Realizácia nových svetielkov 1.pp
- N 60 Nové okná v pp vid. Výpis okien
- N 61 oceľové vystuženie dverných otvorov v pôvodných stenách vid. Statika
- N 62 Spätné zášpy po výkopoch
- N 63 Nový keramický preklad vid. výpis iné
- N 64 Nové terénne schodiská
- N 65 vybavenie telocvične vid. výpis
- N 66 nadmuranie parapetu 200, 250 mm
- N 67 Repasovanie pôvodných oceľových rebrikov na streche. Predizáženie pôvodných kotiev o hrúbku TI.
- N 68 Realizácia strechy nad výťahovou šachtou. Strecha sa odvodí na strechu 3.NP pomocou chrlíča.
- N 69 Realizácia predfasádnej dažďovej odpadovej rúry so žľabovým zberným kotlíkom.
- N 70 Realizácia dažďovej odpadovej rúry. Umiestnenie do vrstvy TI, podomietkový systém.
- N 71 Vymurovanie novej vnútrostrešnej atiky z DT (nakotvíť výstužou do strešného panela). Zateplenie pôvodnej z oboch strán hr. 60 mm. Vrch sa zateplí XPS min hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a hydroizoláciou v celej ploche. stratené debnenie pre energokanal
- N 72 Prestup rúry pre ústredné kúrenie. Prestup cez ŽB panely a ich opravovanie hydroizoláciou (vodotesné prestupy). Zasypanie objemu schodiska, na vytvorenie strateného debnenia pre podlahu doplnenú ponad schodisko
- N 73 Požiarne utesnenie celého prierezu energokanála, pomocou nehorľavého izolačného materiálu, do ktorého je možné vyrezať otvory pre jednotlivé prestupy
- N 74 Vytvorenie oceľového prekladu resp. oceľové rámu v rámci novovytvoreného otvoru v obvodových/nosných stenách. p resný typ vid. časť statika
- N 75 Osadenie nového zámočnického výrobku, vid. samostatnú časť výpis zámočnických výrobkov
- N 76 spätná montáž umeleckého diela odborné spôsobilu osobou
- N 77 vytvorenie vyrovnáacích schodov pri vstupe na loggiu, vytvorených z vystužených pôrobetónových dielcov, finálna povrchová úprava je PVC podlaha
- N 78 nové vstupné chodníky a schody z tehlovej diažby - vid. časť PD - spevnené plochy
- N 79 osadenie nového optolienia s posuvnou bránou - vid. ZV37

LEGENDA OZNAČENÍ

- S Skladba strešného plášťa
- P Skladba podlahovej konštrukcie interier
- Pa Skladba podlahovej konštrukcie exteriér
- O Označenie okennej konštrukcie
- D Označenie dvernej konštrukcie interier
- Axx Označenie stavebných úprav
- Sxx Označenie spodných hrán drážok
- Oxx Označenie dvernej konštrukcie exteriér
- Oxx Označenie sadrokartónových konštrukcií
- Oxx Označenie zasklených stien
- SDxx Označenie sadrokartónových konštrukcií
- Sxx Označenie dvernej konštrukcie interier
- Sxx Označenie stavebných úprav
- Sxx Označenie spodných hrán drážok
- Sxx Skladba steny interier od nosnej konštrukcie
- Oxx Skladba stropy / podlahy interier
- KLxx Označenie klapiarskych výrobkov
- ZVxx Označenie zámočnickych výrobkov
- Ixx Označenie iných výrobkov

POZNÁMKY:
- všetky rozmery a skladby je potrebné overiť na stavbe
- pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať výhľadku o boz v platnom znení (374/1990 z.z.)
- projektová dokumentácia podľa ustanovení autorského zákona č. 185/2015 z.z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom, ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv, autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred akýmkoľvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela (dozor autora nad zhotovením diela) a iné, tento výkres je majetkom projektanta, reprodukovany, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného pracovníka firmy
- všetky prestupy nad 150mm sú zariadené v búracích prácach. Pred realizáciou každého prestupu je nutná vizuálna kontrola statika po vybratí omietky
- oznaženie výstupu ošetrí náterom a vyspráviť reprofiličnou maltou
- rozmery neuvedené na tomto výkrese nemôžu odmerať
- výskonné kódy pohľadových konštrukcií sú informatívne
- stavba sa staví podľa výkresov nie podľa výkazov
- v prípade nejasnosti kontaktovať projektanta.

±0,000 = +161,29 m.n.m. BPV		PARÉ	
Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava		
Názov projektu	REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA		
Miesto stavby	Plickova 9, 831 06 Bratislava		
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava		
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško		
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko, Ing. arch. Filip Krajč		
Profesia/časť PD	D.2_DOSTAVOVACIE PRÁCE		Stupeň
Stavebný objekt	SO 02 - Telocviča		Dátum
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško		Formát
Vypracoval	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko, Ing. arch. Filip Krajč		Mierka
Názov výkresu	č. zákazky	stav. objekt	časť
SEVEROVÝCHOD. POHĽAD	A02	RP	SO.02
			D.2_210
PANTOGRAPH		Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk	
		tel.č.: +421910977837	