LEGENDA OZNAČENÍ

- N01 domurovanie konštrukcie obvodovej steny v mieste odstránenej časti budovy, zamurovania otvorov
- N02 montáž nových exterierových otvorových konštrukcií na báze hliníka (okná dvere hlavná budova)
- N03 montáž nových exterierových otvorových konštrukcií na báze plastu (okná, dvere) časť Telocvičňa
- N04 zateplovací systém obvodového plášťa budovy (materiál min. vlna 180mm lokálne 50,60mm viď. skladba)
- N05 vytvorenie nových nenosných priečok, šachtových stienok, výplní otvorov po dverách, presný popis viď skladby
- N06 nové interierové otvorové konštrukcie dvere, zaklené steny, svetlíky
- N07 sanita a sanitárne prvky v novo vytvorených hygienických priestoroch
- N08 nový výťah
- N09 plošina pre imobilných, presný popis viď. výpisy
- N10 schodolez pre imobilných, presný popis viď. výpisy
- N11 omietka na pôvodných konštrukciách (pri prechode z pôvodnej na novú konštrukciu dbať na rovinatosť riešiť cez profil a šparu alebo s armovacou textíliou)
- N12 nová pvc podlaha v triedach, šatniach, chodbách presný typ. viď skaldba
- N13 nová pvc podlaha v telocvični presný typ. viď skaldba
- N14 nová keramická podlaha v sociálnych zariadeniach viď. skladby
- N15 nové keramické obkladvy na stenách viď. skladby
- N16 nová betónová výplň schodiskových stupňov
- N17 akustická výplň medzi novými oknami a nosnými stĺpmi
- N18 novo osadená sanita
- N19 nové vybavenie profi kuchyne schematicky, nieje predmetom projektu
- N20 vytvorenie novej steny z debniacich tvárnic
- N21 vytvorenie nového spriahnutého stropu (oceľobetónového) viď. časť projektu statika
- N22 nové osadenie poklopu energokanálu
- N23 vyplnenie drážok po osadení potrubí do podlahy mimo energokanál viď. skladba
- N24 rekonštrukcia zábradlí, odstránenie a nový náter
- N25 vytvorenie nových podhľadov a kastlíkov
- N26 osadenie lahkého obvodového plášta na prepojovaciu chodbu medzi hlavnou budovou SO01 a SO02
- N27 nové ľahké prestrešenie nad exterierovými dverami
- N28 ocelové schodiská exterierové schodiská (požiarne a servisné)
- N29 hadicový naviják
- N30 soklová časť zateplovacieho systému, nenasiakavá izolácia viď. skladby/detaily
- N31 vytvorenie strateného debnenia
- N32 nové oporné mury pred OST
- N33 Osadenie dreveného obkladu v telocvičniach medzi stĺpy,
- N34 vyspravenie existujúcich schodísk
- N35 vytvorenie odkvapového chodníka
- N36 zateplenie stropu 1.pp
- N37 nový náter na pôvodné konštrukcie (pred náterom očistiť povrch, hĺbkovo napenetrovať, 2x náter)
- N38 zateplenie podlahy lóggie
- N39 zateplenie stropu lóggie
- N40 Rekonštrukcia strechy v celej ploche po odstránení pôvodných vrstiev podľa PD búracích prác. Podkladovou vrstvou bude betónový poter na trapézovom plechu. Presná skladba novej strechy, viď výpis skladieb.
- N41 Osadenie nového parapetu na pôvodné okná telocvičňa.
- N42 Rekonštrukcia strechy v celej ploche po odstránení pôvodných vrstiev podľa PD búracích prác. Podkladnou vrstvou sú pórobetónové panely (v prípade nerovností je potrebné zrealizovať vyrovnávajúcu vrstvu). Presná skladba novej strechy viď výpis skladieb.
- N43 Realizácia novej strechy nad prepojovacou chodbou. Ľahká konštrukcia. Viď výpis skladieb.
- N44 Realizácia novej strechy nad hlavnými vstupmi do budovy. Strecha s cezatikovým vpustom a poistným chrličom. Viď výpis skladieb.
- N45 Zateplenie pôvodnej keramzitbetónovej atiky. Z vnútornej strany hr. 60 mm, z vonkajšej konštatná hrúbka s fasádou. Vrch sa zateplí vyspádovaným XPS min. hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a odkvapovým plechom. Samotná atika z vnútornej strany aj s OSB doskou sa prekryje hydroizoláciou, ktorá sa ukonči na odkvapovom plechu. Rekonštrukcia atiky v celej dĺžke.
- N46 Zateplenie pôvodnej keramzitbetónovej atiky. Z vnútornej strany hr. 60 mm, z vonkajšej konštatná hrúbka s fasádou. Vrch sa zateplí vyspádovaným Perimetrom s min. hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a oplechovaním v celej ploche. Navýšená časť atiky sa omietne. Rekonštrukcia atiky v celej dĺžke.
- N47 Zateplenie novej železobetónovej atiky. Z vnútornej strany hr. 60 mm, z vonkajšej konštatná hrúbka s fasádou. Vrch sa zateplí vyspádovaným XPS hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a odkvapovým plechom. Samotná atika z vnútornej strany aj s OSB doskou sa prekryje hydroizoláciou, ktorá sa ukonči na odkvapovom plechu. Rekonštrukcia atiky v celej dĺžke.
- N48 Realizácia nového cezatikového vpustu/chrliča cez keramzitbetónový panel.
- N49 Realizácia nových priamych strešných vpustov cez trapézový plech s cementovým poterom.
- N50 Nové okná v pp viď. Výpis okien
- N51 Osadenie vetracích hlavíc pre VZT. prestup cez ŽB panely a ich opracovanie hydroizoláciou (vodotesné prestupy).
- N52 Zateplenie pôvodnej atiky z oboch strán hr. 60 mm. Vrch sa zateplí XPS min hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a hydroizoláciou v celej ploche. Rekonštrukcia atiky v celej dĺžke.
- N53 Osadenie nových oceľových rebríkov so suchovodom na sprístupnenie strechy pre údržbu pož. zásah.
- N54 Umiestnenie nových VZT zariadení na streche. Podrobnejšie viď PD VZT.
- N55 Osadenie a prepojenie s nosnou konštrukciou 2.NP oceľovú roznášaciu konštrukciu pre VZT strešné jednotky.
- N56 Osadenie nových vetracích hlavíc pre ZTI. Prestup cez strešné panely a ich opracovanie hydroizoláciou (vodotesné prestupy).
- N57 Zosilnenie okraju stropnej dosky ocelovými profilmi viď. statika
- N58 Oceľové stuženia pôvodnej nosnej konštrukcie, vystuženie miest s prestupmi viď. Statika
- N59 Realizácia nových svetlíkov 1.pp
- N60 Nové okná v pp viď. Výpis okien
- N61 ocelové vystuženie dverných otvorov v pôvodných stenách viď. Statika
- N62 Spätné zásypy po výkopoch
- N63 Nový keramický preklad viď výpis iné
- N64 Nové terénne schodiská
- N65 vybavenie telocvične viď.výpisy
- N66 nadmuranie parapetu 200, 250 mm
- N67 Repasovanie pôvodných oceľových rebríkov na streche. Predĺženie pôvodných kotiev o hrúbku TI.
- N68 Realizácia strechy nad výťahovou šachtou. Strecha sa odvodní na strechu 3.NP pomocou chrliča.
- N69 Realizácia predfasádnej dažďovej odpadovej rúry so žľabovým zberným kotlíkom.
- N70 Realizácia dažďovej odpadovej rúry. Umiestnenie do vrstvy TI, podomietkový systém.
- N71 Vymurovanie novej vnútrostrešnej atiky z DT (nakotviť výstužou do strešného panela). Zateplenie pôvodnej z oboch strán hr. 60 mm. Vrch sa zateplí XPS min hr. 60 mm, prekryje sa OSB doskou a hydroizoláciou v celej ploche.
- N72 stratené debnenie pre energokanál
- N73 Prestup rúry pre ústredné kúrenie. Prestup cez ŽB panely a ich opracovanie hydroizoláciou (vodotesné prestupy).
- N74 Zasypanie objemu schodiska, na vytvorenie strateného debnenia pre podlahu doplnenú ponad schodisko
- N75 Požiarne utesnenie celého prierezu energokanála, pomocou nehorlavého izolačného materiálu, do ktorého je možné vyrezať otvory pre jednotlivé prestupy
- N76 Vytvorenie oceľového prekladu resp. oceľové rámu v rámci novovytvoreného otvoru v obvodových/nosných stenách. p resný typ viď. časť statika
- N77 Osadenie nového zámočníckeho výrobku, viď samostatnú časť výpis zámočníckych výrobkov
- N78 spätná montáž umeleckého diela odborne spôsobilou osobou
- N79 vytvorenie vyrovnácich schodov pri vstupe na loggiu, vytvoreých z vystužených pórobetonových dielcov. finálna povrchová úprava je PVC podlaha
- N80 nové vstupné chodníky a schody z tehlovej dlažby - viď časť PD : spevnené plochy
- N81 osadenie nového oplotenia s posuvnou bránou - viď ZV37

2.NP-INTERIER							
	Číslo	Názov	Plocha/m2	Položka podlahy	Položka steny	Položka stropy	Poznámka
	2.01	TRIEDA KMEŇOVÁ	61.5	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.02	TRIEDA KMEŇOVÁ	56.7	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.03	TRIEDA KMEŇOVÁ	54.5	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.04	TRIEDA KMEŇOVÁ	59.9	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.05	TRIEDA ODBORNÁ ATELIÉR	43.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.06	CHODBA	141.3	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.2 náter heraklit	sokel Vinyl 400mm
	2.07	HYGIENICKÁ KABÍNKA	3.4	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,7 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.08	WC DIEVČATÁ	15.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,6ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.09	WC CHLAPCI	12.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,5 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.10	ROZVÁDZAČ	4.4	P.1.6 antistatická podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.3 SDK podhľad	sokel Vinyl 100mm
	2.11	VÝLEVKA	1.6	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,7 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.12	CHODBA	14.3	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 400mm
	2.13	TRIEDA KMEŇOVÁ	56.8	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.14	TRIEDA KMEŇOVÁ	57.1	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.15	CHODBA	156.5	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.2 náter heraklit	sokel Vinyl 400mm
	2.16	KANCELÁRIA ZÁSTUPCA	25.7	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.17	KANCELÁRIA ASISTENTKA	18.4	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.18	KANCELÁRIA RIADITEĽ	18.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.19	ZASADAČKA	19.8	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.20	KANCELÁRIA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG	19.7	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.21	KANCELÁRIA PSYCHOLÓG	20.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.22	LOGGIA	18.4	P.1.8 Dlažba na terčoch	Ste1.1 Ext omietka	P.1.9 Ext. omietka	
	2.23	WC ŽENY	11.0	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,7 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.24	WC MUŽI	7.6	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,6ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.25	ODDYCHOVÁ MIESTNOSŤ	24.4	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.3 SDK podhľad	sokel Vinyl 100mm
	2.26	ZBOROVŇA 2. STUPEŇ	93.5	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.3 SDK podhľad	sokel Vinyl 100mm
	2.27	ZBOROVŇA 1. STUPEŇ	34.3	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.3 SDK podhľad	sokel Vinyl 100mm
2.NP	2.28	CHODBA	169.0	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.2 náter heraklit	sokel Vinyl 400mm
	2.29	WC IMOBIL	3.1	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,7 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.30	HYGIENICKÁ KABÍNKA	3.4	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,7 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.31	WC DIEVČATÁ	15.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,6ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.32	WC CHLAPCI	12.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,5 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.33	ROZVÁDZAČ	4.4	P.1.6 antistatická podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.3 SDK podhľad	sokel Vinyl 100mm
	2.34	VÝLEVKA	1.6	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,7 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.35	CHODBA	14.3	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 400mm
	2.36	TRIEDA KMEŇOVÁ	58.4	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.37	TRIEDA KMEŇOVÁ	58.4	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.38	TRIEDA KMEŇOVÁ	59.9	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.39	TRIEDA KMEŇOVÁ	58.5	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.40	TRIEDA KMEŇOVÁ	54.6	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.41	TRIEDA KMEŇOVÁ	60.8	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.42	TRIEDA KMEŇOVÁ	57.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.43	ODDYCHOVÁ ZÓNA	84.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.2 náter heraklit	sokel Vinyl 400mm
	2.44	ODDYCHOVÁ ZÓNA	154.7	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.2 náter heraklit	sokel Vinyl 400mm
	2.45	ODDYCHOVÁ ZÓNA	96.7	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.2 náter heraklit	sokel Vinyl 400mm
	2.46	TRIEDA KMEŇOVÁ	57.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.47	ZBOROVŇA	54.7	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.48	WC DIEVČATÁ	15.2	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,6ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.49	HYGIENICKÁ KABÍNKA	3.4	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,7 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.50	WC CHLAPCI	12.1	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,5 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.51	CHODBA	14.3	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 400mm
	2.52	VÝLEVKA + SKLAD	5.0	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.4,7 ker. obklad/náter	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.53	ROZVÁDZAČ	4.4	P.1.6 antistatická podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.3 SDK podhľad	
	2.54	TRIEDA KMEŇOVÁ	57.3	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.55	TRIEDA KMEŇOVÁ	57.3	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	2.56	TRIEDA KMEŇOVÁ	58.6	P.1.6 Vinylová podlaha	Sti 1.1,4 náter sdk,omietka	Ci1.1 náter omietka	sokel Vinyl 100mm
	Spolu plocha		2355.8				

LEGENDA MATERIÁLOV
NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE:

- Sadrokartónova stena sdkxx, viď skladby
- Murovaná obvodová stena z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm
- Nenosná priečka z pórobetónových tvárnic hr. 125 mm
- Stena z debniacich tvárnic hr. 200 mm
- Tepelná izolácia fasádna minerálna vlna 60 -180,260 mm
- Strešná tepelná izolácia a spádová vrstva na báze eps 150s
- Tepelná izolácia na báze xps
- Tepelná izolácia nenasiakavá, použitie sokle strecha skladba s omietkou
- Hydroizolácia v základoch na báze nová
- Hydroizolácia na báze asfaltu soklová časť
- Strešná hydroizolácia na báze pvc nová
- Nasypaná zemina
- Podkladné vrstvy okapového chodníka
- Podsyp 4-8
- Vyplnenie drážky v potery/podkladnom betóne viď. búracie práce + detail
- Nové konštrukcie

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE:

- Železobetón /presná špecifikácia viď. projekt statika/
- Prostý betón /presná špecifikácia viď. projekt statika/
- Murovaná priečka
- Prefabrikovaný pórobet./keramzitbet. panel vnútorné priečky hr. 150 mm Predsadený pórobetónový panel obvodové steny hr. 250 mm
- Hydroizolácia v základoch na báze asfaltu

LEGENDA OZNAČENÍ

- S x.x – Skladba strešného plášťa
- P x.x – Skladba podlahovej konštrukcie interiér
- Pe x.x – Skladba podlahovej konštrukcie exteriér
- O x.x – Označenie okennej konštrukcie
- D x.x – Označenie dvernej konštrukcie interiér
- A.xx x.x – Označenie stavebných úprav
- S.H.D 2700mm – Označenie spodných hrán drážok
- De x.x – Označenie dvernej konštrukcie exteriér
- ZS x.x – Označenie sadrokartónových konštrukcií
- ZSe x.x – Označenie zasklených stien
- SDK x.x – Označenie sadrokartónových konštrukcií
- Ste x.x – Skladba steny exteriér od nosnej konštrukcie
- RD xx – Označenie revíznych otvorov a dvierok
- S.H.D 2700mm – Označenie spodných hrán drážok
- Sti x.x – Skladba steny interiér od nosnej konštrukcie
- Ci x.x – Skladba stropy / podhlady interiér
- KL x.x – Označenie klapiarskych výrobkov
- ZV x.x – Označenie zámočníckych výrobkov
- I x.x – Označenie iných výrobkov
- S.H 2700mm – Označenie spodných hrán trámov a prekladov

POZNÁMKY:
-všetky rozmery a skladby je potrebné overiť na stavbe
- pri stavebných a montážnych prácach je dodávatel povinný dodržiavať výhlášku o bozp v platnom znení /374/1990 z.z/
- projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 185/2015 z.z. v platnom zení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom, ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. autor má výhradné právo udelovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred akýmkolvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela /dozor autora nad zhotovením diela/ a iné. tento výkres je majetkom projektanta, reprodukovaný, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného pracovníka firmy
-všetky prestupy nad 150mm sú značené v búracích prácach. Pred realizáciou každého zvislého prestupu je nutná vizuálna kontrola statika po vybúraní omietkok
-obnaženú výstuž ošetriť náterom a vyspraviť reprofilačnou maltou
- rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať.
-výškové kóty pohladových konštrukcií sú informatívne!
-stavba sa stavia podľa výkresov nie podľa výkazov
-v prípade nejastností kontaktovať projektanta.

±0,000 = +161,29 m.n.m. BPV

PARÉ

Investor stavby	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Názov projektu	**REKONŠTRUKCIA ZŠ PLICKOVA**
Miesto stavby	**Plickova 9, 831 06 Bratislava**
Zhotoviteľ projektu	Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava
Hlavný architekt projektu	Ing. arch. Peter Kožuško
Projektový tím	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko, Ing. arch. Filip Krajč

Profesia/časť PD	D.2_DOSTAVOVACIE PRÁCE	Stupeň	RP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola	Dátum	06/2020
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Peter Kožuško	Formát	1925x840
Vypracoval	Ing. arch. Paulína Juráková, Ing. Michal Zábranský, Ing. Lukáš Zachar, Ing. Zsolt Nagy, Ing. Matúš Krajčík, Bc. František Smatana, Ing. arch. Kristián Vnučko, Ing. arch. Filip Krajč	Mierka	1 : 75
Názov výkresu	**PÔDORYS 2.NP**	č. zákazky / stupeň / stav. objekt / časť / výkres č. / revízia č.	**A02_RP_SO.01_D.2_003**

PANTOGRAPH Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk tel.č: +421910977837