S1
SKLADBA STRECHY -VAZNIKOVY KROV
LAKOPLASTOVANÝ PLECH
LATY 5x5cm
KONTRALATY 5X5cm
DIFÚZNA FÓLIA
VAZNÍKOVY KROV
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLNY 45cm (v3 vrstvách)
OCEĽOVÁ PODKONŠTRUKCIA
PAROZÁBRANA
SADROKARTÓN 1X RFhr.15,0mm (s poz odoln. 30min.)

S2
SKLADBA PULTOVEJ STRECHY
POVLAKOVÁ KRYTINA Z MAKČENÉHO PVC (hr.min.1,5mm)
GEOTEXTÍLIA 300g/m2
OSB 3 hr.22mm
LATY 8x5cm
DIFÚZNA FÓLIA
DREVENÝ KROV
TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLNY 45cm (v 3 vrstvách)
OCEĽOVÁ PODKONŠTRUKCIA
PAROZÁBRANA
SADROKARTÓN RF 15mm (s poz odoln. 30min.)
(v m.č.3.13 použiť RF I 15mm - impregnovaný)

S3
SKLADBA STRECHY PRI OKAPE
OSB hr.15mm
LAKOPL. TRAPÉZ. PLECH T8
(PRI PRESAHU POMOCNÁ KONŠTR. Z LÁT 5X3cm NA KAŽDEJ KROKVE)

S4
SKLADBA PRI ATIKE (STRECHA S1)
LAKOPLASTOVANÝ PLECH r.š. 590mm
OSB hr.15mm / š-460mm KOTVENÁ ROZPERNÝMI KOTVAMI DO MURIVA
MURIVO ATIKY

S5
SKLADBA PRI ATIKE (STRECHA S2)
ZÁVETERNÁ LIŠTA VILPLANYL r.š. 250mm
POVLAKOVÁ KRYTINA Z MAKČ. PVC
GEOTEXTÍLIA 300g/m2
OSB hr.15mm / š-460mm KOTVENÁ ROZPERNÝMI KOTVAMI DO MURIVA
MURIVO ATIKY

F1
ÚPRAVA FASÁDY V MIESTE NAVRHOVANÉHO MURIVA (ETICS)
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA LEP. MALTY+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m^2
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNYM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK Z **MINERÁL. VLNY hr. 16cm** DO LEPIACEJ MALTY
PENETRÁCIA

F1b
ÚPRAVA FASÁDY BEZ ZATEPLENIA (presah atiky nad rovinou strechy)
STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA LEP. MALTY+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m^2
PENETRÁCIA

P1
PODLAHA V 1NP
PVC, ALT. KER. DLAŽBA
LEPIDLO NA PVC, LEPIDLO NA KER. DL,
CEMENTOVÝ POER 8cm
EPS 150 POLYST. hr.5cm
EPS 100 POLYST. hr.20cm
PVC FÓLIA
HYDROIZOLÁCIA (ASFALTOVÁ)
ASFALTOVÁ PENETRÁCIA
PODKLADNÝ BETÓN 10cm+KARI SIEŤ 100*100*6mm
ŠTRKOVÉ LÓŽKO 10cm
NASYPANÁ ZEMINA (štrkodrva)
PÔVODNÝ TERÉN

P2
PODLAHA V 2NP a 3NP
PVC, ALT. KER. DLAŽBA
LEPIDLO NA PVC,ALT. LEPIDLO NA KER. DL.
CEMENTOVÝ POTER 7.5cm
ŽB DOSKA 15cm
OCEĽOVÁ PODKONŠTRUKCIA
SADROKARTÓN 12,5mm

F2
SOKEĽ NAD ÚROVŇOU TERÉNU
STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMIENKOV 2mm
PENETRAČNÝ NÁTER
VYROVN. VRSTVA LEP. MALTY+SKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m^2
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNYM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK **XPS hr. 10cm** DO LEPIACEJ MALTY
PENETR. NÁTER

F2a
SOKEĽ POD ÚROVŇOU TERÉNU
NOPOVÁ FÓLIA
KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNYM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ
OSADENIE DOSIEK **XPS hr. 10cm a 3cm** DO LEPIACEJ MALTY
PENETR. NÁTER

POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	*D.D.-ARCH s.r.o* *HENCOVCE 1836* *09302 VRANOV NAD TOPĽOU* *MOBIL:0918 683 103*
ING. ARCH. D, DVORJAK	ING. ARCH. D, DVORJAK	
OBECNÝ ÚRAD: VECHEC		
INVESTOR: OBEC VECHEC, HLAVNÁ 133/32, 09412		STUPEŇ: SP
NÁZOV VÝKRESU: VÝSTAVBA MŠ V OBCI VECHEC MIESTO STAVBY: VECHEC OBJEKT: SO 01 -HLAVNÝ OBJEKT **diel ASR**		FORMÁT: 4A4 DÁTUM: 03/2019
DRUH VÝKRESU: REZ A2 - NAVRHOVANÝ STAV		MIERKA: 1:50 Č.V. 10

670*420